

Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016)



Progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana di Bologna

"COncorgenze METropolitane BOlogna: Asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera" in Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana di Bologna



PERIZIA DI VARIANTE n.2

G.04.V2

Computo metrico estimativo di variante

RTP Capogruppo: PARCIANELLO & PARTNERS engineering s.r.l. via G. Matteotti 30/d, 32016 ALPAGO (BL) www.studioparcianello.com Mandante: Coopprogetti soc. coop. Via della Piaggiola 152, 06024 GUBBIO (PG) www.cooprogetti.it Mandante: Dalet Architettura Piazza S. Giovanni in Monte 6, 40124 (BO) www.daletarchitettura.com	Dati Archivio	File	Data creazione	Disegnato da
	Tecnico	Data stampa	Verificato da	Firma
	Il Responsabile del progetto Amm. Unico Parcianello & Partners			Arch. Lio Parcianello
	Dir. Tecnico Parcianello & Partners			Arch. Renato Da Re
	Capo Commessa Coopprogetti			Arch. Paolo Ghirelli

Tecnici di Progetto



Team di progetto:
 arch. Lio Parcianello
 arch. Renato Da Re
 arch. Nicola Scaramuzzi
 arch. Fabio Biagio Salerno

ing. Alessandro Placucci
 arch. Paolo Ghirelli
 arch. Beatrice Bocci
 ing. Edoardo Filippetti
 ing. Lorena Ragnacci

Il Committente
 UNIONE RENO GALLIERA

Il Responsabile del Procedimento
 ing. Antonio Peritore

Bologna, maggio 2020; 1° aggiornamento 30 giugno 2020

Questo elaborato è di proprietà del RTP. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione anche parziale deve essere espressamente autorizzata dal capogruppo.

COMPUTO VARIANTE

OGGETTO: COnvergenze MEtropolitane BOLOGNA. Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana di Bologna. Asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera

COMMITTENTE: Unione Reno Galliera

San Giorgio di Piano, 30/06/2020

IL TECNICO
arch. Lio Parcianello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Tratto 1 (SpCat 1)							
1 / 1 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per pista ciclopedonale sez.0-sez.1.2 per posa polifere attraversamento via F.lli Cervi *(lung.=8+5)		80,00			80,00		
		2,00	13,00			26,00		
	SOMMANO m					106,00	2,79	295,74
2 / 2 NP701 31/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata marciapiede sez0-sez1.2		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	4,65	372,00
3 / 3 C01182.a 31/10/2017	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi ... ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm demolizione marciapiede sez0-sez1.2		63,00	1,300		81,90		
	SOMMANO mq					81,90	0,98	80,26
4 / 4 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli da sez 0 a sez 1.2		63,00	4,000		252,00		
	SOMMANO mq					252,00	0,77	194,04
5 / 5 NP16 31/10/2017	Rimozione parapetto costituito catena sostenuta da pali in acciaio incrocio via Corticella/via Lame sez. 0-sez1		12,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	18,60	223,20
6 / 6 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 1-1.1 sez. 1.2 per posa polifere attraversamento via F.lli Cervi *(lung.=8+5)	0,76 1,06 1,06	60,00 6,20 13,00		0,500 0,500	45,60 6,57 3,45		
	SOMMANO mc					55,62	9,49	527,83
7 / 7 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere attraverso via							
	A R I P O R T A R E							1'693,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'693,07
	F.lli Cervi *(lung.=8+5) SOMMANO mc		13,00	0,500	0,500	3,25		
						3,25	6,74	21,91
8 / 8 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 0-sez 1.2		63,50	4,500		285,75		
	SOMMANO mq					285,75	2,68	765,81
9 / 9 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 0 - sez1.2	0,80	63,50			50,80		
	SOMMANO mc					50,80	19,07	968,76
10 / 10 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez0 - sez 1.2		63,50	3,500	0,100	22,23		
	SOMMANO mc					22,23	22,32	496,17
11 / 11 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 0- sez 1.2		80,00	2,500		200,00		
	SOMMANO mq					200,00	11,42	2'284,00
12 / 12 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 0 - sez 1.2		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	39,53	2'371,80
13 / 13 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia in corten (una ogni trenta metri) sez 0 - sez 1.2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
14 / 14 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 0 - sez. 1.2	2,00	80,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	6,05	968,00
	A R I P O R T A R E							10'197,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'197,27
15 / 15 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 0 - sez 1.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
16 / 16 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez0 - sez 1.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
17 / 17 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez.0 -sez 1.2		80,00	1,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	1,14	91,20
18 / 18 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 0 - sez 1.2 binder per posa polifere attraversamento via F.lli Cervi *(lung.=8+5)		80,00	0,500		40,00		
	SOMMANO mq		13,00	0,500		6,50		
						46,50	11,42	531,03
19 / 19 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 0 - sez 1.2 binder per posa polifere attraversamento via F.lli Cervi *(lung.=8+5)		80,00	1,000		80,00		
	SOMMANO mq		13,00	0,500		6,50		
						86,50	8,35	722,28
20 / 20 C01066.c 31/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm inizio pista ciclopedonale per nuovo raccordo marciapiede		12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	10,45	125,40
21 / 21 NP731 31/10/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE sez. 0 - sez 1.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
	A R I P O R T A R E							12'888,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'888,01
22 / 22 NP747 21/02/2018	Realizzazione impianto illuminazione pubblica sottopasso e rampe accesso (tratto 1 - tav. 1.7) impianto illuminazione rampe e sottopasso					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'971,43	7'971,43
23 / 23 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 1.2 - sez 2		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	2,79	61,38
24 / 24 NP701 31/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata sez 1.2- sez 2 * (lung.=30+20,4+2,8)		53,20			53,20		
	SOMMANO ml					53,20	4,65	247,38
25 / 25 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 1.2 - sez 2		22,00	4,000		88,00		
	SOMMANO mq					88,00	0,77	67,76
26 / 26 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 1.2/1.3 *(par.ug.=(1,06+0,39)/2) sez. 1.3/2 *(par.ug.=(0,39+0,31)/2)	0,73 0,35	7,50 14,50			5,48 5,08		
	SOMMANO mc					10,56	9,49	100,21
27 / 27 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 1.2/2	0,40	22,00			8,80		
	SOMMANO mc					8,80	6,74	59,31
28 / 28 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 1.2 - sez 2		22,00	4,500		99,00		
	SOMMANO mq					99,00	2,68	265,32
29 / 29 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da							
	A R I P O R T A R E							21'660,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'660,80
	cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez. 1.2 - 2	0,80	22,00			17,60		
	SOMMANO mc					17,60	19,07	335,63
30 / 30 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez. 1.2 - sez 2		22,00	3,500	0,100	7,70		
	SOMMANO mc					7,70	22,32	171,86
31 / 31 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 1.2 - sez 2		22,00	2,500		55,00		
	SOMMANO mq					55,00	11,42	628,10
32 / 32 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 1.2 sez 2		19,00			19,00		
	SOMMANO m					19,00	39,53	751,07
33 / 33 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 1.2 - sez 2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
34 / 34 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 1.2 - sez 2	2,00	22,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	6,05	266,20
35 / 35 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione (ogni 50m) sez 1.2 - sez 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
36 / 36 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino in ghisa per pozzetto sez 1.2 - sez 2					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		24'110,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		24 '110,10
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
37 / 37 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 1.2 - sez 2		22,00	1,000		22,00		
	SOMMANO mq					22,00	1,14	25,08
38 / 38 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 1.2 - sez 2		22,00	0,500		11,00		
	SOMMANO mq					11,00	11,42	125,62
39 / 39 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 1.2 - sez 2		22,00	1,000		22,00		
	SOMMANO mq					22,00	8,35	183,70
40 / 40 C01066.c 31/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm sez. 1.2 per delimitazione aiuola		23,50			23,50		
	SOMMANO cad					23,50	10,45	245,58
41 / 41 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchine in terra battuta aiuola sez 1.2		22,00	1,000	0,250	5,50		
	SOMMANO mc					5,50	6,74	37,07
42 / 42 C04008 31/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina aiuola sez 1.2		22,00	1,000		22,00		
	SOMMANO mq					22,00	0,39	8,58
43 / 43 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO taglio asfalto sez 2 - sez 2.1		25,60			25,60		
	SOMMANO m					25,60	2,79	71,42
44 / 44 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	A R I P O R T A R E							24 '913,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24 '913,27
	sez 2 - sez 2.1		25,60	4,000		102,40		
	SOMMANO mq					102,40	0,77	78,85
45 / 45 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 2 - sez 2.1 *(par.ug.=(0,31+0,5)/2)	0,41	25,60			10,50		
	SOMMANO mc					10,50	9,49	99,65
46 / 46 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 2 - sez 2.1		25,60	4,500		115,20		
	SOMMANO mq					115,20	2,68	308,74
47 / 47 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 2 - sez 2.1	0,80	25,60			20,48		
	SOMMANO mc					20,48	19,07	390,55
48 / 48 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 2 - sez 2.1		25,60	3,500	0,100	8,96		
	SOMMANO mc					8,96	22,32	199,99
49 / 49 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 2 - sez 2.1		25,60	2,500		64,00		
	SOMMANO mq					64,00	11,42	730,88
50 / 50 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 2 - sez 2.1		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	39,53	909,19
51 / 51 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 2 - sez 2.1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
	A R I P O R T A R E							27 '840,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'840,37
52 / 52 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 2 - sez 2.1 * (lung.=25,60+7,2)	2,00	32,80			65,60		
	SOMMANO m					65,60	6,05	396,88
53 / 53 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 2 - sez 2.1		25,60	1,000		25,60		
	SOMMANO mq					25,60	1,14	29,18
54 / 54 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 2 . sez 2.1		25,60	0,500		12,80		
	SOMMANO mq					12,80	11,42	146,18
55 / 55 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez. 2 - sez 2.1		25,60	1,000		25,60		
	SOMMANO mq					25,60	8,35	213,76
56 / 56 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per posa polifere attraversamento via Corticella sez 2.1	2,00	7,20			14,40		
	SOMMANO m					14,40	2,79	40,18
57 / 57 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento via Corticella sez 2.1		7,20	0,500	0,500	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	9,49	17,08
58 / 58 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere attraversamento via Corticella sez 2.1		7,20	0,500	0,500	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	6,74	12,13
59 / 59 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	A R I P O R T A R E							28'695,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'695,76
	binder attraversamento via Corticella sez 2.1		7,20	0,500		3,60		
	SOMMANO mq					3,60	11,42	41,11
60 / 60 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura attraversamento via Corticella sez 2.1		7,20	0,500		3,60		
	SOMMANO mq					3,60	8,35	30,06
61 / 61 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 2.1 - sez 3.2		137,50			137,50		
	SOMMANO m					137,50	2,79	383,63
62 / 62 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez. 2.1 - sez. 3.2		137,50	4,000		550,00		
	SOMMANO mq					550,00	0,77	423,50
63 / 63 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 2.1 - sez. 3.2	0,50	137,50			68,75		
	SOMMANO mc					68,75	9,49	652,44
64 / 64 C02044.e* 31/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm sez. 2.1 - sez 3.2		137,50			137,50		
	SOMMANO m					137,50	46,31	6'367,63
65 / 65 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 2.1 - sez 3.2		137,50	4,500		618,75		
	SOMMANO mq					618,75	2,68	1'658,25
66 / 66 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 2.1 - sez 3.2	0,80	137,50			110,00		
	A R I P O R T A R E					110,00		38'252,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,00		38'252,38
	SOMMANO mc					110,00	19,07	2'097,70
67 / 67 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 2.1 - sez 3.2		137,50	3,500	0,100	48,13		
	SOMMANO mc					48,13	22,32	1'074,26
68 / 68 C01028.b** 21/02/2018	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	SOMMANO mq					0,00	11,42	0,00
69 / 69 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 2.1 - sez 3.2		137,50	2,500		343,75		
	SOMMANO mq					343,75	11,42	3'925,63
70 / 70 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico se z 2.1 - sez 3.2		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	39,53	4'348,30
71 / 71 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 2.1 - sez 3.2					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1'046,25
72 / 72 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez. 2.1 - sez 3.2	2,00	137,50			275,00		
	SOMMANO m					275,00	6,05	1'663,75
73 / 73 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 2.1 - sez 3.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
74 / 74 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							52'669,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'669,84
	chiusino ghisa per pozzetti sez 2.1 - sez 3.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
75 / 75 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 2.1 - sez 3.2		137,50	1,000		137,50		
	SOMMANO mq					137,50	1,14	156,75
76 / 76 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta stradam sez 2.1 - sez 3.2		137,50	0,500		68,75		
	SOMMANO mq					68,75	11,42	785,13
77 / 77 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 2.1 - sez 3.2		137,50	1,000		137,50		
	SOMMANO mq					137,50	8,35	1'148,13
78 / 78 C02073.d* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi cls sez 2.1 - sez 3.2					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1'200,00
79 / 79 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm fondazione per pozzetti sez 2.1 - sez 3.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
80 / 80 C02085.g 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusini per pozzetti raccordo tubi cls sez 2.1 - sez 3.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	183,24	732,96
81 / 81 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per pista ciclopedonale sez 3.3 - 4 per posa polifere attraversamento via		106,50			106,50		
	A R I P O R T A R E					106,50		57'662,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					106,50		57'662,17
	dell'Artigiano e parcheggio *(lung.=15+38,2)		53,20			53,20		
	SOMMANO m					159,70	2,79	445,56
82 / 82 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli ez 3.3 - sez 4		106,50	4,500		479,25		
	SOMMANO mq					479,25	0,77	369,02
83 / 83 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per pista ciclopedonale sez 3.3 - sez 4 per posa polifere attraversamento via dell'Artigiano e parcheggio * (lung.=106,50+15+38,2)	0,50	106,50			53,25		
	SOMMANO mc					159,70		
						212,95	9,49	2'020,90
84 / 84 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 3.3 - sez 4		106,50	4,500		479,25		
	SOMMANO mq					479,25	2,68	1'284,39
85 / 85 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 3.3 - 4	0,80	106,50			85,20		
	SOMMANO mc					85,20	19,07	1'624,76
86 / 86 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 3.3 - 4.1		106,50	3,500	0,100	37,28		
	SOMMANO mc					37,28	22,32	832,09
87 / 87 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 3.3 - sez 4.1		106,50	2,500		266,25		
	SOMMANO mq					266,25	11,42	3'040,58
88 / 88 NP1 C01176.b	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 3.3 - sez 4.1		83,00			83,00		
	A R I P O R T A R E					83,00		67'279,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,00		67'279,47
31/10/2017	SOMMANO m					83,00	39,53	3'280,99
89 / 89 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia in corten (ogni 30m) sez 3.3 - sez 4.1					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
90 / 90 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 3.3 - sez 4.1 *(lung.=106,5+15+38,2)	2,00	159,70			319,40		
	SOMMANO m					319,40	6,05	1'932,37
91 / 91 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezioni (ogni 50m) sez 3.3 - sez 4.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
92 / 92 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 3.3 - sez 4.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
93 / 93 C02004 31/10/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere attraversamento via dell'Artigiano e parcheggio sez 3.3 - sez 4.1		106,50	0,500	0,500	26,63		
	SOMMANO mc					26,63	1,78	47,40
94 / 94 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 3.3 - sez 4.1		106,50	1,000		106,50		
	SOMMANO mq					106,50	1,14	121,41
95 / 95 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 3.3 - sez 4.1		106,50	0,500		53,25		
	A R I P O R T A R E					53,25		74'078,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,25		74'078,57
	binder per attraversamento via dell'Artigiano e parcheggio *(lung.=15+38,2)		53,20	0,500		26,60		
	SOMMANO mq					79,85	11,42	911,89
96 / 96 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 3.3 - sez 4.1		106,50	1,000		106,50		
	tappeto usura attraversamento via dell'Artigiano e parcheggio *(lung.=15+38,2)		53,20	0,500		26,60		
	SOMMANO mq					133,10	8,35	1'111,39
97 / 97 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez. 5		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	2,79	128,34
98 / 98 NP701 31/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata sez 5		6,00			6,00		
	SOMMANO ml					6,00	4,65	27,90
99 / 99 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 5		46,00	4,000		184,00		
	SOMMANO mq					184,00	0,77	141,68
100 / 100 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 5	0,86	46,00			39,56		
	SOMMANO mc					39,56	9,49	375,42
101 / 101 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 5		46,00	4,500		207,00		
	SOMMANO mq					207,00	2,68	554,76
102 / 102 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	A R I P O R T A R E							77'329,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'329,95
	cassonetto pista ciclopedonale sez 5	0,80	46,00			36,80		
	SOMMANO mc					36,80	19,07	701,78
103 / 103 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 5		46,00	3,500	0,100	16,10		
	SOMMANO mc					16,10	22,32	359,35
104 / 104 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 5		46,00	2,500		115,00		
	SOMMANO mq					115,00	11,42	1'313,30
105 / 105 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 5		37,00			37,00		
	SOMMANO m					37,00	39,53	1'462,61
106 / 106 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 5		2,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
107 / 107 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 5	2,00	46,00			92,00		
	SOMMANO m					92,00	6,05	556,60
108 / 108 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione (ogni 50m) sez 5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
109 / 109 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino ghisa per pozzetto ispezione sez 5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
110 / 110 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	A R I P O R T A R E							82'335,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82´335,40
	fresatura cunetta strada sez 5		46,00	1,000		46,00		
	SOMMANO mq					46,00	1,14	52,44
111 / 111 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 5		46,00	0,500		23,00		
	SOMMANO mq					23,00	11,42	262,66
112 / 112 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 5		46,00	1,000		46,00		
	SOMMANO mq					46,00	8,35	384,10
113 / 113 C01066.c 31/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm delimitazione aiuola sez 5		40,00			40,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,45	418,00
114 / 114 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina in terra battuta sez 5		40,00	1,000	0,250	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	6,74	67,40
115 / 115 C04008 31/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina aiuola sez 5		40,00	1,000		40,00		
	SOMMANO mq					40,00	0,39	15,60
116 / 116 NP731 31/10/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE sez 5					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1´668,42
117 / 117 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 6- sez 6.2		94,00			94,00		
	SOMMANO m					94,00	2,79	262,26
118 / 118 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	A R I P O R T A R E							85´466,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85´466,28
	sez 6 - sez 6.2		94,00	5,500		517,00		
	SOMMANO mq					517,00	0,77	398,09
119 / 119 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 6	0,76	57,50			43,70		
	sez. 6.1	0,27	12,00			3,24		
	sez. 6.2	0,32	14,50			4,64		
	SOMMANO mc					51,58	9,49	489,49
120 / 120 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 6	2,01	57,50			115,58		
	sez. 6.1	2,01	12,00			24,12		
	sez. 6.2	2,43	14,50			35,24		
	SOMMANO mc					174,94	6,74	1´179,10
121 / 121 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 6 . sez 6.2	94,00	4,50			423,00		
	SOMMANO mq					423,00	2,68	1´133,64
122 / 122 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassoneto pista ciclopedonale sez 6 - sez 6.2	0,80	94,00			75,20		
	SOMMANO mc					75,20	19,07	1´434,06
123 / 123 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 6 - sez 6.2		94,00	3,500	0,100	32,90		
	SOMMANO mc					32,90	22,32	734,33
124 / 124 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 6 - sez 6.2		94,00	2,500		235,00		
	SOMMANO mq					235,00	11,42	2´683,70
125 / 125 NP1 C01176.b	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.		65,00			65,00		
	cordolo spartitraffico sez 6 - sez 6.2							
	A R I P O R T A R E					65,00		93´518,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,00		93'518,69
31/10/2017	SOMMANO m					65,00	39,53	2'569,45
126 / 126 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 6 - sez 6.2					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
127 / 127 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 6 - sez 6.2	2,00	94,00			188,00		
	SOMMANO m					188,00	6,05	1'137,40
128 / 128 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 6 - sez 6.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
129 / 129 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 6 - sez 6.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
130 / 130 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 6 - sez 6.2		94,00	1,000		94,00		
	SOMMANO mq					94,00	1,14	107,16
131 / 131 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 6 - sez 6.2		94,00	0,500		47,00		
	SOMMANO mq					47,00	11,42	536,74
132 / 132 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 6 - sez 6.2		94,00	1,000		94,00		
	SOMMANO mq					94,00	8,35	784,90
	A R I P O R T A R E							99'877,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'877,96
133 / 133 A03017.a 31/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc per muro nuovo fosso sez 6 - sez 6.1 per platea nuova pensilina sez 6.2	3,00	2,20 4,80	1,200 1,800	0,100 0,100	0,79 0,86		
	SOMMANO mc					1,65	82,37	135,91
134 / 134 A03018.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) fondazioni muro nuovo fosso sez 6 - sez 6.1 platea nuova pensilina sez 6.2	3,00	2,00 4,60	1,000 2,600	0,400 0,250	2,40 2,99		
	SOMMANO mc					5,39	146,30	788,56
135 / 135 A03020.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi per fondazioni cls muro sez 6 - sez 6.1 *(par.ug.=2*3)*(lung.=4,6+1) casseformi per fondazioni cls platea sez 6.2 *(lung.=4,6+2,6)	6,00 2,00	5,60 7,20		0,400 0,250	13,44 3,60		
	SOMMANO mq					17,04	22,12	376,92
136 / 136 A03019.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) elevazioni muro nuovo fosso sez 6 - sez 6.1	3,00	2,00	0,250	0,900	1,35		
	SOMMANO mc					1,35	153,17	206,78
137 / 137 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi per elevazioni cls muro sez 6 - sez 6.1 *(par.ug.=2*3)*(lung.=2+0,25)	6,00	2,25		0,900	12,15		
	SOMMANO mq					12,15	21,10	256,37
138 / 138 A03029.d 31/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferro per muri in c.a. (30kg/mc) sez 6 - sez 6.1 ferro per platea in c.a. (30kg/mc) sez 6.2	3,75 1,84			30,000 30,000	112,50 55,20		
	SOMMANO kg					167,70	1,25	209,63
	A R I P O R T A R E							101'852,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101 '852,13
139 / 139 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 6 - sez 6.2		90,00	0,500	0,250	11,25		
	SOMMANO mc					11,25	6,74	75,83
140 / 140 C04008 31/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez. 6 - sez 6.2		90,00	1,000		90,00		
	SOMMANO mq					90,00	0,39	35,10
141 / 141 A17012.b* 31/10/2017	Parapetto in acciaio parapetto muro nuovo fosso sez 6 - sez 6.1	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	186,00	1 '116,00
142 / 142 C02073.d* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo cls sez 6 - sez 6.2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	300,00	900,00
143 / 143 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm fondazione per pozzetti sez 6 - sez 6.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
144 / 144 C02085.g 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino ghisa pozzetto raccordo tubo cls sez 6 - sez 6.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,24	549,72
145 / 145 NP704 31/10/2017	RICOLLOCAMENTO PENSILINA AUTOBUS sez 6.2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
146 / 146 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN pista ciclopedonale sez 7 - sez 8 per posa polifere attraversamento via		193,50			193,50		
	A R I P O R T A R E					193,50		105 '714,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					193,50		105 714,53
	Collodi	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					213,50	2,79	595,67
147 / 147 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento via Collodi		10,00	0,500	0,500	2,50		
	SOMMANO mc					2,50	9,49	23,73
148 / 148 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere attraversaento via Collodi		10,00	0,500	0,500	2,50		
	SOMMANO mc					2,50	6,74	16,85
149 / 149 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder attraversamento via Collodi		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO mq					5,00	11,42	57,10
150 / 150 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura attraversamento via Collodi		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO mq					5,00	8,35	41,75
151 / 151 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 7 - sez 8		193,50	4,500		870,75		
	SOMMANO mq					870,75	0,77	670,48
152 / 152 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 7/7.1 *(par.ug.=(0,18+0,15)/2)	0,17	45,00			7,65		
	sez. 7.2	0,12	55,00			6,60		
	sez. 7.3/8 *(par.ug.=(0,12+0,3)/2)	0,21	78,00			16,38		
	SOMMANO mc					30,63	9,49	290,68
153 / 153 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 7/7.1	1,14	45,00			51,30		
	sez. 7.2	1,05	55,00			57,75		
	A R I P O R T A R E					109,05		107 410,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,05		107'410,79
	sez. 7.3/8 *(par.ug.=(0,77+0,71)/2)	0,74	78,00			57,72		
	SOMMANO mc					166,77	6,74	1'124,03
154 / 154 C02044.f* 31/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm tubo cls raccolta acque piovane sez 7 - sez 8		131,00			131,00		
	SOMMANO m					131,00	65,96	8'640,76
155 / 155 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 7 - sez 8	193,50	4,50			870,75		
	SOMMANO mq					870,75	2,68	2'333,61
156 / 156 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 7 - sez 8	0,80	193,50			154,80		
	SOMMANO mc					154,80	19,07	2'952,04
157 / 157 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 7 - sez 8		193,50	3,500	0,100	67,73		
	SOMMANO mc					67,73	22,32	1'511,73
158 / 158 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 7 - sez 8		193,50	2,500		483,75		
	SOMMANO mq					483,75	11,42	5'524,43
159 / 159 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 7 - sez 8		181,00			181,00		
	SOMMANO m					181,00	39,53	7'154,93
160 / 160 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 7 - sez 8					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1'255,50
	A R I P O R T A R E							137'907,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137 '907,82
161 / 161 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 7 - sez 8	2,00	193,50			387,00		
	SOMMANO m					387,00	6,05	2 '341,35
162 / 162 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti d'ispezione sez 7 - sez 8					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	87,19	435,95
163 / 163 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino ghisa per pozzetti ispezione sez 7 - sez 8					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	106,12	530,60
164 / 164 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 7 - sez 8		193,50	1,000		193,50		
	SOMMANO mq					193,50	1,14	220,59
165 / 165 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 7 - sez 8		193,50	0,500		96,75		
	SOMMANO mq					96,75	11,42	1 '104,89
166 / 166 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 7 - sez 8		193,50	1,000		193,50		
	SOMMANO mq					193,50	8,35	1 '615,73
167 / 167 C02073.d* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: 184x154x100 cm pozzetto per raccordo tubi cls Ø800 sez 7 - sez 8					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	300,00	1 '800,00
168 / 168 NP713	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di							
	A R I P O R T A R E							145 '956,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							145 '956,93
07/11/2017	120x150 cm fondazione per pozzetti sez 7 - sez 8					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	162,75	976,50
169 / 169 C02085.g 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino ghisa pozzetto raccordo tubi cls sez 7 - sez 8					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	183,24	1 '099,44
170 / 170 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina in terra battuta sez 7 - sez 8		193,50	1,000	0,250	48,38		
	SOMMANO mc					48,38	6,74	326,08
171 / 171 C04008 31/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 7 - sez 8		193,50	1,000		193,50		
	SOMMANO mq					193,50	0,39	75,47
172 / 172 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 8.1		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	2,79	41,85
173 / 173 B01006.a 06/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato demolizione parziale muro canale sez 8.1		5,50	0,300	0,400	0,66		
	SOMMANO mc					0,66	139,50	92,07
174 / 174 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez. 8.1		18,00	5,000		90,00		
	SOMMANO mq					90,00	0,77	69,30
175 / 175 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per cassonetto pista ciclopedonale sez. 8.1 per fondazioni nuovo muro c.a. sez 8.1	0,40 0,50	18,00 6,00			7,20 3,00		
	A R I P O R T A R E					10,20		148 '637,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,20		148 '637,64
	SOMMANO mc					10,20	9,49	96,80
176 / 176 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 8.1	3,80	18,00			68,40		
	SOMMANO mc					68,40	6,74	461,02
177 / 177 NP733 07/11/2017	Fornitura e posa in opera scatolare prefabbricato cap dim. 2 x 1,5m scatolare per tombamento canale sez 8.1		14,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	1 '162,50	16 '275,00
178 / 178 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 8.1		15,00	4,500		67,50		
	SOMMANO mq					67,50	2,68	180,90
179 / 179 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 8.1	0,80	15,00			12,00		
	SOMMANO mc					12,00	19,07	228,84
180 / 180 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 87.1		15,00	3,500	0,100	5,25		
	SOMMANO mc					5,25	22,32	117,18
181 / 181 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 8.1		15,00	2,500		37,50		
	SOMMANO mq					37,50	11,42	428,25
182 / 182 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 8.1		12,50			12,50		
	SOMMANO m					12,50	39,53	494,13
183 / 183 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 8.1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
	A R I P O R T A R E							167 '129,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167'129,01
184 / 184 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 8.1	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,05	181,50
185 / 185 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione (ogni 50m) sez 8.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
186 / 186 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino ghisa per pozzetto ispezione sez 8.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
187 / 187 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 8.1		15,00	1,000		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	1,14	17,10
188 / 188 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder per cunetta strada sez 8.1		15,00	0,500		7,50		
	SOMMANO mq					7,50	11,42	85,65
189 / 189 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura per cunetta strada sez 8.1		15,00	1,000		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	8,35	125,25
190 / 190 A03017.a 06/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc magrone nuovo muro canale sez 8.1		4,00	2,200	0,100	0,88		
	SOMMANO mc					0,88	82,37	72,49
191 / 191	Conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							167'804,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167'804,31
A03018.a 06/11/2017	preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) fondazioni nuovo muro canale sez 8.1		3,80	2,000	0,400	3,04		
	SOMMANO mc					3,04	146,30	444,75
192 / 192 A03020.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi per fondazioni sez 8.1 * (lung. =3,8+2)	2,00	5,80		0,400	4,64		
	SOMMANO mq					4,64	22,12	102,64
193 / 193 A03019.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) elevazioni nuovo muro canale sez 8.1 * (lung. =3,8+1,1+1,1)		6,00	0,300	2,500	4,50		
	SOMMANO mc					4,50	153,17	689,27
194 / 194 A03021.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi per elevazioni sez 8.1 * (lung. =3,8+1,1+1,1+0,3)	2,00	6,30		2,500	31,50		
	SOMMANO mq					31,50	21,10	664,65
195 / 195 A03029.d 06/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri per nuovo muro fosso (30kg/mc) sez 8.1	7,54			30,000	226,20		
	SOMMANO kg					226,20	1,25	282,75
196 / 196 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina in terra battuta sez 8.1 * (lung. =15+2,5)		17,50	0,500	0,250	2,19		
	SOMMANO mc					2,19	6,74	14,76
197 / 197 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 8.1		18,00	4,000		72,00		
	SOMMANO mq					72,00	0,39	28,08
	A R I P O R T A R E							170'031,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170 '031,21
198 / 198 A17012.b* 06/11/2017	Parapetto in acciaio parapetto nuovo muro canale sez 8.1 SOMMANO m		3,80			3,80 3,80	186,00	706,80
199 / 199 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per pista ciclabile sez 8.1 - sez 9 per posa polifere attraversamento via Conti per posa polifere attraversamento via Corticella SOMMANO m		28,50 8,50 8,50			28,50 17,00 17,00 62,50	2,79	174,38
200 / 200 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 8.1 - sez 9 SOMMANO mq		28,50		5,500	156,75 156,75	0,77	120,70
201 / 201 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 8.1 sez. 9 per posa polifere attraversamento via Conti per posa polifere attraversamento via Corticella SOMMANO mc	0,40 0,69	10,00 18,50			4,00 12,77 2,13 2,13 21,03	9,49	199,57
202 / 202 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 8.1 sez. 9 per posa polifere attraversamento via Conti per posa polifere attraversamento via Corticellai SOMMANO mc	1,05 1,02	10,00 18,50			10,50 18,87 2,13 2,13 33,63	6,74	226,67
203 / 203 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 8.1 - sez 9 SOMMANO mq		28,50	4,500		128,25 128,25	2,68	343,71
204 / 204 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da							
	A R I P O R T A R E							171 '803,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171 '803,04
	cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 8.1 - sez 9	0,80	28,50			22,80		
	SOMMANO mc					22,80	19,07	434,80
205 / 205 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 8.1 - sez 9		28,50	3,500	0,100	9,98		
	SOMMANO mc					9,98	22,32	222,75
206 / 206 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 8.1 - sez 9		28,50	2,500		71,25		
	SOMMANO mq					71,25	11,42	813,68
207 / 207 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 8.1 - sez 9		23,50			23,50		
	SOMMANO m					23,50	39,53	928,96
208 / 208 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corte (ogni 30 m) sez 8.1 - sez 9					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
209 / 209 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 8.1 - sez 9 * (lung.=28,5+8,5+8,5)	2,00	45,50			91,00		
	SOMMANO m					91,00	6,05	550,55
210 / 210 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 8.1 - sez 9					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
211 / 211 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 8.1 - sez 9					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
	A R I P O R T A R E							175 '365,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175 '365,59
212 / 212 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 8.1 - sez 9		28,50	1,000		28,50		
	SOMMANO mq					28,50	1,14	32,49
213 / 213 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 8.1 - sez 9		28,50	0,500		14,25		
	attraveramento via Conti		8,50	0,500		4,25		
	attraveramento via Corticella		8,50	0,500		4,25		
	SOMMANO mq					22,75	11,42	259,81
214 / 214 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 8.1 - sez 9		28,50	1,000		28,50		
	tappeto usura attraversamento via Conti		8,50	0,500		4,25		
	tappeto usura attraversamento via Corticella		8,50	0,500		4,25		
	SOMMANO mq					37,00	8,35	308,95
215 / 215 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO pista ciclabile sez 10 - sez 10.3 * (lung.=86+11) per posa polifere attrav. via M.T. di Calcutta	2,00	11,00			22,00		
	SOMMANO m					119,00	2,79	332,01
216 / 216 NP701 06/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione canaletta di scolo sez 10 - 10.1	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	4,65	41,85
217 / 217 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 10- sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	4,500		436,50		
	SOMMANO mq					436,50	0,77	336,11
218 / 218 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	A R I P O R T A R E							176 '676,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176'676,81
	sez. 10	0,47	49,00			23,03		
	sez. 10.1	0,28	15,00			4,20		
	sez. 10.2	1,36	13,00			17,68		
	sez. 10.3 *(lung.=9+11)	0,58	20,00			11,60		
	per posa polifere attrav. via M.T. di Calcutta		11,00	0,500	0,500	2,75		
	SOMMANO mc					59,26	9,49	562,38
219 / 219 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 10	0,22	49,00			10,78		
	sez. 10.1	0,83	15,00			12,45		
	sez. 10.2	3,31	13,00			43,03		
	sez. 10.3 *(lung.=9+11)	0,82	20,00			16,40		
	per posa polifere attrav. via M.T. di Calcutta		11,00	0,500	0,500	2,75		
	SOMMANO mc					85,41	6,74	575,66
220 / 220 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 10- sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	4,500		436,50		
	SOMMANO mq					436,50	2,68	1'169,82
221 / 221 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)	0,80	97,00			77,60		
	SOMMANO mc					77,60	19,07	1'479,83
222 / 222 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	3,500	0,100	33,95		
	SOMMANO mc					33,95	22,32	757,76
223 / 223 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	2,500		242,50		
	SOMMANO mq					242,50	11,42	2'769,35
224 / 224 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 10 - sez 10.3					86,00		
	A R I P O R T A R E					86,00		183'991,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86,00		183 '991,61
	SOMMANO m					86,00	39,53	3 '399,58
225 / 225 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 10 - sez 10.3					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1 '046,25
226 / 226 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 10 - sez 10.3	2,00	97,00			194,00		
	SOMMANO m					194,00	6,05	1 '173,70
227 / 227 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 10 . sez 10.3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
228 / 228 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez 10 - sez 10.3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
229 / 229 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 10 - sez 10.3		86,00	1,000		86,00		
	SOMMANO mq					86,00	1,14	98,04
230 / 230 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 10 - sez 10.3 binder attrav. via M. T. di Calcutta		86,00 11,00	0,500 0,500		43,00 5,50		
	SOMMANO mq					48,50	11,42	553,87
231 / 231 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 10 - sez 10.3 tappeto usura attrav. via M.T. di Calcutta		86,00 11,00	1,000 0,500		86,00 5,50		
	A R I P O R T A R E					91,50		190 '649,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					91,50		190'649,67
	SOMMANO mq					91,50	8,35	764,03
232 / 232 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	0,500	0,250	12,13		
	SOMMANO mc					12,13	6,74	81,76
233 / 233 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	1,000		97,00		
	SOMMANO mq					97,00	0,39	37,83
234 / 234 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 11	2,00	72,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	2,79	401,76
235 / 235 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura per rifacimento pavimentazione sez 11		72,00	3,000		216,00		
	SOMMANO mq					216,00	1,14	246,24
236 / 236 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 11		72,00	3,000		216,00		
	SOMMANO mq					216,00	11,42	2'466,72
237 / 237 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere sez 11		72,00	0,500	0,500	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	9,49	170,82
238 / 238 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere sez 11		72,00	0,500	0,500	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	6,74	121,32
239 / 239	Cavidotto flessibile in polietilene a							
	A R I P O R T A R E							194'940,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194 '940,15
D02040.g** 06/11/2017	doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 11	2,00	72,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	6,05	871,20
240 / 240 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 30m) sez 11					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
241 / 241 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez 11					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
242 / 242 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 11.1 - sez 14.5		557,00	4,500		2 '506,50		
	SOMMANO mq					2 '506,50	0,77	1 '930,01
243 / 243 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 11.1 - sez 14.5	0,10	557,00			55,70		
	SOMMANO mc					55,70	9,49	528,59
244 / 244 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 11.1 - sez 14.5	0,80	557,00			445,60		
	SOMMANO mc					445,60	6,74	3 '003,34
245 / 245 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 11.1 - sez 14.5		557,00	3,500		1 '949,50		
	SOMMANO mq					1 '949,50	2,68	5 '224,66
246 / 246 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 11.1 -							
	A R I P O R T A R E							206 '884,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206 '884,57
	sez 14.5	0,63	557,00			350,91		
	SOMMANO mc					350,91	19,07	6 '691,85
247 / 247 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 11.1 - sez 14.5		557,00	2,500	0,100	139,25		
	SOMMANO mc					139,25	22,32	3 '108,06
248 / 248 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 11.1 - sez 14.5		557,00	2,500		1 '392,50		
	SOMMANO mq					1 '392,50	11,42	15 '902,35
249 / 249 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 11.1 - sez 14.5	2,00	557,00			1 '114,00		
	SOMMANO m					1 '114,00	6,05	6 '739,70
250 / 250 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 11.1 - sez 14.5					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	87,19	1 '046,28
251 / 251 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez 11.1 - sez 14.5					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	106,12	1 '273,44
252 / 252 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 11.1 - sez 14.5	2,00	557,00	0,500	0,250	139,25		
	SOMMANO mc					139,25	6,74	938,55
253 / 253 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 11.1 - sez 14.5	2,00	557,00	1,000		1 '114,00		
	A R I P O R T A R E					1 '114,00		242 '584,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'114,00		242'584,80
	SOMMANO mq					1'114,00	0,39	434,46
254 / 254 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 14.6 - sez 15		49,00			49,00		
	SOMMANO m					49,00	2,79	136,71
255 / 255 B01006.a 06/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato demolizione muretti recinzione sez 14. 6 - sez 15 *(lung.=11+12+12) demolizione muro c.a. sez 15		35,00 2,50	0,500 0,500	0,500 2,500	8,75 3,13		
	SOMMANO mc					11,88	139,50	1'657,26
256 / 256 NP700 06/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez. 14.6 - sez 15		49,00			49,00		
	SOMMANO m					49,00	13,95	683,55
257 / 257 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 14.6 - sez 15		49,00	4,000		196,00		
	SOMMANO mq					196,00	0,77	150,92
258 / 258 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 14.6/15	1,00	49,00			49,00		
	SOMMANO mc					49,00	9,49	465,01
259 / 259 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 14.6- sez 15	0,10	49,00			4,90		
	SOMMANO mc					4,90	6,74	33,03
260 / 260 C02044.e* 06/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiacco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tubo il cls per raccolta acque piovane sez 14.6 - sez 15		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	46,31	1'759,78
261 / 261 C01023.b	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica =							
	A R I P O R T A R E							247'905,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							247 '905,52
06/11/2017	300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 14.6 - sez 15		49,00	4,500		220,50		
	SOMMANO mq					220,50	2,68	590,94
262 / 262 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 14.6 - sez 15	0,95	49,00			46,55		
	SOMMANO mc					46,55	19,07	887,71
263 / 263 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 14.6 - sez 15		49,00	3,900	0,100	19,11		
	SOMMANO mc					19,11	22,32	426,54
264 / 264 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 14.6 - sez 15		49,00	2,000		98,00		
	SOMMANO mq					98,00	11,42	1 '119,16
265 / 265 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 14.6 - sez 15		39,00			39,00		
	SOMMANO m					39,00	39,53	1 '541,67
266 / 266 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten sez 14.6 - sez 15					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
267 / 267 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 14.6 - sez 15	2,00	49,00			98,00		
	SOMMANO m					98,00	6,05	592,90
268 / 268 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 14.6 - sez 15					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
	A R I P O R T A R E							253 '779,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							253 '779,38
269 / 269 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 14.6 - sez 15					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
270 / 270 A03017.a 06/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc magrone sottofondazione muretti recinzione sez. 14 .6 - sez 15		38,00	1,200	0,100	4,56		
	SOMMANO mc					4,56	82,37	375,61
271 / 271 A03018.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muretti recinzione sez 14 .6 - sez 15		38,00	1,000	0,400	15,20		
	SOMMANO mc					15,20	146,30	2 '223,76
272 / 272 A03020.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard cassaformi fondazioni muretti recinzione sez 14.6 - sez 15 *(lung.=38+1)	2,00	39,00		0,400	31,20		
	SOMMANO mq					31,20	22,12	690,14
273 / 273 A03019.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muretti recinzioni sez 14.6 - sez 15		38,00	0,300	0,500	5,70		
	SOMMANO mc					5,70	153,17	873,07
274 / 274 A03021.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muretti recinzione sez 14.6 - sez 15 *(lung.=38,00+0,3)	2,00	38,30		0,500	38,30		
	SOMMANO mq					38,30	21,10	808,13
275 / 275 A03029.d 06/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri per muretti recinzione c.a. (30kg/							
	A R I P O R T A R E							258 '856,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							258 '856,21
	mc) sez. 14.6 - sez 15 *(par.ug.=15,2+5,7)	20,90			30,000	627,00		
	SOMMANO kg					627,00	1,25	783,75
276 / 276 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 14.6 - sez 15		49,00	1,000		49,00		
	SOMMANO mq					49,00	1,14	55,86
277 / 277 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada		49,00	0,500		24,50		
	SOMMANO mq					24,50	11,42	279,79
278 / 278 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura strada sez 14.6 - sez 15		49,00	1,000		49,00		
	SOMMANO mq					49,00	8,35	409,15
279 / 279 C02073.d* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: 184x154x100 cm pozzetto racconrdo tubi cls sez 14.6 - sez 15					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	300,00	600,00
280 / 280 C02085.g 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetti raccordo tubi cls					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
281 / 281 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 15.1	2,00	12,50			25,00		
	SOMMANO m					25,00	2,79	69,75
282 / 282 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura per pista ciclopedonale sez 15 .1		12,50	3,000		37,50		
	SOMMANO mq					37,50	1,14	42,75
	A R I P O R T A R E							261 '463,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							261'463,74
283 / 283 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere sez 15.1		12,50	0,500	0,500	3,13		
	SOMMANO mc					3,13	9,49	29,70
284 / 284 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere sez 15.1		12,50	0,500	0,500	3,13		
	SOMMANO mc					3,13	6,74	21,10
285 / 285 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 15.1	2,00	12,50			25,00		
	SOMMANO m					25,00	6,05	151,25
286 / 286 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 15.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
287 / 287 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 15.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
288 / 288 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 15.1		12,50	2,500		31,25		
	SOMMANO mq					31,25	11,42	356,88
289 / 289 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 15.2 - sez 17.1		550,00	4,500		2'475,00		
	SOMMANO mq					2'475,00	0,77	1'905,75
290 / 290 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	A R I P O R T A R E							264'121,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							264 '121,73
	pista ciclopedonale sez 15.2 - sez 17.1 posa polifere attraversamento via Muraglia	0,10	550,00			55,00		
			5,00	0,500	0,500	1,25		
	SOMMANO mc					56,25	9,49	533,81
291 / 291 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo pista ciclopedonale sez 15.2 - sez 17.1 posa polifere attraversamento via Muraglia	0,80	550,00			440,00		
			5,00	0,500	0,500	1,25		
	SOMMANO mc					441,25	6,74	2 '974,03
292 / 292 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 15.2 - sez 17.1		550,00	3,500		1 '925,00		
	SOMMANO mq					1 '925,00	2,68	5 '159,00
293 / 293 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 15.2 - sez 17.1	0,63	550,00			346,50		
	SOMMANO mc					346,50	19,07	6 '607,76
294 / 294 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 15.2 - 17.1		550,00	2,500	0,100	137,50		
	SOMMANO mc					137,50	22,32	3 '069,00
295 / 295 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 15.2 - sez 17.1		550,00	2,500		1 '375,00		
	SOMMANO mq					1 '375,00	11,42	15 '702,50
296 / 296 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez.15.2 - sez 17.1	2,00	550,00			1 '100,00		
	SOMMANO m					1 '100,00	6,05	6 '655,00
297 / 297 C02073.a*	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40							
	A R I P O R T A R E							304 '822,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304 '822,83
06/11/2017	cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 15.2 - sez 17.1					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	87,19	1 '046,28
298 / 298 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino pozzetti ispezione sez 15.2 - sez 17.1					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	106,12	1 '273,44
299 / 299 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 15.2 - sez 17.1	2,00	550,00	0,500	0,250	137,50		
	SOMMANO mc					137,50	6,74	926,75
300 / 300 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 15.2 - sez 17.1	2,00	550,00	1,000		1 '100,00		
	SOMMANO mq					1 '100,00	0,39	429,00
301 / 301 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez. 20 - sez 22.2		615,00	4,500		2 '767,50		
	SOMMANO mq					2 '767,50	0,77	2 '130,98
302 / 302 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 20 - sez 22.2	0,10	615,00			61,50		
	SOMMANO mc					61,50	9,49	583,64
303 / 303 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 20 - sez 22.2	0,80	615,00			492,00		
	SOMMANO mc					492,00	6,74	3 '316,08
304 / 304 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	A R I P O R T A R E							314 '529,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							314 '529,00
	tessuto non tessuto sez 20 - sez 22.2		615,00	3,500		2 '152,50		
	SOMMANO mq					2 '152,50	2,68	5 '768,70
305 / 305 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 20 - sez 22.2	0,63	615,00			387,45		
	SOMMANO mc					387,45	19,07	7 '388,67
306 / 306 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 20 - 22.2		615,00	2,500	0,100	153,75		
	SOMMANO mc					153,75	22,32	3 '431,70
307 / 307 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez. 20 - 22.2		615,00	2,500		1 '537,50		
	SOMMANO mq					1 '537,50	11,42	17 '558,25
308 / 308 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez. 20 - sez 22.2	2,00	615,00			1 '230,00		
	SOMMANO m					1 '230,00	6,05	7 '441,50
309 / 309 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez. 20 - sez 22.2					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	87,19	1 '133,47
310 / 310 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez. 20 - sez22.2					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	106,12	1 '379,56
311 / 311 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez. 20 - sez 22.2	2,00	615,00	0,500	0,250	153,75		
	A R I P O R T A R E					153,75		358 '630,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					153,75		358 ' 630,85
	SOMMANO mc					153,75	6,74	1 ' 036,28
312 / 312 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 20 - sez 22.2	2,00	615,00	1,000		1 ' 230,00		
	SOMMANO mq					1 ' 230,00	0,39	479,70
313 / 313 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 23 - sez 23.1		131,00	5,500		720,50		
	SOMMANO mq					720,50	0,77	554,79
314 / 314 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 23	0,36	125,00			45,00		
	SOMMANO mc					45,00	9,49	427,05
315 / 315 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 23 sez. 23.1	0,69 1,77	125,00 6,00			86,25 10,62		
	SOMMANO mc					96,87	6,74	652,90
316 / 316 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 23 - sez 23.1		131,00	3,500		458,50		
	SOMMANO mq					458,50	2,68	1 ' 228,78
317 / 317 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 23 - sez 23.1	0,63	131,00			82,53		
	SOMMANO mc					82,53	19,07	1 ' 573,85
318 / 318 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 23 - sez 23.1		131,00	2,500	0,100	32,75		
	SOMMANO mc					32,75	22,32	730,98
	A R I P O R T A R E							365 ' 315,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							365 '315,18
319 / 319 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 23 - sez 23.1		131,00	2,500		327,50		
	SOMMANO mq					327,50	11,42	3 '740,05
320 / 320 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 23 - sez 23.1	2,00	125,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	6,05	1 '512,50
321 / 321 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 23 - sez 23.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
322 / 322 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez 23 - sez 23.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
323 / 323 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 23 - sez 23.1	2,00	131,00	0,500	0,250	32,75		
	SOMMANO mc					32,75	6,74	220,74
324 / 324 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 23 - sez 23.1	2,00	131,00	1,000		262,00		
	SOMMANO mq					262,00	0,39	102,18
325 / 325 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 23 .2		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,79	55,80
326 / 326 C01016.a*	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno							
	A R I P O R T A R E							371 '526,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							371 '526,38
06/11/2017	coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 23.2		20,00	4,500		90,00		
	SOMMANO mq					90,00	0,77	69,30
327 / 327 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 23.2	0,10	20,00			2,00		
	SOMMANO mc					2,00	6,74	13,48
328 / 328 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 23.2		20,00	2,500		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	2,68	134,00
329 / 329 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto sez 23.2	0,30	20,00			6,00		
	SOMMANO mc					6,00	19,07	114,42
330 / 330 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato sez 23.2		20,00	1,200	0,100	2,40		
	SOMMANO mc					2,40	22,32	53,57
331 / 331 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 23.2		20,00	2,500		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	11,42	571,00
332 / 332 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo sprtitraffico sez 23.2		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	39,53	672,01
333 / 333 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten sez 23.2					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
334 / 334 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	A R I P O R T A R E							373 '572,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							373 '572,66
	predisposizione polifere sez 23.2	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	6,05	242,00
335 / 335 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 23.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
336 / 336 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino pozzetto ispezione sez 23.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
337 / 337 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 23.2		20,00	1,000		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	1,14	22,80
338 / 338 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 23.2		20,00	0,500		10,00		
	SOMMANO mq					10,00	11,42	114,20
339 / 339 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 23 .2		20,00	1,000		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	8,35	167,00
340 / 340 A03017.a 06/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc magrone sottofondazione nuovo muretto sez 23.2		18,00	1,200	0,100	2,16		
	SOMMANO mc					2,16	82,37	177,92
341 / 341 A03018.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni nuovo muretto 23 .2		18,00	1,000	0,400	7,20		
	A R I P O R T A R E					7,20		374 '489,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,20		374 '489,89
	SOMMANO mc					7,20	146,30	1 '053,36
342 / 342 A03020.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni nuovo muretto sez 23.2 *(lung.=18+1)	2,00	19,00		0,400	15,20		
	SOMMANO mq					15,20	22,12	336,22
343 / 343 A03019.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) elevazioni nuovo muretto sez 23.2		18,00	0,300	0,750	4,05		
	SOMMANO mc					4,05	153,17	620,34
344 / 344 A03021.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni nuovo muretto sez 23.2 *(lung.=18+0,3)	2,00	18,30		0,750	27,45		
	SOMMANO mq					27,45	21,10	579,20
345 / 345 A03029.d 06/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura nuovo muretto (30kg/mc) sez 23.2 *(par.ug.=7,2+4,05)	11,25			30,000	337,50		
	SOMMANO kg					337,50	1,25	421,88
346 / 346 NP700 06/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez 23.2		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	13,95	251,10
347 / 347 NP701 06/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonate attraversamento via Quasimodo sez 24.1	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	4,65	37,20
348 / 348 C01058.a 06/11/2017	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la s ... bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 10 x 25 cm soglia marciapiede atraversamento via Quasimodo sez 24.1	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	50,44	403,52
	A R I P O R T A R E							378 '192,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							378 '192,71
349 / 349 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 24.1 - sez 26		345,00			345,00		
	SOMMANO m					345,00	2,79	962,55
350 / 350 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura per pista ciclopedonale sez 24.1 - sez 26		345,00	3,000		1 '035,00		
	SOMMANO mq					1 '035,00	1,14	1 '179,90
351 / 351 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto pista ciclopedonale sez 24.1 - sez 26		345,00	3,000		1 '035,00		
	SOMMANO mq					1 '035,00	8,35	8 '642,25
352 / 352 C01176 06/11/2017	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcani ... e tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile cordolo spartitraffico (13cm) sez 24.1 - sez 26		252,00			252,00		
	SOMMANO cad					252,00	61,95	15 '611,40
353 / 353 C01157.a 06/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m pali per segnaletica verticale					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	46,36	2 '318,00
354 / 354 C01162 21/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					72,00		
	SOMMANO cad					72,00	4,82	347,04
355 / 355 C01086.b 06/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	64,45	193,35
356 / 356 C01100.b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10,							
	A R I P O R T A R E							407 '447,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							407'447,20
06/11/2017	rifrangenza classe II: diametro 60 cm					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	35,15	1'687,20
357 / 357 NP (C01096.d)	Cartello quadrato					20,00		
06/11/2017	SOMMANO m					20,00	37,01	740,20
358 / 358 C01163.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
06/11/2017	linea bordo strada		1400,00			1'400,00		
	SOMMANO m					1'400,00	0,60	840,00
359 / 359 C01165.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
06/11/2017	attraversamento via F.lli Cervi		10,00	2,500		25,00		
	attraversamento via Corticella (1)		9,00	2,500		22,50		
	attraversamento via dell'Artigiano		16,00	2,500		40,00		
	attraversamento parcheggio campo sportivo		40,00	2,500		100,00		
	attraversamento via Collodi		10,00	2,500		25,00		
	attraversamento via Conti		10,00	2,500		25,00		
	attraversamento via Corticella (2)		10,00	2,500		25,00		
	attraversamento via Madre Teresa di Calcutta		12,00	2,500		30,00		
	attraversamento via Muraglia		5,00	2,500		12,50		
	attraversamento via Quasimodo		7,00	3,000		21,00		
	SOMMANO mq					326,00	4,94	1'610,44
360 / 360 NP11	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.							
06/11/2017	sez 15					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,50	465,00
361 / 361 NP12	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.							
06/11/2017	sez 15					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	232,50	697,50
362 / 362 NP703	Rialzo in quota chiusini esistenti.							
07/11/2017	lungo la pista nei centri abitati					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	52,08	312,48
363 / 363	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti							
	A R I P O R T A R E							413'800,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							413 '800,02
NP702 07/11/2017	lungo la pista nei centri abitati					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	23,25	209,25
364 / 364 NP719 21/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	12,09	265,98
365 / 365 NP720 21/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	5,35	117,70
366 / 366 NP721 21/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	34,88	662,72
367 / 367 NP722 21/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	3,72	74,40
368 / 368 A01002.a 24/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		3,70	0,800	0,800	2,37		
	SOMMANO mc					2,37	4,74	11,23
369 / 369 A02061.f 24/11/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mm ²): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	131,60	4 '737,60
370 / 370 A02062 24/11/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	46,05	1 '657,80
371 / 371 A02067 24/11/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto		36,00		27,900	1 '004,40		
	INCIDENZA PER ELICHE *(par.ug.=36*							
	A R I P O R T A R E					1 '004,40		421 '536,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'004,40		421'536,70
	0,25)	9,00			27,900	251,10		
	SOMMANO kg					1'255,50	1,17	1'468,94
372 / 372 A03017.a 24/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		3,70	0,800	0,100	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	82,37	24,71
373 / 373 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=3,7+0,4)	2,00 2,00 2,00	3,70 0,80 4,10	0,400 0,400 0,350		2,96 0,64 2,87		
	SOMMANO mq					6,47	34,01	220,04
374 / 374 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mm ²) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=3,7+0,4+0,4)		3,70 4,50	0,800 0,200	0,400 0,350	1,18 0,32		
	SOMMANO mc					1,50	150,48	225,72
375 / 375 A03029.d 25/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Incidenza acciaio per fondazione 70 kg/mc Acciaio per maniglie micropali *(par.ug.=3*2)	1,50 6,00			70,000 2,460	105,00 7,38		
	SOMMANO kg					112,38	1,25	140,48
376 / 376 ANAS B.007.005.a 24/11/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	3,00			500,000	1'500,00		
	SOMMANO kN					1'500,00	1,52	2'280,00
377 / 377 ANAS B.007.007.a 24/11/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	3,00			500,000	1'500,00		
	SOMMANO kN					1'500,00	2,31	3'465,00
378 / 378 A17005.b	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a							
	A R I P O R T A R E							429'361,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							429 '361,59
24/11/2017	regola d'arte: per travature composte Passerella tratto 1				2500,000	2 '500,00		
	SOMMANO kg					2 '500,00	3,30	8 '250,00
379 / 379 A06006.b mod 24/11/2017	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm Passerella tratto 1. Viene considerato un prezzo paragonabile il solaio e lamiera alla sola lamiera con sovrastante pannello		6,75	2,750		18,56		
	SOMMANO mq					18,56	50,02	928,37
380 / 380 A03023.a 24/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete) laterale ortogonale	2,00 2,00	6,75 2,75	0,110 0,110		1,49 0,61		
	SOMMANO mq					2,10	34,72	72,91
381 / 381 NP745 24/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra passerella 1	2,00	7,65			15,30		
	SOMMANO mq					15,30	65,10	996,03
382 / 382 A01002.a 24/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		3,70	0,800	0,800	2,37		
	SOMMANO mc					2,37	4,74	11,23
383 / 383 A02061.f 24/11/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mm ²): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	131,60	4 '737,60
384 / 384 A02062 24/11/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)				36,000	36,00		
	SOMMANO m					36,00	46,05	1 '657,80
385 / 385 A02067 24/11/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto		36,00		27,900	1 '004,40		
	A R I P O R T A R E					1 '004,40		446 '015,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'004,40		446'015,53
	INCIDENZA PER ELICHE * (par.ug.=36,00*0,25)	9,00			27,900	251,10		
	SOMMANO kg					1'255,50	1,17	1'468,94
386 / 386 A03017.a 24/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		3,70	0,800	0,100	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	82,37	24,71
387 / 387 A03020.a 24/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=3,7+0,4)	2,00 2,00 2,00	3,70 0,80 4,10	0,400 0,400 0,350		2,96 0,64 2,87		
	SOMMANO mq					6,47	34,01	220,04
388 / 388 A03018.b 24/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mm ²) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=3,7+0,4+0,4)		3,70 4,50	0,800 0,200	0,400 0,350	1,18 0,32		
	SOMMANO mc					1,50	150,48	225,72
389 / 389 A03029.d 25/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc Acciaio per maniglie micropali *(par.ug.=3*2)	1,50 6,00	0,50		70,000 2,460	105,00 7,38		
	SOMMANO kg					112,38	1,25	140,48
390 / 390 NP B.01.021.a 24/11/2017	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P1.1 FASE 1 - 2 MESI (par.ug.=2*4*322,00) FASE 2 - 2 MESI (par.ug.=2*4*480,00)	2576,00 3840,00				2'576,00 3'840,00		
	SOMMANO mq/s					6'416,00	0,56	3'592,96
391 / 391 NP B.01.022.a* 24/11/2017	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P1.1							
	A R I P O R T A R E							451'688,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							451 ' 688,38
	FASE 1					321,54		
	FASE 2					480,00		
	SOMMANO mq					801,54	18,96	15 ' 197,20
392 / 392 NP B.01.022.e* 24/11/2017	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSENEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P1.1 FASE 1					322,01		
	FASE 2					480,00		
	SOMMANO mq					802,01	7,63	6 ' 119,34
393 / 393 A02069.a 24/11/2017	Perforazione orizzontale o suborizzontale per esecuzione ... i: formazione di prefori di diametro massimo fino a 125 mm Sottovia P1.1 (par.ug.=54*10,00)	540,00				540,00		
	SOMMANO m					540,00	50,11	27 ' 059,40
394 / 394 A02071.b 24/11/2017	Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro ... ed ogni altro onere necessario: per tensioni da 30 a 50 t Sottovia P1.1 (par.ug.=54*10,00)	540,00				540,00		
	SOMMANO m					540,00	37,80	20 ' 412,00
395 / 395 C01001.a 23/11/2017	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Sottovia P1.1 Rampe (par.ug.=14,00*((10,00+6,00)/2)*2,00) (par.ug.=14,00*6,00*2,65) (par.ug.=14,00*((10,00+6,00)/2)*2,00) (par.ug.=14,00*6,00*5,45) Rampe accessi stradali (par.ug.=75,00*12,30/2) (par.ug.=75,00*12,60/3*2)	224,00 222,60 224,00 457,80 461,25 630,00				224,00 222,60 224,00 457,80 461,25 630,00		
	SOMMANO mc					2 ' 219,65	4,14	9 ' 189,35
396 / 396 C01009.a 23/11/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Sottovia P1.1 Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Quantita' art. C.01001.a - scavo	2219,65			10,000	22 ' 196,50		
	A R I P O R T A R E					22 ' 196,50		529 ' 665,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22 '196,50		529 '665,67
	SOMMANO mc/km					22 '196,50	0,66	14 '649,69
397 / 397 C01009.b 23/11/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Sottovia P1.1 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Quantita' art. C.01001.a - scavo	2219,65			10,000	22 '196,50		
	SOMMANO mc/km					22 '196,50	0,53	11 '764,15
398 / 398 C01020* 23/11/2017	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazion ... fetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce Sottovia P1.1 Spessore totale trattamento 60 cm Rampe (par.ug.=14,00*6,00*2) (par.ug.=14,00*6,00*2)	168,00 168,00				168,00 168,00		
	SOMMANO mq					336,00	2,72	913,92
399 / 399 C01022 23/11/2017	Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, ... dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg Sottovia P1.1 Spessore totale trattamento 60 cm Miscela di 50 kg di ossido per ogni mc di terreno stabilizzato Rampe (par.ug.=14,00*6,00*0,60*0,5) (par.ug.=14,00*6,00*0,60*0,5)	25,20 25,20				25,20 25,20		
	SOMMANO cad					50,40	15,15	763,56
400 / 400 A03017.a 20/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Sottovia P1.1 Magrone di fondazione (par.ug.=15,20*5,20*0,10) (par.ug.=78,50*0,10)	7,90 7,85				7,90 7,85		
	SOMMANO mc					15,75	82,37	1 '297,33
401 / 401 A03018.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq) Sottovia P1.1 Fondazione (par.ug.=75,00*0,60)	45,00				45,00		
	SOMMANO mc					45,00	156,75	7 '053,75
	A R I P O R T A R E							566 '108,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							566 '108,07
402 / 402 NP 03.03.0023.0 02 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO- CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mm ² (RU2016) Sottovia P1.1 Fondazione vasca (par.ug.=15,00*5,00*0,60)	45,00				45,00		
	SOMMANO mc					45,00	132,99	5 '984,55
403 / 403 A03020.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Sottovia P1.1 Fondazione (par.ug.=2*(15,00+5,00)*0,60) (par.ug.=(16,96+5,00+12,11+5,00)* 0,60)	24,00 23,44				24,00 23,44		
	SOMMANO mq					47,44	25,55	1 '212,09
404 / 404 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P1.1 Fondazione Incidenza armatura 150 kg/mc	45,00 45,00			150,000 150,000	6 '750,00 6 '750,00		
	SOMMANO kg					13 '500,00	1,25	16 '875,00
405 / 405 A03019.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/ 40 (Rck 40 N/mm ²) Sottovia P1.1 Pareti muri andatori (par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*((0,35+ ((0,35+0,55)/2)/2)*((1,30+3,90)/2)) (par.ug.=2,00*((0,55+0,35)/2)*3,90) (par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*((0,35+ ((0,35+0,55)/2)/2)*((1,30+3,90)/2)) (par.ug.=2,00*((0,55+0,35)/2)*3,90) (par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,35+ ((0,35+0,55)/2)/2)*((0,60+4,10)/2)) (par.ug.=2*2,00*((0,55+0,35)/2)*4,10)	12,00 3,51 15,03 3,51 24,44 7,38				12,00 3,51 15,03 3,51 24,44 7,38		
	SOMMANO mc					65,87	163,63	10 '778,31
406 / 406 NP 03.03.0023.0 02 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO- CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mm ² (RU2016) Sottovia P1.1 Pareti della vasca (par.ug.=2*15,00*0,55*2,20)	36,30				36,30		
	A R I P O R T A R E					36,30		600 '958,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,30		600 '958,02
	(par.ug.=2*3,00*0,40*2,20) SOMMANO mc	5,28				5,28 41,58	132,99	5 '529,72
407 / 407 NP 03.03.0035.0 01 21/11/2017	COMPENSO PER GETTI DI STRUT SOPRA LO SPICCATO DI FOND. Per getto di opin elev quali travi, pilastri, solette e similari di spes super uguale a cm 15. Sottovia P1.1 Pareti della vasca					41,58		
	SOMMANO mc					41,58	28,09	1 '167,98
408 / 408 A03021.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Sottovia P1.1 Pareti muri andatori (par.ug.=2*(13,08+0,46-2,00)*((1,30+ 3,90)/2)) (par.ug.=2*2,00*3,90) (par.ug.=2*(15,99+0,46-2,00)*((1,30+ 3,90)/2)) (par.ug.=2*2,00*3,90) (par.ug.=2*0,35*1,30) (par.ug.=2*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)* 3,90) (par.ug.=2*2*(15,00-2,00)*((0,60+ 4,10)/2)) (par.ug.=2*2*2,00*4,10) (par.ug.=2*0,35*0,60) (par.ug.=2*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)* 4,10)	60,01 15,60 75,14 15,60 0,91 3,12 122,20 32,80 0,42 3,28				60,01 15,60 75,14 15,60 0,91 3,12 122,20 32,80 0,42 3,28		
	SOMMANO mq					329,08	25,10	8 '259,91
409 / 409 A03021.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Sottovia P1.1 Pareti della vasca (par.ug.=2*(15,00+3,70)*2,20) (par.ug.=2*(14,20+3,00)*2,20)	82,28 75,68				82,28 75,68		
	SOMMANO mq					157,96	25,10	3 '964,80
410 / 410 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P1.1 Incidenza armatura 150 Kg/mc Pareti del sottovia Pareti della vasca	65,87 41,58				150,000 150,000		9 '880,50 6 '237,00
	SOMMANO kg					16 '117,50	1,25	20 '146,88
	A R I P O R T A R E							640 '027,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							640'027,31
411 / 411 NP 03.03.0023.0 02 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO- CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mmq)(RU2016) Sottovia P1.1 Soletta vasca (par.ug.=15,00*4,10*0,40)	24,60				24,60		
	SOMMANO mc					24,60	132,99	3'271,55
412 / 412 NP 03.03.0035.0 02 21/11/2017	COMPENSO PER GETTI DI STRUT AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FOND. Per getto di muri continui in elevazione o di sostegno, pareti con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15. Sottovia P1.1 Soletta vasca					24,60		
	SOMMANO mc					24,60	16,93	416,48
413 / 413 A03023.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... ai e solette piene con travi a spessore: pannelli di legno Sottovia P1.1 Soletta della vasca (par.ug.=2*(15,00+4,10)*0,40) (par.ug.=15,00*3,00)	15,28 45,00				15,28 45,00		
	SOMMANO mq					60,28	27,07	1'631,78
414 / 414 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P1.1 Solette Incidenza armatura 150 Kg/mc	24,60			150,000	3'690,00		
	SOMMANO kg					3'690,00	1,25	4'612,50
415 / 415 A11060 22/11/2017	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di ... te chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento Sottovia P1.1 Fondazione vasca (par.ug.=2*(14,60+3,55))	36,30				36,30		
	SOMMANO m					36,30	13,15	477,35
416 / 416 C01010.b 23/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Sottovia P1.1 Rampe (par.ug.=14,00*1,00*2,65*2)	74,20				74,20		
	A R I P O R T A R E					74,20		650'436,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,20		650'436,97
	(par.ug.=14,00*1,00*5,45*2)	152,60				152,60		
	SOMMANO mc					226,80	20,27	4'597,24
417 / 417 A11010.b 22/11/2017	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... testate dei teli: armata in feltro di vetro, spessore 4 mm Sottovia P1.1 Pareti muri andatori (par.ug.= $(13,08+0,46-2,00)*((1,30+3,90)/2)+0,55+0,60$) (par.ug.= $2,00*(3,90+0,55+0,60)$) (par.ug.= $(15,99+0,46-2,00)*((1,30+3,90)/2)+0,55+0,60$) (par.ug.= $2,00*(3,90+0,55+0,60)$) (par.ug.= $2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/2)$) (par.ug.= $2*2,00*4,10$) Pareti della vasca (par.ug.= $2*(15,00+3,70)*(2,20+0,40+0,45+0,60)$) Soletta della vasca (par.ug.= $15,00*(3,00+0,60+0,60)$)	43,28 10,10 54,19 10,10 61,10 16,40 136,51 63,00				43,28 10,10 54,19 10,10 61,10 16,40 136,51 63,00		
	SOMMANO mq					394,68	11,19	4'416,47
418 / 418 A11002.b 22/11/2017	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: all'acqua Sottovia P1.1					394,68		
	SOMMANO mq					394,68	1,36	536,76
419 / 419 A11001.a 22/11/2017	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano ... o additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali Sottovia P1.1 Massetto di posa Soletta vasca (par.ug.= $15,00*3,00$)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					45,00	14,88	669,60
420 / 420 A11001.b 22/11/2017	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano ... ento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate Sottovia P1.1 Massetto di protezione					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	13,81	621,45
421 / 421 C01023.b 22/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	A R I P O R T A R E							661'278,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							661 '278,49
	Sottovia P1.1					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	2,68	120,60
422 / 422 NP 07.01.0094 22/11/2017	MEMBRANA BUGNATA. (P.R. UMBRIA 2016) Sottovia P1.1 Pareti muri andatori (par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*(((1,30+3,90)/2)+0,55+0,60)) (par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60)) (par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*(((1,30+3,90)/2)+0,55+0,60)) (par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60)) (par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/2)) (par.ug.=2*2,00*4,10) Pareti della vasca (par.ug.=2*(15,00+3,70)*(2,20+0,40+0,45+0,60))	43,28 10,10 54,19 10,10 61,10 16,40 136,51				43,28 10,10 54,19 10,10 61,10 16,40 136,51		
	SOMMANO mq					331,68	6,05	2 '006,66
423 / 423 NP710 23/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Sottovia P1.1 Pavimentazione Rampe laterali (par.ug.=15,00*3,00*0,50) (par.ug.=15,00*3,00*0,90)	22,50 40,50				22,50 40,50		
	SOMMANO m3					63,00	26,64	1 '678,32
424 / 424 C01028.b** 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Sottovia P1.1 Pavimentazione Rampe laterali (par.ug.=15,00*3,00) (par.ug.=15,00*3,00)	45,00 45,00				45,00 45,00		
	SOMMANO mq					90,00	11,42	1 '027,80
425 / 425 C01028.c 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P1.1 Ulteriori 2 cm di spessore Pavimentazione Rampe laterali (par.ug.=15,00*3,00*2) (par.ug.=15,00*3,00*2)	90,00 90,00				90,00 90,00		
	A R I P O R T A R E					180,00		666 '111,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,00		666 '111,87
	SOMMANO mq					180,00	1,99	358,20
426 / 426 C01029.a 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Sottovia P1.1 Pavimentazione Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					90,00	8,35	751,50
427 / 427 C01029.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P1.1 Ulteriore cm di spessore Pavimentazione Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					90,00	2,19	197,10
428 / 428 NP 04.10.0030.0 01 23/11/2017	IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA. All'interno, resistente alla contropinta fino a 1 atm, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 al metro quadrato di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto. Sottovia P1.1 Pareti della vasca (par.ug.=2*(14,20+3,00)*2,20) Fondo vasca (par.ug.=14,20*3,00)							
	(par.ug.=2*(14,20+3,00)*2,20)	75,68				75,68		
	(par.ug.=14,20*3,00)	42,60				42,60		
	SOMMANO mq					118,28	29,20	3 '453,78
429 / 429 NP IDR 1 28/11/2017	IMPIANTO IDRAULICO - SOTTOPASSO 1 Sottovia P1.1 (par.ug.=100/100)							
	(par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20 '836,31	20 '836,31
430 / 4560 VAR_NP_C01 .06.018.c* 09/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=1220,11+271,98)							
	(par.ug.=1220,11+271,98)	1492,09				1 '492,09		
	SOMMANO m ³					1 '492,09	10,49	15 '652,02
	A R I P O R T A R E							707 '360,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							707 '360,78
431 / 4561 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=1220,11+271,98)	1492,09				1 '492,09		
	SOMMANO mc					1 '492,09	6,58	9 '817,95
432 / 4562 VAR01_MG_W1 22/03/2019	Variante economica alla miglior criterio W1sovratruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					6 '947,50		
	SOMMANO m2					6 '947,50	-2,65	-18 '410,88
433 / 4877 B01006.a 04/03/2020	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato demolizione muretti recinzione sez. 14.6 - sez. 15 demolizione muro in c.a. sez. 15		-35,00 -2,50	0,500 0,500	0,500 2,500	-8,75 -3,13		
	SI DETRAGGONO mc					-11,88	139,50	-1 '657,26
434 / 4878 NP700 04/03/2020	Smontaggio e rimontaggio recinzioni		-49,00			-49,00		
	SI DETRAGGONO m					-49,00	13,95	-683,55
435 / 4879 A03017.a 04/03/2020	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc		-38,00	1,200	0,100	-4,56		
	SI DETRAGGONO mc					-4,56	82,37	-375,61
436 / 4880 A03018.a 04/03/2020	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	-38,00	1,00	0,400		-15,20		
	SI DETRAGGONO mc					-15,20	146,30	-2 '223,76
437 / 4881 A03020.c 04/03/2020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard	-2,00	39,00		0,400	-31,20		
	SI DETRAGGONO mq					-31,20	22,12	-690,14
	A R I P O R T A R E							693 '137,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							693 '137,53
438 / 4882 A03019.a 04/03/2020	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)		-38,00	0,300	0,500	-5,70		
	SI DETRAGGONO mc					-5,70	153,17	-873,07
439 / 4883 A03021.c 04/03/2020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard	-2,00	38,30		0,500	-38,30		
	SI DETRAGGONO mq					-38,30	21,10	-808,13
440 / 4884 A03029.d 04/03/2020	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP	-20,90			30,000	-627,00		
	SI DETRAGGONO kg					-627,00	1,25	-783,75
441 / 4885 C01023.b 04/03/2020	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		7,00	4,500		31,50		
	SOMMANO mq					31,50	2,68	84,42
442 / 4886 C01017.a* 04/03/2020	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		7,00	2,500	0,500	8,75		
	SOMMANO mc					8,75	19,07	166,86
443 / 4887 NP C01017.b 04/03/2020	Stabilizzato sottobase		7,00	2,500	0,100	1,75		
	SOMMANO mc					1,75	22,32	39,06
444 / 4888 C01028.b** 04/03/2020	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		7,00	2,500		17,50		
	SOMMANO mq					17,50	11,42	199,85
445 / 4889 MIGLIORIA_ 5 04/03/2020	Fornitura e posa in opera di Cordolo in acciaio corten 150x8mm con relativa zanca di fissaggio sp.12mm passo 1m	2,00	7,00			14,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		691 '162,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,00		691 '162,77
	SOMMANO m					14,00	23,00	322,00
446 / 4890 D02040.g** 04/03/2020	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	6,05	84,70
447 / 4891 NP1 C01176.b 04/03/2020	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.		7,00			7,00		
	SOMMANO m					7,00	39,53	276,71
448 / 4892 C04008 04/03/2020	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina		7,00			7,00		
	SOMMANO mq					7,00	0,39	2,73
449 / 4893 C01010.a 04/03/2020	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo		7,00	0,500	0,250	0,88		
	SOMMANO mc					0,88	6,74	5,93
450 / 4894 C01176 04/03/2020	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcani ... e tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile		-126,00			-126,00		
	SI DETRAGGONO cad					-126,00	61,95	-7 '805,70
451 / 4895 NP706 04/03/2020	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung. =-(345-150))		-195,00			-195,00		
	SI DETRAGGONO m					-195,00	2,79	-544,05
452 / 4896 C01180.a 04/03/2020	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		-585,00			-585,00		
	SI DETRAGGONO mq					-585,00	1,14	-666,90
453 / 4897 C01029.a 04/03/2020	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		-585,00			-585,00		
	A R I P O R T A R E					-585,00		682 '838,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-585,00		682 '838,19
	SI DETRAGGONO mq					-585,00	8,35	-4 '884,75
454 / 4898 A17005.b 04/03/2020	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte				-2500,000	-2 '500,00		
	SI DETRAGGONO kg					-2 '500,00	3,30	-8 '250,00
455 / 4899 A06006.b mod 04/03/2020	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm		-6,75	2,750		-18,56		
	SI DETRAGGONO mq					-18,56	50,02	-928,37
456 / 4900 A03023.a 04/03/2020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete) laterlae ortogonale	-2,00 -2,00	6,75 2,75	0,110 0,110		-1,49 -0,61		
	SI DETRAGGONO mq					-2,10	34,72	-72,91
457 / 4901 NP745 04/03/2020	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra	-2,00	7,65			-15,30		
	SI DETRAGGONO mq					-15,30	65,10	-996,03
458 / 4902 A01002.a 04/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	-1,00	3,70	0,800	0,800	-2,37		
	SI DETRAGGONO mc					-2,37	4,74	-11,23
459 / 4903 A02061.f 04/03/2020	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm	-3,00	12,00			-36,00		
	SI DETRAGGONO m					-36,00	131,60	-4 '737,60
460 / 4904 A02062 04/03/2020	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)	-3,00	12,00			-36,00		
	SI DETRAGGONO m					-36,00	46,05	-1 '657,80
461 / 4905 A03017.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di							
	A R I P O R T A R E							661 '299,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							661 '299,50
04/03/2020	armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc	-3,70	0,80	0,100		-0,30		
	SI DETRAGGONO mc					-0,30	82,37	-24,71
462 / 4906 A03020.a 04/03/2020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia	-2,00 -2,00 -2,00	3,70 0,80 4,10	0,400 0,400 0,350		-2,96 -0,64 -2,87		
	SI DETRAGGONO mq					-6,47	34,01	-220,04
463 / 4907 A03018.b 04/03/2020	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mm ²) Cls per passerella Cls per paraghiaia		-3,70 -4,50	0,800 0,200	0,400 0,350	-1,18 -0,32		
	SI DETRAGGONO mc					-1,50	150,48	-225,72
464 / 4908 A03029.d 04/03/2020	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP					-112,38		
	SI DETRAGGONO kg					-112,38	1,25	-140,48
465 / 4909 A01002.a 04/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		-3,70	0,800	0,800	-2,37		
	SI DETRAGGONO mc					-2,37	4,74	-11,23
466 / 4910 A02061.f 04/03/2020	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mm ²): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm	-3,00	12,00			-36,00		
	SI DETRAGGONO m					-36,00	131,60	-4 '737,60
467 / 4911 A02062 04/03/2020	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)				-36,000	-36,00		
	SI DETRAGGONO m					-36,00	46,05	-1 '657,80
468 / 4912 A03017.a 04/03/2020	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150							
	A R I P O R T A R E							654 '281,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							654 '281,92
	kg/mc		-3,70	0,800	0,100	-0,30		
	S I D E T R A G G O N O mc					-0,30	82,37	-24,71
469 / 4913 A03020.a 04/03/2020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	-2,00	3,70	0,400		-2,96		
	Casseri per fondazione passerella	-2,00	0,80	0,400		-0,64		
	Casseri per paraghiaia	-2,00	4,10	0,350		-2,87		
	S I D E T R A G G O N O mq					-6,47	34,01	-220,04
470 / 4914 A03018.b 04/03/2020	Conglomerato cementizio pre confezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mm ²)							
	Cls per passerella		-3,70	0,800	0,400	-1,18		
	Cls per paraghiaia		-4,50	0,200	0,350	-0,32		
	S I D E T R A G G O N O mc					-1,50	150,48	-225,72
471 / 4915 A03029.d 04/03/2020	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP							
		-1,50			70,000	-105,00		
		-6,00	0,50		2,460	-7,38		
	S I D E T R A G G O N O kg					-112,38	1,25	-140,48
472 / 4916 NP_A17005.b 04/03/2020	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte							
	Ristoro costi sostenuti					1,00		
	S O M M A N O a corpo					1,00	3 '982,00	3 '982,00
	Parziale Tratto 1 (SpCat 1) euro							657 '652,97
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							657 '652,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							657'652,97
473 / 430 NP706 24/10/2017	Tratto 2 (SpCat 2) TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=2*41,50)	83,00				83,00 21,00		
	SOMMANO m					104,00	2,79	290,16
474 / 431 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=41,5*2,50)	103,75				103,75 15,50		
	SOMMANO mq					119,25	1,14	135,95
475 / 432 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 431 [mq 119.25]	5,00				596,25		
	SOMMANO mq					596,25	0,78	465,08
476 / 433 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=66,40*2,50)	166,00				166,00		
	SOMMANO mq					166,00	2,18	361,88
477 / 434 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=66,40*2,50*(0,35-0,20))	24,90				24,90		
	SOMMANO mc					24,90	4,74	118,03
478 / 435 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=66,40*2,50*0,25)	41,50				41,50		
	SOMMANO mc					41,50	19,07	791,41
479 / 436 NP C01017.b	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L							
	A R I P O R T A R E							659'815,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							659'815,48
24/10/2017	(par.ug.=66,40*2,50*0,10)	16,60				16,60		
	SOMMANO mc					16,60	22,32	370,51
480 / 437 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=66,40*(2,50+0,25+0,25))	199,20				199,20		
	SOMMANO mq					199,20	2,68	533,86
481 / 438 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=66,40*2,50)	166,00				166,00		
	SOMMANO mq					166,00	12,45	2'066,70
482 / 439 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=66,40*0,50)	33,20				33,20		
	SOMMANO mq					33,20	12,45	413,34
483 / 440 C01029.a 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=66,40*1,00)	66,40				66,40		
	SOMMANO mq					66,40	8,35	554,44
484 / 441 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=3*66,40)	199,20				199,20		
	SOMMANO m					199,20	0,60	119,52
485 / 442 NP703 25/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
486 / 443	DISFACIMENTO DI STRUTTURE:							
	A R I P O R T A R E							663'978,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							663 '978,01
NP701 25/10/2017	cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=1,50+3,00)	4,50				4,50		
	SOMMANO ml					4,50	4,65	20,93
487 / 444 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Somtaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
488 / 445 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	34,04	102,12
489 / 446 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*5,20)	425,36				425,36		
	SOMMANO mq					425,36	2,18	927,28
490 / 447 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*1,25)	102,25				102,25		
	SOMMANO mc					102,25	4,74	484,67
491 / 448 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*0,24)	19,63				19,63		
	SOMMANO mc					19,63	6,58	129,17
492 / 449 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A					81,80		
	SOMMANO m					81,80	2,79	228,22
493 / 450	Fondazione stradale eseguita con							
	A R I P O R T A R E							665 '886,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							665 1886,21
C01017.a* 24/10/2017	materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*3,00*0,25)	61,35				61,35		
	SOMMANO mc					61,35	19,07	1 169,94
494 / 451 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*2,50*0,10)	20,45				20,45		
	SOMMANO mc					20,45	22,32	456,44
495 / 452 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,800*(3,00+0,25+0,25))	286,30				286,30		
	SOMMANO mq					286,30	2,68	767,28
496 / 453 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A					69,60		
	SOMMANO m					69,60	39,53	2 751,29
497 / 454 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
498 / 455 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=81,80*2,50)	204,50				204,50		
	SOMMANO mq					204,50	12,45	2 546,03
499 / 456 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=81,80*1,00*0,25)	20,45				20,45		
	SOMMANO mc					20,45	6,74	137,83
500 / 457	Semina a spaglio su superficie piana o							
	A R I P O R T A R E							674 342,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							674 '342,77
C04008 25/10/2017	inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=81,80*1,00)	81,80				81,80		
	SOMMANO mq					81,80	0,39	31,90
501 / 458 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=3*81,80)	245,40				245,40		
	SOMMANO m					245,40	0,60	147,24
502 / 459 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Rimontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
503 / 460 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
504 / 461 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
505 / 462 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
506 / 463 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B							
	A R I P O R T A R E							674 '970,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							674 '970,81
	SOMMANO cad					1,00		
507 / 464 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					1,00	23,44	23,44
	SOMMANO cad					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
508 / 465 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
509 / 466 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=10*2,50*0,50)	12,50				12,50		
	SOMMANO mq					12,50	4,94	61,75
510 / 467 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 447 [mc 102.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 446 [mq 425.36] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 456 [mc 20.45]	10,00				1'022,50		
		10,00			0,200	850,72		
		10,00				-204,50		
	Sommano positivi mc/km					1'873,22		
	Sommano negativi mc/km					-204,50		
	SOMMANO mc/km					1'668,72	0,66	1'101,36
511 / 468 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=2,50+3,00)	5,50				5,50		
	SOMMANO ml					5,50	4,65	25,58
	A R I P O R T A R E							676 '313,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							676 '313,78
512 / 469 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L. Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Somtaggio segnali					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	5,27	47,43
513 / 470 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	34,04	306,36
514 / 471 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*3,50)	503,65				503,65		
	SOMMANO mq					503,65	2,18	1 '097,96
515 / 472 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Tratto da sez. 4 a sez. 5 (par.ug.=((0,64+0,59)/2)*43,90) Tratto da sez. 5 a sez. 6 (par.ug.=((0,59+0,59)/2)*50,00) Tratto da sez. 6 a sez. 7 (par.ug.=((0,59+0,25)/2)*50,00)	27,00				27,00		
		29,50				29,50		
		21,00				21,00		
	SOMMANO mc					77,50	4,74	367,35
516 / 473 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Tratto da sez. 4 a sez. 5 (par.ug.=((0,05+0,07)/2)*43,90) Tratto da sez. 5 a sez. 6 (par.ug.=((0,07+0,11)/2)*50,00) Tratto da sez. 6 a sez. 7 (par.ug.=((0,11+0,65)/2)*50,00)	2,63				2,63		
		4,50				4,50		
		19,00				19,00		
	SOMMANO mc					26,13	6,58	171,94
517 / 474 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*3,00*0,25)	107,93				107,93		
	A R I P O R T A R E					107,93		678 '304,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					107,93		678 '304,82
	SOMMANO mc					107,93	19,07	2 '058,23
518 / 475 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*2,50*0,10)	35,98				35,98		
	SOMMANO mc					35,98	22,32	803,07
519 / 476 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*(3,00+0,25+0,25))	503,65				503,65		
	SOMMANO mq					503,65	2,68	1 '349,78
520 / 477 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B					138,20		
	SOMMANO m					138,20	39,53	5 '463,05
521 / 478 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1 '255,50
522 / 479 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=143,90*2,50)	359,75				359,75		
	SOMMANO mq					359,75	12,45	4 '478,89
523 / 480 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*1,00*0,25)	35,98				35,98		
	SOMMANO mc					35,98	6,74	242,51
524 / 481 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Banchina laterale (par.ug.=143,90*1,00)	143,90				143,90		
	A R I P O R T A R E					143,90		693 '955,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					143,90		693 '955,85
	SOMMANO mq					143,90	0,39	56,12
525 / 482 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=3*143,90)	431,70				431,70		
	SOMMANO m					431,70	0,60	259,02
526 / 483 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Rimontaggio segnali					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	5,27	47,43
527 / 484 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 472 [mc 77.50] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 471 [mq 503.65] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 480 [mc 35.98]	10,00				775,00		
		10,00			0,200	1'007,30		
		10,00				-359,80		
	Sommano positivi mc/km					1'782,30		
	Sommano negativi mc/km					-359,80		
	SOMMANO mc/km					1'422,50	0,66	938,85
528 / 485 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 434 [mc 24.90] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 433 [mq 166.00]	10,00				249,00		
		10,00			0,200	332,00		
	SOMMANO mc/km					581,00	0,66	383,46
529 / 486 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto							
	A R I P O R T A R E							695 '640,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							695 ' 640,73
	Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 434 [mc 24.90] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 433 [mq 166.00]	10,00				249,00		
		10,00			0,200	332,00		
	SOMMANO mc/km					581,00	0,53	307,93
530 / 487 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 447 [mc 102.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 446 [mq 425.36] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 456 [mc 20.45]	10,00				1 ' 022,50		
		10,00			0,200	850,72		
		10,00				-204,50		
	Sommano positivi mc/km					1 ' 873,22		
	Sommano negativi mc/km					-204,50		
	SOMMANO mc/km					1 ' 668,72	0,53	884,42
531 / 488 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 472 [mc 77.50] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 471 [mq 503.65] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 480 [mc 35.98]	10,00				775,00		
		10,00			0,200	1 ' 007,30		
		10,00				-359,80		
	Sommano positivi mc/km					1 ' 782,30		
	Sommano negativi mc/km					-359,80		
	SOMMANO mc/km					1 ' 422,50	0,53	753,93
532 / 489 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
533 / 490 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m							
	A R I P O R T A R E							697 ' 793,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							697 793,85
	Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
534 / 491 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
535 / 492 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
536 / 493 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
537 / 494 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
538 / 495 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=10*2,50*0,50)	12,50				12,50		
	SOMMANO mq					12,50	4,94	61,75
539 / 496 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Somtaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
	A R I P O R T A R E							698 241,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							698 '241,40
540 / 497 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,04	34,04
541 / 498 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*3,50)	130,90				130,90		
	SOMMANO mq					130,90	2,18	285,36
542 / 499 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Tratto da sez. 7 a sez. 8 (par.ug.=((0,25+0,74)/2)*37,40)	18,51				18,51		
	SOMMANO mc					18,51	4,74	87,74
543 / 500 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Tratto da sez. 7 a sez. 8 (par.ug.=((0,65+0,11)/2)*37,40)	14,21				14,21		
	SOMMANO mc					14,21	6,58	93,50
544 / 501 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*3,25*0,25)	30,39				30,39		
	SOMMANO mc					30,39	19,07	579,54
545 / 502 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*2,50*0,10)	9,35				9,35		
	SOMMANO mc					9,35	22,32	208,69
546 / 503 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*(3,25+0,25+0,25))	140,25				140,25		
	A R I P O R T A R E					140,25		699 '530,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					140,25		699 530,27
	SOMMANO mq					140,25	2,68	375,87
547 / 504 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F					37,20		
	SOMMANO m					37,20	39,53	1 470,52
548 / 505 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
549 / 506 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=37,40*2,50)	93,50				93,50		
	SOMMANO mq					93,50	12,45	1 164,08
550 / 507 C01066.c 26/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F					37,40		
	SOMMANO cad					37,40	10,45	390,83
551 / 508 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*1,00*0,25)	9,35				9,35		
	SOMMANO mc					9,35	6,74	63,02
552 / 509 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Banchina laterale (par.ug.=37,40*1,00)	37,40				37,40		
	SOMMANO mq					37,40	0,39	14,59
553 / 510 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F							
	A R I P O R T A R E							703 218,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							703 '218,43
	(par.ug.=3*37,40)	112,20				112,20		
	SOMMANO m					112,20	0,60	67,32
554 / 511 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
555 / 512 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 499 [mc 18.51] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 498 [mq 130.90] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 508 [mc 9.35]	10,00				185,10		
		10,00			0,200	261,80		
		10,00				-93,50		
	Sommano positivi mc/km					446,90		
	Sommano negativi mc/km					-93,50		
	SOMMANO mc/km					353,40	0,66	233,24
556 / 513 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 499 [mc 18.51] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 498 [mq 130.90] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 508 [mc 9.35]	10,00				185,10		
		10,00			0,200	261,80		
		10,00				-93,50		
	Sommano positivi mc/km					446,90		
	Sommano negativi mc/km					-93,50		
	SOMMANO mc/km					353,40	0,53	187,30
557 / 514 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=8,80+3,50)	12,30				12,30		
	SOMMANO ml					12,30	4,65	57,20
	A R I P O R T A R E							703 '768,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							703 768,76
558 / 515 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L. Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Somtaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
559 / 516 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,04	34,04
560 / 517 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*3,50)	151,55				151,55		
	SOMMANO mq					151,55	2,18	330,38
561 / 518 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 8 a sez. 9 (par.ug.=((0,74+0,64)/2)*43,30)	29,88				29,88		
	SOMMANO mc					29,88	4,74	141,63
562 / 519 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 8 a sez. 9 (par.ug.=((0,11+0,07)/2)*43,30)	3,90				3,90		
	SOMMANO mc					3,90	6,58	25,66
563 / 520 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*3,25*0,25)	35,18				35,18		
	SOMMANO mc					35,18	19,07	670,88
564 / 521 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*2,50*0,10)	10,83				10,83		
	A R I P O R T A R E					10,83		704 976,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,83		704 '976,62
	SOMMANO mc					10,83	22,32	241,73
565 / 522 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*(3,25+0,25+0,25))	162,38				162,38		
	SOMMANO mq					162,38	2,68	435,18
566 / 523 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F					42,70		
	SOMMANO m					42,70	39,53	1 '687,93
567 / 524 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
568 / 525 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=43,30*2,50)	108,25				108,25		
	SOMMANO mq					108,25	12,45	1 '347,71
569 / 526 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*1,00*0,25)	10,83				10,83		
	SOMMANO mc					10,83	6,74	72,99
570 / 527 C01066.c 26/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F					43,30		
	SOMMANO cad					43,30	10,45	452,49
571 / 528 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Banchina laterale							
	A R I P O R T A R E							709 '633,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							709 ' 633,15
	(par.ug.=43,30*1,00)	43,30				43,30		
	SOMMANO mq					43,30	0,39	16,89
572 / 529 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=3*43,30)	129,90				129,90		
	SOMMANO m					129,90	0,60	77,94
573 / 530 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
574 / 531 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 518 [mc 29.88] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 517 [mq 151.55] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 526 [mc 10.83]	10,00				298,80		
		10,00			0,200	303,10		
		10,00				-108,30		
	Sommano positivi mc/km					601,90		
	Sommano negativi mc/km					-108,30		
	SOMMANO mc/km					493,60	0,66	325,78
575 / 532 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Vedi voce n° 518 [mc 29.88] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 517 [mq 151.55] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 526 [mc 10.83]	10,00				298,80		
		10,00			0,200	303,10		
		10,00				-108,30		
	Sommano positivi mc/km					601,90		
	Sommano negativi mc/km					-108,30		
	SOMMANO mc/km					493,60	0,53	261,61
	A R I P O R T A R E							710 ' 320,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							710 '320,64
576 / 533 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
577 / 534 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
578 / 535 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
579 / 536 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
580 / 537 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
581 / 538 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
582 / 539 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B							
	A R I P O R T A R E							710 '908,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							710 '908,01
	Strisce pedonali (par.ug.=8*2,50*0,50)	10,00				10,00		
	SOMMANO mq					10,00	4,94	49,40
583 / 540 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B					3,40		
	SOMMANO ml					3,40	4,65	15,81
584 / 541 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Somtaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
585 / 542 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,04	68,08
586 / 543 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*3,50)	93,80				93,80		
	SOMMANO mq					93,80	2,18	204,48
587 / 544 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Tratto da sez. 9 a passerella (par.ug.=((0,64+0,64)/2)*26,80)	17,15				17,15		
	SOMMANO mc					17,15	4,74	81,29
588 / 545 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Tratto da sez. 9 a passerella (par.ug.=((0,09+0,09)/2)*26,80)	2,41				2,41		
	SOMMANO mc					2,41	6,58	15,86
	A R I P O R T A R E							711 '353,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							711 '353,47
589 / 546 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*3,00*0,25)	20,10				20,10		
	SOMMANO mc					20,10	19,07	383,31
590 / 547 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*2,50*0,10)	6,70				6,70		
	SOMMANO mc					6,70	22,32	149,54
591 / 548 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*(3,00+0,25+0,25))	93,80				93,80		
	SOMMANO mq					93,80	2,68	251,38
592 / 549 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B					23,40		
	SOMMANO m					23,40	39,53	925,00
593 / 550 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
594 / 551 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=26,80*2,50)	67,00				67,00		
	SOMMANO mq					67,00	12,45	834,15
595 / 552 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*1,00*0,25)	6,70				6,70		
	SOMMANO mc					6,70	6,74	45,16
596 / 553	Semina a spaglio su superficie piana o							
	A R I P O R T A R E							714 '151,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							714 '151,26
C04008 25/10/2017	inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Banchina laterale (par.ug.=26,80*1,00)	26,80				26,80		
	SOMMANO mq					26,80	0,39	10,45
597 / 554 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=3*26,80)	80,40				80,40		
	SOMMANO m					80,40	0,60	48,24
598 / 555 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Rimontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
599 / 556 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 544 [mc 17.15] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 543 [mq 93.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 552 [mc 6.70]	10,00				171,50		
		10,00			0,200	187,60		
		10,00				-67,00		
	Sommano positivi mc/km					359,10		
	Sommano negativi mc/km					-67,00		
	SOMMANO mc/km					292,10	0,66	192,79
600 / 557 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 544 [mc 17.15] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 543 [mq 93.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 552 [mc 6.70]	10,00				171,50		
		10,00			0,200	187,60		
		10,00				-67,00		
	A R I P O R T A R E					292,10		714 '413,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					292,10		714 '413,28
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					359,10 -67,00		
	SOMMANO mc/km					292,10	0,53	154,81
601 / 558 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					78,80		
	SOMMANO ml					78,80	4,65	366,42
602 / 559 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Somtaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
603 / 560 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,04	34,04
604 / 561 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*3,50)	295,05				295,05		
	SOMMANO mq					295,05	2,18	643,21
605 / 562 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Tratto da passerella a sez. 11 (par.ug.=((0,73+0,73)/2)*34,30) Tratto da sez. 11 a sez. 12 (par.ug.=((0,739+0,82)/2)*50,00)	25,04 38,98				25,04 38,98		
	SOMMANO mc					64,02	4,74	303,45
606 / 563 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Tratto da passerella a sez. 11 (par.ug.=((0,08+0,08)/2)*34,30) Tratto da sez. 11 a sez. 12	2,74				2,74		
	A R I P O R T A R E					2,74		715 '920,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,74		715 '920,48
	(par.ug.=((0,08+0,07)/2)*50,00)	3,75				3,75		
	SOMMANO mc					6,49	6,58	42,70
607 / 564 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*3,00*0,25)	63,23				63,23		
	SOMMANO mc					63,23	19,07	1 '205,80
608 / 565 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*2,50*0,10)	21,08				21,08		
	SOMMANO mc					21,08	22,32	470,51
609 / 566 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*(3,00+0,25+0,25))	295,05				295,05		
	SOMMANO mq					295,05	2,68	790,73
610 / 567 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					82,70		
	SOMMANO m					82,70	39,53	3 '269,13
611 / 568 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
612 / 569 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=84,30*2,50)	210,75				210,75		
	SOMMANO mq					210,75	12,45	2 '623,84
613 / 570 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*1,00*0,25)	21,08				21,08		
	A R I P O R T A R E					21,08		725 '160,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,08		725 '160,19
	SOMMANO mc					21,08	6,74	142,08
614 / 571 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Banchina laterale (par.ug.=84,30*1,00)	84,30				84,30 0,54		
	SOMMANO mq					84,84	0,39	33,09
615 / 572 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=3*84,30)	252,90				252,90		
	SOMMANO m					252,90	0,60	151,74
616 / 573 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
617 / 574 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 562 [mc 64.02] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 561 [mq 295.05] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 570 [mc 21.08]	10,00 10,00 10,00			0,200	640,20 590,10 -210,80		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					1 '230,30 -210,80		
	SOMMANO mc/km					1 '019,50	0,66	672,87
618 / 575 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	A R I P O R T A R E							726 '165,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							726 '165,24
	Vedi voce n° 562 [mc 64.02] Quantita' art. C.04012.b - scotico	10,00				640,20		
	Vedi voce n° 561 [mq 295.05] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	590,10		
	Vedi voce n° 570 [mc 21.08]	10,00				-210,80		
	Sommano positivi mc/km					1 '230,30		
	Sommano negativi mc/km					-210,80		
	SOMMANO mc/km					1 '019,50	0,53	540,34
619 / 576 NP703 26/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
620 / 577 NP731 26/10/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
621 / 578 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
622 / 579 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
623 / 580 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
624 / 581 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		728 '077,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		728 '077,04
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
625 / 582 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
626 / 583 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
627 / 584 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=8*2,50*0,50)	10,00				10,00		
	SOMMANO mq					10,00	4,94	49,40
628 / 585 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* (par.ug.=16,30+14,00)	30,30				30,30		
	SOMMANO ml					30,30	4,65	140,90
629 / 586 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Somtaggio segnali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,27	21,08
630 / 587 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	34,04	136,16
631 / 588 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	A R I P O R T A R E							728 '578,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							728 '578,86
	Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* (par.ug.=186,40*5,20)	969,28				969,28		
	SOMMANO mq					969,28	2,18	2 '113,03
632 / 589 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((1,41+1,41)/2)*36,40)	51,32				51,32		
	Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((1,41+1,63)/2)*50,00)	76,00				76,00		
	Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((1,63+1,66)/2)*50,00)	82,25				82,25		
	Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((1,66+1,34)/2)*50,00)	75,00				75,00		
	SOMMANO mc					284,57	4,74	1 '348,86
633 / 590 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,18+0,18)/2)*36,40)	6,55				6,55		
	Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,18+0,17)/2)*50,00)	8,75				8,75		
	Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((0,17+0,14)/2)*50,00)	7,75				7,75		
	Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((0,14+0,22)/2)*50,00)	9,00				9,00		
	SOMMANO mc					32,05	6,58	210,89
634 / 591 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*					186,40		
	SOMMANO m					186,40	2,79	520,06
635 / 592 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* (par.ug.=186,40*3,00*0,25)	139,80				139,80		
	SOMMANO mc					139,80	19,07	2 '665,99
636 / 593 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* (par.ug.=186,40*2,50*0,10)	46,60				46,60		
	SOMMANO mc					46,60	22,32	1 '040,11
	A R I P O R T A R E							736 '477,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							736 1477,80
637 / 594 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* (par.ug.=186,40*(3,00+0,25+0,25))	652,40				652,40		
	SOMMANO mq					652,40	2,68	1 1748,43
638 / 595 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A (par.ug.=24,50+23,50)	48,00				48,00		
	SOMMANO m					48,00	39,53	1 1897,44
639 / 596 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
640 / 597 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=186,40*2,50)	466,00				466,00		
	SOMMANO mq					466,00	12,45	5 1801,70
641 / 598 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Banchina laterale (par.ug.=186,40*1,00*0,25)	46,60				46,60		
	SOMMANO mc					46,60	6,74	314,08
642 / 599 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Banchina laterale (par.ug.=186,40*1,00)	186,40				186,40		
	SOMMANO mq					186,40	0,39	72,70
643 / 600 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	A R I P O R T A R E							747 1149,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							747'149,15
	Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* (par.ug.=3*186,40)	559,20				559,20		
	SOMMANO m					559,20	0,60	335,52
644 / 601 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Rimontaggio segnali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,27	21,08
645 / 602 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 589 [mc 284.57] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 588 [mq 969.28] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 598 [mc 46.60]	10,00				2'845,70		
		10,00			0,200	1'938,56		
		10,00				-466,00		
	Sommano positivi mc/km					4'784,26		
	Sommano negativi mc/km					-466,00		
	SOMMANO mc/km					4'318,26	0,66	2'850,05
646 / 603 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 589 [mc 284.57] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 588 [mq 969.28] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 598 [mc 46.60]	10,00				2'845,70		
		10,00			0,200	1'938,56		
		10,00				-466,00		
	Sommano positivi mc/km					4'784,26		
	Sommano negativi mc/km					-466,00		
	SOMMANO mc/km					4'318,26	0,53	2'288,68
647 / 604 NP731 27/10/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1'668,42
	A R I P O R T A R E							754'312,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							754 '312,90
648 / 605 NP11 27/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Utenza telecom					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
649 / 606 NP703 27/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
650 / 607 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L. Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Somtaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
651 / 608 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,04	170,20
652 / 609 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* (par.ug.=248,70*5,20)	1293,24				1 '293,24		
	SOMMANO mq					1 '293,24	2,18	2 '819,26
653 / 610 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((1,34+2,23)/2)*50,00) Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((2,23+1,42)/2)*50,00) Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((1,42+1,70)/2)*50,00) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((1,70+1,48)/2)*50,00) Tra sez. 20 e fine tratto (par.ug.=((1,48+1,48)/2)*48,70)	89,25 91,25 78,00 79,50 72,08				89,25 91,25 78,00 79,50 72,08		
	SOMMANO mc					410,08	4,74	1 '943,78
654 / 611	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							759 '557,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							759'557,07
C01018.a 25/10/2017	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((0,22+0,07)/2)*50,00) Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((0,07+0,30)/2)*50,00) Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((0,30+0,75)/2)*50,00) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((0,75+0,19)/2)*50,00) Tra sez. 20 e fine tratto (par.ug.=((0,19+0,19)/2)*48,70)	7,25 9,25 26,25 23,50 9,25				7,25 9,25 26,25 23,50 9,25		
	SOMMANO mc					75,50	6,58	496,79
655 / 612 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A*					248,70		
	SOMMANO m					248,70	2,79	693,87
656 / 613 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* (par.ug.=248,70*3,00*0,25)	186,53				186,53		
	SOMMANO mc					186,53	19,07	3'557,13
657 / 614 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* (par.ug.=248,70*2,50*0,10)	62,18				62,18		
	SOMMANO mc					62,18	22,32	1'387,86
658 / 615 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* (par.ug.=248,70*(3,00+0,25+0,25))	870,45				870,45		
	SOMMANO mq					870,45	2,68	2'332,81
659 / 616 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A					27,60		
	SOMMANO m					27,60	39,53	1'091,03
660 / 617 NP2	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	A R I P O R T A R E							769'116,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							769'116,56
C02104.b 25/10/2017	Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
661 / 618 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=(248,70*2,50)-96,42)	525,33				525,33		
	SOMMANO mq					525,33	12,45	6'540,36
662 / 619 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Banchina laterale (par.ug.=248,70*1,00*0,25)	62,18				62,18		
	SOMMANO mc					62,18	6,74	419,09
663 / 620 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Banchina laterale (par.ug.=248,70*1,00)	248,70				248,70		
	SOMMANO mq					248,70	0,39	96,99
664 / 621 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* (par.ug.=3*248,70)	746,10				746,10		
	SOMMANO m					746,10	0,60	447,66
665 / 622 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Rimontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
666 / 623 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A*							
	A R I P O R T A R E							777'065,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							777'065,51
	Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 610 [mc 410.08]	10,00				4'100,80		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 609 [mq 1 293.24] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	2'586,48		
	Vedi voce n° 619 [mc 62.18]	10,00				-621,80		
	Sommano positivi mc/km					6'687,28		
	Sommano negativi mc/km					-621,80		
	SOMMANO mc/km					6'065,48	0,66	4'003,22
667 / 624 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A*							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 610 [mc 410.08]	10,00				4'100,80		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 609 [mq 1 293.24] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	2'586,48		
	Vedi voce n° 619 [mc 62.18]	10,00				-621,80		
	Sommano positivi mc/km					6'687,28		
	Sommano negativi mc/km					-621,80		
	SOMMANO mc/km					6'065,48	0,53	3'214,70
668 / 625 NP731 27/10/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Utenza gas					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
669 / 626 NP11 27/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Utenza telecom					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
670 / 627 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
671 / 628	Magrone di sottofondazione eseguito							
	A R I P O R T A R E							785'441,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							785´441,15
A03017.a 27/10/2017	mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=5,00*0,80*0,15)	0,96 0,60				0,96 0,60		
	SOMMANO mc					1,56	82,37	128,50
672 / 629 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
673 / 630 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
674 / 631 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 629 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
675 / 632 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=2*0,30^3*3,14*0,30)	3,60 0,05				3,60 -0,05		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,60 -0,05		
	A R I P O R T A R E					3,55		786´642,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,55		786 '642,21
	SOMMANO mc					3,55	153,17	543,75
676 / 633 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
677 / 634 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 632 [mc 3.55]	100,00				355,00		
	SOMMANO kg					355,00	1,25	443,75
678 / 635 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso					5,00		
	SOMMANO m					5,00	79,24	396,20
679 / 636 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*5,00) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-5,00*0,30^2*3,14)	17,25				17,25		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,25 -1,41		
	SOMMANO mc					15,84	20,27	321,08
680 / 637 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Fine tratto - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
681 / 638	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma							
	A R I P O R T A R E							789 '097,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							789'097,99
C01097.b 25/10/2017	circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Fine tratto - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
682 / 639 C01002.a** 16/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
683 / 640 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mm ²): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8'290,80
684 / 641 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 640 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2'901,15
685 / 642 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 640 [m 63.00]				45,400	2'860,20		
	SOMMANO kg					2'860,20	1,17	3'346,43
686 / 643 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
687 / 644 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+ 1,3)	2,00 2,00 2,00	1,30 1,00 7,60	1,000 5,000 0,400		2,60 10,00 6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
688 / 645	Conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							804'982,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							804 '982,38
A03018.b 13/06/2017	preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mm ²) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		5,00 7,60	1,300 0,200	1,000 0,350	6,50 0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1 '057,87
689 / 646 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc Vedi voce n° 645 [mc 7.03] Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		70,000 2,460	492,10 34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
690 / 647 NP ANASB.007.0 05.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1 '000,00		
	SOMMANO kN					1 '000,00	1,52	1 '520,00
691 / 648 NP ANASB.007.0 07.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1 '000,00		
	SOMMANO kN					1 '000,00	2,31	2 '310,00
692 / 649 C01002.a** 16/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
693 / 650 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mm ²): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8 '290,80
694 / 651 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 650 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2 '901,15
	A R I P O R T A R E							821 '804,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							821'804,73
695 / 652 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 650 [m 63.00]				45,400	2'860,20		
	SOMMANO kg					2'860,20	1,17	3'346,43
696 / 653 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
697 / 654 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)	2,00	1,30	1,000		2,60		
		2,00	1,00	5,000		10,00		
		2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
698 / 655 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		5,00	1,300	1,000	6,50		
			7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1'057,87
699 / 656 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc Vedi voce n° 655 [mc 7.03] Acciaio per maniglie micropali *(par.ug.=7*4)				70,000	492,10		
		28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
700 / 657 A17005.b 13/06/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte Passerella tratto 2				17500,000	17'500,00		
	SOMMANO kg					17'500,00	3,30	57'750,00
701 / 658 NP A06006.b 13/06/2017	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm							
	A R I P O R T A R E							885'942,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							885 '942,39
	Passerella tratto 1		38,00	3,350		127,30		
	SOMMANO mq					127,30	50,02	6 '367,55
702 / 659 A03023.a 14/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete) laterale ortogonale	2,00 2,00	38,00 3,35	0,110 0,110		8,36 0,74		
	SOMMANO mq					9,10	34,72	315,95
703 / 660 NP745 22/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra parapetto passerella	2,00	57,30			114,60		
	SOMMANO mq					114,60	65,10	7 '460,46
704 / 4563 VAR_NP_C01 .06.018.c* 09/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=0+126,22)	126,22				126,22		
	SOMMANO m³					126,22	10,49	1 '324,05
705 / 4564 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito					126,22		
	SOMMANO mc					126,22	6,58	830,53
706 / 4565 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsuttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					2 '287,50		
	SOMMANO m2					2 '287,50	-2,65	-6 '061,88
707 / 4917 D02040.g** 04/03/2020	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	990,00			1 '980,00		
	SOMMANO m					1 '980,00	6,05	11 '979,00
708 / 4918 C02073.a* 04/03/2020	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	87,19	3 '487,60
	A R I P O R T A R E							911 '645,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933 380,45
711 / 4161 C04012.b* 24/10/2017	Tratto 3 (SpCat 3) Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M (par.ug.=378,10*3,50)	1323,35				1 323,35		
	SOMMANO mq					1 323,35	2,34	3 096,64
712 / 4162 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((0,53+0,52)/2)*59,40) tra sez. 5 e sez. 6 (par.ug.=((0,52+0,49/2))*50,00) tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((0,49+0,52)/2)*50,00) tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((0,52+0,51)/2)*50,00) tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((0,50+0,51)/2)*50,00) tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((0,51+0,28)/2)*50,00) tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,28+0,53)/2)*68,70)	31,19 38,25 25,25 25,75 25,25 19,75 27,82				31,19 38,25 25,25 25,75 25,25 19,75 27,82		
	SOMMANO mc					193,26	5,10	985,63
713 / 4163 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((0,04+0,04)/2)*59,40) tra sez. 5 e sez. 6 (par.ug.=((0,04+0,02)/2)*50,00) tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((0,02+0,03)/2)*50,00) tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((0,03+0,07)/2)*50,00) tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((0,07+0,07)/2)*50,00) tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((0,07+0,13)/2)*50,00) tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,13+0,05)/2)*68,70)	2,38 1,50 1,25 2,50 3,50 5,00 6,18				2,38 1,50 1,25 2,50 3,50 5,00 6,18		
	SOMMANO mc					22,31	7,08	157,95
714 / 4164 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M (par.ug.=378,10*2,50*0,25)	236,31				236,31		
	A R I P O R T A R E					236,31		937 620,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					236,31		937'620,67
	SOMMANO m3					236,31	20,50	4'844,36
715 / 4165 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M (par.ug.=378,10*2,50*0,10)	94,53				94,53		
	SOMMANO mc					94,53	24,00	2'268,72
716 / 4166 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M (par.ug.=378,10*(2,50+0,25+0,25))	1134,30				1'134,30		
	SOMMANO mq					1'134,30	2,88	3'266,78
717 / 4167 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=378,10*2,50)	945,25				945,25		
	SOMMANO mq					945,25	9,40	8'885,35
718 / 4168 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=378,10*1,00*0,25)	94,53				94,53		
	SOMMANO mc					94,53	7,25	685,34
719 / 4169 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=378,10*1,00)	378,10				378,10		
	SOMMANO mq					378,10	0,42	158,80
720 / 4170 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4162 [mc 193.26] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4161 [mq 1 323.35]	10,00				1'932,60		
		10,00			0,200	2'646,70		
	A R I P O R T A R E					4'579,30		957'730,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'579,30		957'730,02
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4168 [mc 94.53]	10,00				-945,30		
	Sommano positivi mc/km					4'579,30		
	Sommano negativi mc/km					-945,30		
	SOMMANO mc/km					3'634,00	0,71	2'580,14
721 / 4171 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4162 [mc 193.26]	10,00				1'932,60		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4161 [mq 1 323.35]	10,00			0,200	2'646,70		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4168 [mc 94.53]	10,00				-945,30		
	Sommano positivi mc/km					4'579,30		
	Sommano negativi mc/km					-945,30		
	SOMMANO mc/km					3'634,00	0,57	2'071,38
722 / 4172 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M (par.ug.=481,40*3,50)	1684,90				1'684,90		
	SOMMANO mq					1'684,90	2,34	3'942,67
723 / 4173 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M							
	tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((0,50+0,51)/2)*31,40)	15,86				15,86		
	tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,51+0,52)/2)*50,00)	25,75				25,75		
	tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,52+0,58)/2)*50,00)	27,50				27,50		
	tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((0,58+0,54)/2)*50,00)	28,00				28,00		
	tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((0,54+0,48)/2)*50,00)	25,50				25,50		
	tra sez.16 e sez. 17 (par.ug.=((0,48+0,51)/2)*50,00)	24,75				24,75		
	tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((0,51+0,55)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((0,55+0,96)/2)*50,00)	37,75				37,75		
	tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((0,96+0,53)/2)*50,00)	37,25				37,25		
	tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	A R I P O R T A R E					275,61		966'324,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					275,61		966 '324,21
	SOMMANO mc					275,61	5,10	1 '405,61
724 / 4174 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((0,05+0,02)/2)*31,40) tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,02+0,05)/2)*50,00) tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,05+0,10)/2)*50,00) tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((0,10+0,06)/2)*50,00) tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((0,06+0,13)/2)*50,00) tra sez.16 e sez. 17 (par.ug.=((0,13+0,05)/2)*50,00) tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((0,05+0,01)/2)*50,00) tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((0,01+0,04)/2)*50,00) tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((0,04+0,03)/2)*50,00) tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,03+0,07)/2)*50,00)	1,10 1,75 3,75 4,00 4,75 4,50 1,50 1,25 1,75 2,50				1,10 1,75 3,75 4,00 4,75 4,50 1,50 1,25 1,75 2,50		
	SOMMANO mc					26,85	7,08	190,10
725 / 4175 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M (par.ug.=481,40*2,50*0,25)	300,88				300,88		
	SOMMANO m3					300,88	20,50	6 '168,04
726 / 4176 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M (par.ug.=481,40*2,50*0,10)	120,35				120,35		
	SOMMANO mc					120,35	24,00	2 '888,40
727 / 4177 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M (par.ug.=481,40*(2,50+0,25+0,25))	1444,20				1 '444,20		
	SOMMANO mq					1 '444,20	2,88	4 '159,30
728 / 4178 NP 19.05.0050	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U.							
	A R I P O R T A R E							981 '135,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							981 '135,66
15/11/2017	ED. 2016) Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=481,40*2,50)	1203,50				1 '203,50		
	SOMMANO mq					1 '203,50	9,40	11 '312,90
729 / 4179 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=481,40*1,00*0,25)	120,35				120,35		
	SOMMANO mc					120,35	7,25	872,54
730 / 4180 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=481,40*1,00)	481,40				481,40		
	SOMMANO mq					481,40	0,42	202,19
731 / 4181 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4173 [mc 275.61]	10,00				2 '756,10		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4172 [mq 1 684.90] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4179 [mc 120.35]	10,00			0,200	3 '369,80		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6 '125,90 -1 '203,50		
	SOMMANO mc/km					4 '922,40	0,71	3 '494,90
732 / 4182 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4173 [mc 275.61]	10,00				2 '756,10		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4172 [mq 1 684.90] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4179 [mc 120.35]	10,00			0,200	3 '369,80		
		10,00				-1 '203,50		
	A R I P O R T A R E					4 '922,40		997 '018,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4 '922,40		997 '018,19
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6 '125,90 -1 '203,50		
	SOMMANO mc/km					4 '922,40	0,57	2 '805,77
733 / 4183 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M (par.ug.=550,00*3,50)	1925,00				1 '925,00		
	SOMMANO mq					1 '925,00	2,34	4 '504,50
734 / 4184 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	tra sez. 23 e sez. 24 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 24 e sez. 25 (par.ug.=((0,54+0,54)/2)*50,00)	27,00				27,00		
	tra sez. 25 e sez. 26 (par.ug.=((0,54+1,76)/2)*50,00)	57,50				57,50		
	tra sez. 26 e sez. 27 (par.ug.=((1,76+0,55)/2)*50,00)	57,75				57,75		
	tra sez. 27 e sez. 28 (par.ug.=((0,55+0,52)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 28 e sez. 29 (par.ug.=((0,52+0,52)/2)*50,00)	26,00				26,00		
	tra sez. 29 e sez. 30 (par.ug.=((0,52+0,54)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	tra sez. 30 e sez. 31 (par.ug.=((0,54+0,50)/2)*50,00)	26,00				26,00		
	tra sez. 31 e sez. 32 (par.ug.=((0,50+0,52)/2)*50,00)	25,50				25,50		
	SOMMANO mc					353,00	5,10	1 '800,30
735 / 4185 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,07+0,04)/2)*50,00)	2,75				2,75		
	tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((0,04+0,03)/2)*50,00)	1,75				1,75		
	tra sez. 23 e sez. 24 (par.ug.=((0,03+0,03)/2)*50,00)	1,50				1,50		
	tra sez. 24 e sez. 25 (par.ug.=((0,03+0,03)/2)*50,00)	1,50				1,50		
	tra sez. 25 e sez. 26 (par.ug.=((0,03+0,14)/2)*50,00)	4,25				4,25		
	tra sez. 26 e sez. 27 (par.ug.=((0,14+0,02)/2)*50,00)	4,00				4,00		
	tra sez. 27 e sez. 28							
	A R I P O R T A R E					15,75		1 '006 '128,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,75		1'006'128,76
	(par.ug.=((0,02+0,04)/2)*50,00) tra sez. 28 e sez. 29	1,50				1,50		
	(par.ug.=((0,04+0,19)/2)*50,00) tra sez. 29 e sez. 30	5,75				5,75		
	(par.ug.=((0,19+0,03)/2)*50,00) tra sez. 30 e sez. 31	5,50				5,50		
	(par.ug.=((0,03+0,04)/2)*50,00) tra sez. 31 e sez. 32	1,75				1,75		
	(par.ug.=((0,04+0,01)/2)*50,00)	1,25				1,25		
	SOMMANO mc					31,50	7,08	223,02
736 / 4186 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M (par.ug.=550,00*2,50*0,25)	343,75				343,75		
	SOMMANO m3					343,75	20,50	7'046,88
737 / 4187 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M (par.ug.=550,00*2,50*0,25)	343,75				343,75		
	SOMMANO mc					343,75	24,00	8'250,00
738 / 4188 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M (par.ug.=550,00*(2,50+0,25+0,25))	1650,00				1'650,00		
	SOMMANO mq					1'650,00	2,88	4'752,00
739 / 4189 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=550,00*2,50)	1375,00				1'375,00		
	SOMMANO mq					1'375,00	9,40	12'925,00
740 / 4190 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=550,00*1,00*0,25)	137,50				137,50		
	SOMMANO mc					137,50	7,25	996,88
741 / 4191 C04008*	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq,							
	A R I P O R T A R E							1'040'322,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'040'322,54
25/10/2017	esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=550,00*1,00)	550,00				550,00		
	SOMMANO mq					550,00	0,42	231,00
742 / 4192 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 Km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4184 [mc 353.00] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4183 [mq 1 925.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4190 [mc 137.50]	10,00				3'530,00		
		10,00			0,200	3'850,00		
		10,00				-1'375,00		
	Sommano positivi mc/km					7'380,00		
	Sommano negativi mc/km					-1'375,00		
	SOMMANO mc/km					6'005,00	0,71	4'263,55
743 / 4193 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4184 [mc 353.00] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4183 [mq 1 925.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4190 [mc 137.50]	10,00				3'530,00		
		10,00			0,200	3'850,00		
		10,00				-1'375,00		
	Sommano positivi mc/km					7'380,00		
	Sommano negativi mc/km					-1'375,00		
	SOMMANO mc/km					6'005,00	0,57	3'422,85
744 / 4194 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M (par.ug.=500,00*3,50)	1750,00				1'750,00		
	SOMMANO mq					1'750,00	2,34	4'095,00
745 / 4195 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M tra sez. 32 e sez.33							
	A R I P O R T A R E							1'052'334,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'052'334,94
	(par.ug.=((0,52+0,86)/2)*50,00) tra sez. 33 e sez. 34	34,50				34,50		
	(par.ug.=((0,86+2,10)/2)*50,00) tra sez. 34 e sez. 35	74,00				74,00		
	(par.ug.=((2,10+0,53)/2)*50,00) tra sez. 35 e sez. 36	65,75				65,75		
	(par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00) tra sez. 36 e sez.37	26,75				26,75		
	(par.ug.=((0,54+0,48)/2)*50,00) tra sez. 37 e sez. 38	25,50				25,50		
	(par.ug.=((0,048+0,51)/2)*50,00) tra sez. 38 e sez. 39	13,95				13,95		
	(par.ug.=((0,51+0,66)/2)*50,00) tra sez. 39 e sez. 40	29,25				29,25		
	(par.ug.=((0,66+0,30)/2)*50,00) tra sez. 40 e sez. 41	24,00				24,00		
	(par.ug.=((0,30+1,63)/2)*50,00) tra sez. 41 e sez. 42	48,25				48,25		
	(par.ug.=((1,63+0,54)/2)*50,00)	54,25				54,25		
	SOMMANO mc					396,20	5,10	2'020,62
746 / 4196 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M tra sez. 32 e sez.33							
	(par.ug.=((0,01+1,11)/2)*50,00) tra sez. 33 e sez. 34	28,00				28,00		
	(par.ug.=((1,11+0,17)/2)*50,00) tra sez. 34 e sez. 35	32,00				32,00		
	(par.ug.=((0,17+0,03)/2)*50,00) tra sez. 35 e sez. 36	5,00				5,00		
	(par.ug.=((0,03+0,03)/2)*50,00) tra sez. 36 e sez.37	1,50				1,50		
	(par.ug.=((0,03+0,04)/2)*50,00) tra sez. 37 e sez. 38	1,75				1,75		
	(par.ug.=((0,04+0,05)/2)*50,00) tra sez. 38 e sez. 39	2,25				2,25		
	(par.ug.=((0,05+0,05)/2)*50,00) tra sez. 39 e sez. 40	2,50				2,50		
	(par.ug.=((0,05+0,06)/2)*50,00) tra sez. 40 e sez. 41	2,75				2,75		
	(par.ug.=((0,06+0,12)/2)*50,00) tra sez. 41 e sez. 42	4,50				4,50		
	(par.ug.=((0,12+0,13)/2)*50,00)	6,25				6,25		
	SOMMANO mc					86,50	7,08	612,42
747 / 4197 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,25)	312,50				312,50		
	SOMMANO m3					312,50	20,50	6'406,25
748 / 4198	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							1'061'374,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'061'374,23
NP C01017.b*** 24/10/2017	Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,10) SOMMANO mc	125,00				125,00 125,00	24,00	3'000,00
749 / 4199 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M (par.ug.=500,00*(2,50+0,25+0,25)) SOMMANO mq	1500,00				1'500,00 1'500,00	2,88	4'320,00
750 / 4200 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50) SOMMANO mq	1250,00				1'250,00 1'250,00	9,40	11'750,00
751 / 4201 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00*0,25) SOMMANO mc	125,00				125,00 125,00	7,25	906,25
752 / 4202 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00) SOMMANO mq	500,00				500,00 500,00	0,42	210,00
753 / 4203 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4195 [mc 396.20] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4194 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4201 [mc 125.00] Sommano positivi mc/km	10,00 10,00 10,00			0,200	3'962,00 3'500,00 -1'250,00 7'462,00		
	A R I P O R T A R E					6'212,00		1'081'560,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'212,00		1'081'560,48
	Sommano negativi mc/km					-1'250,00		
	SOMMANO mc/km					6'212,00	0,71	4'410,52
754 / 4204 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4195 [mc 396.20] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4194 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4201 [mc 125.00]	10,00 10,00 10,00			0,200	3'962,00 3'500,00 -1'250,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					7'462,00 -1'250,00		
	SOMMANO mc/km					6'212,00	0,57	3'540,84
755 / 4205 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M (par.ug.=500,00*3,50)	1750,00				1'750,00		
	SOMMANO mq					1'750,00	2,34	4'095,00
756 / 4206 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((0,54+5,12)/2)*50,00) tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((5,12+3,07)/2)*50,00) tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((3,07+0,55)/2)*50,00) tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((0,55+0,53)/2)*50,00) tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00) tra sez. 47 e sez. 48 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00) tra sez. 48 e sez. 49 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00) tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((0,54+0,48)/2)*50,00) tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((0,48+0,55)/2)*50,00) tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((0,55+0,51)/2)*50,00)	141,50 204,75 90,50 27,00 26,75 26,75 26,75 26,75 25,50 25,75 26,50				141,50 204,75 90,50 27,00 26,75 26,75 26,75 25,50 25,75 26,50		
	SOMMANO mc					621,75	5,10	3'170,93
757 / 4207	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							1'096'777,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'096'777,77
C01018.a* 25/10/2017	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((0,13+0,49)/2)*50,00) tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((0,49+1,28)/2)*50,00) tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((1,28+0,11)/2)*50,00) tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((0,11+0,05)/2)*50,00) tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((0,05+0,02)/2)*50,00) tra sez. 47 e sez. 48 (par.ug.=((0,02+0,04)/2)*50,00) tra sez. 48 e sez. 49 (par.ug.=((0,04+0,07)/2)*50,00) tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((0,07+0,02)/2)*50,00) tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((0,02+0,24)/2)*50,00) tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((0,24+0,03)/2)*50,00)	15,50 44,25 34,75 4,00 1,75 1,50 2,75 2,25 6,50 6,75				15,50 44,25 34,75 4,00 1,75 1,50 2,75 2,25 6,50 6,75		
	SOMMANO mc					120,00	7,08	849,60
758 / 4208 C01017.a*** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,25)	312,50				312,50		
	SOMMANO m3					312,50	20,50	6'406,25
759 / 4209 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	24,00	3'000,00
760 / 4210 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M (par.ug.=500,00*(2,50+0,25+0,25))	1500,00				1'500,00		
	SOMMANO mq					1'500,00	2,88	4'320,00
761 / 4211 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1'250,00		
	A R I P O R T A R E					1'250,00		1'111'353,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'250,00		1'111'353,62
	SOMMANO mq					1'250,00	9,40	11'750,00
762 / 4212 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	7,25	906,25
763 / 4213 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,42	210,00
764 / 4214 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4206 [mc 621.75] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4205 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4212 [mc 125.00]	10,00				6'217,50		
		10,00			0,200	3'500,00		
		10,00				-1'250,00		
	Sommano positivi mc/km					9'717,50		
	Sommano negativi mc/km					-1'250,00		
	SOMMANO mc/km					8'467,50	0,71	6'011,93
765 / 4215 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4206 [mc 621.75] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4205 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4212 [mc 125.00]	10,00				6'217,50		
		10,00			0,200	3'500,00		
		10,00				-1'250,00		
	Sommano positivi mc/km					9'717,50		
	Sommano negativi mc/km					-1'250,00		
	SOMMANO mc/km					8'467,50	0,57	4'826,48
	A R I P O R T A R E							1'135'058,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'058,28
766 / 4216 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M (par.ug.=500,00*3,50)	1750,00				1'750,00		
	SOMMANO mq					1'750,00	2,34	4'095,00
767 / 4217 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M							
	tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((0,51+0,48)/2)*50,00)	24,75				24,75		
	tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((0,48+0,60)/2)*50,00)	27,00				27,00		
	tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((0,60+0,52)/2)*50,00)	28,00				28,00		
	tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((0,52+0,53)/2)*50,00)	26,25				26,25		
	tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,53+0,52)/2)*50,00)	26,25				26,25		
	tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((0,52+0,54)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	tra sez. 58 e sez. 59 (par.ug.=((0,54+0,51)/2)*50,00)	26,25				26,25		
	tra sez. 59 e sez. 60 (par.ug.=((0,51+0,53)/2)*50,00)	26,00				26,00		
	tra sez. 60 e sez. 61 (par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((0,53+0,55)/2)*50,00)	27,00				27,00		
	SOMMANO mc					264,50	5,10	1'348,95
768 / 4218 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M							
	tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((0,03+0,03)/2)*50,00)	1,50				1,50		
	tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((0,03+0,04)/2)*50,00)	1,75				1,75		
	tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((0,04+0,05)/2)*50,00)	2,25				2,25		
	tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((0,05+0,07)/2)*50,00)	3,00				3,00		
	tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,07+0,04)/2)*50,00)	2,75				2,75		
	tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((0,04+0,05)/2)*50,00)	2,25				2,25		
	tra sez. 58 e sez. 59 (par.ug.=((0,05+0,06)/2)*50,00)	2,75				2,75		
	tra sez. 59 e sez. 60 (par.ug.=((0,06+0,03)/2)*50,00)	2,25				2,25		
	tra sez. 60 e sez. 61 (par.ug.=((0,03+0,10)/2)*50,00)	3,25				3,25		
	tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((0,10+0,01)/2)*50,00)	2,75				2,75		
	A R I P O R T A R E					24,50		1'140'502,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,50		1'140'502,23
	SOMMANO mc					24,50	7,08	173,46
769 / 4219 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,25)	312,50				312,50		
	SOMMANO m3					312,50	20,50	6'406,25
770 / 4220 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	24,00	3'000,00
771 / 4221 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M (par.ug.=500,00*(2,50+0,25+0,25))	1500,00				1'500,00		
	SOMMANO mq					1'500,00	2,88	4'320,00
772 / 4222 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1'250,00		
	SOMMANO mq					1'250,00	9,40	11'750,00
773 / 4223 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	7,25	906,25
774 / 4224 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,42	210,00
	A R I P O R T A R E							1'167'268,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'167'268,19
775 / 4225 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4217 [mc 264.50] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4216 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4223 [mc 125.00]	10,00 10,00 10,00			0,200	2'645,00 3'500,00 -1'250,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6'145,00 -1'250,00		
	SOMMANO mc/km					4'895,00	0,71	3'475,45
776 / 4226 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4217 [mc 264.50] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4216 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4223 [mc 125.00]	10,00 10,00 10,00			0,200	2'645,00 3'500,00 -1'250,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6'145,00 -1'250,00		
	SOMMANO mc/km					4'895,00	0,57	2'790,15
777 / 4227 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M (par.ug.=500,00*3,50)	1750,00				1'750,00		
	SOMMANO mq					1'750,00	2,34	4'095,00
778 / 4228 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((0,55+0,59)/2)*50,00) tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((0,59+0,54)/2)*50,00) tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00) tra sez. 65 e sez. 66 (par.ug.=((0,53+0,48)/2)*69,21) tra sez. 66 e sez. 67 (par.ug.=((0,48+0,54)/2)*30,79)	28,50 28,25 26,75 34,95 15,70				28,50 28,25 26,75 34,95 15,70		
	A R I P O R T A R E					134,15		1'177'628,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,15		1'177'628,79
	tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((0,54+0,54)/2)*50,00)	27,00				27,00		
	tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((0,53+0,52)/2)*100,00)	52,50				52,50		
	tra sez.70 e sez. 71 (par.ug.=((0,52+0,53)/2)*50,00)	26,25				26,25		
	SOMMANO mc					266,65	5,10	1'359,92
779 / 4229 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M							
	tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((0,01+0,03)/2)*50,00)	1,00				1,00		
	tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((0,03+0,17)/2)*50,00)	5,00				5,00		
	tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((0,17+0,17)/2)*50,00)	8,50				8,50		
	tra sez. 65 e sez. 66 (par.ug.=((0,17+0,13)/2)*69,21)	10,38				10,38		
	tra sez. 66 e sez. 67 (par.ug.=((0,13+0,08)/2)*30,79)	3,23				3,23		
	tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((0,08+0,03)/2)*50,00)	2,75				2,75		
	tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((0,03+0,09)/2)*50,00)	3,00				3,00		
	tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((0,09+0,13)/2)*100,00)	11,00				11,00		
	tra sez.70 e sez. 71 (par.ug.=((0,13+0,02)/2)*50,00)	3,75				3,75		
	SOMMANO mc					48,61	7,08	344,16
780 / 4230 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,25)	312,50				312,50		
	SOMMANO m3					312,50	20,50	6'406,25
781 / 4231 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	24,00	3'000,00
782 / 4232 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M (par.ug.=500,00*(2,50+0,25+0,25))	1500,00				1'500,00		
	A R I P O R T A R E					1'500,00		1'188'739,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'500,00		1'188'739,12
	SOMMANO mq					1'500,00	2,88	4'320,00
783 / 4233 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1'250,00		
	SOMMANO mq					1'250,00	9,40	11'750,00
784 / 4234 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	7,25	906,25
785 / 4235 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,42	210,00
786 / 4236 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4228 [mc 266.65] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4227 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4234 [mc 125.00]	10,00				2'666,50		
		10,00			0,200	3'500,00		
		10,00				-1'250,00		
	Sommano positivi mc/km					6'166,50		
	Sommano negativi mc/km					-1'250,00		
	SOMMANO mc/km					4'916,50	0,71	3'490,72
787 / 4237 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4228 [mc 266.65]	10,00				2'666,50		
	A R I P O R T A R E					2'666,50		1'209'416,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'666,50		1'209'416,09
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4227 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4234 [mc 125.00]	10,00			0,200	3'500,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km	10,00				-1'250,00		
	SOMMANO mc/km					6'166,50 -1'250,00		
						4'916,50	0,57	2'802,41
788 / 4238 B01092* 16/11/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M (par.ug.=19,00*1,50*8)	228,00				228,00		
	SOMMANO kg					228,00	0,93	212,04
789 / 4239 B01006.b* 16/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Muro di recinzione Pareti (par.ug.=4,60*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=4,60*1,00*0,40)	2,07 1,84				2,07 1,84		
	SOMMANO mc					3,91	175,00	684,25
790 / 4240 C01192* 16/11/2017	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fas ... nutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M					4,60		
	SOMMANO m					4,60	10,56	48,58
791 / 4241 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M (par.ug.=442,57*3,50)	1549,00				1'549,00		
	SOMMANO mq					1'549,00	2,34	3'624,66
792 / 4242 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M tra sez. 71 e sez. 72 (par.ug.=((0,53+0,52)/2)*50,00) tra sez. 72 e sez. 73 (par.ug.=((0,52+0,54)/2)*50,00) tra sez. 73 e sez. 74 (par.ug.=((0,54+0,52)/2)*50,00) tra sez. 74 e sez. 75	26,25 26,50 26,50				26,25 26,50 26,50		
	A R I P O R T A R E					79,25		1'216'788,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					79,25		1'216'788,03
	(par.ug.=((0,52+0,53)/2)*50,00) tra sez. 75 e sez. 76	26,25				26,25		
	(par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00) tra sez. 76 e sez. 77	26,75				26,75		
	(par.ug.=((0,54+0,55)/2)*50,00) tra sez. 77 e sez. 78	27,25				27,25		
	(par.ug.=((0,55+0,53)/2)*50,00) tra sez. 78 e sez. 79	27,00				27,00		
	(par.ug.=((0,53+0,50)/2)*92,57)	47,67				47,67		
	SOMMANO mc					234,17	5,10	1'194,27
793 / 4243 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M tra sez. 71 e sez. 72							
	(par.ug.=((0,02+0,05)/2)*50,00) tra sez. 72 e sez. 73	1,75				1,75		
	(par.ug.=((0,05+0,02)/2)*50,00) tra sez. 73 e sez. 74	1,75				1,75		
	(par.ug.=((0,02+0,00)/2)*50,00) tra sez. 74 e sez. 75	0,50				0,50		
	(par.ug.=((0,00+0,02)/2)*50,00) tra sez. 75 e sez. 76	0,50				0,50		
	(par.ug.=((0,02+0,02)/2)*50,00) tra sez. 76 e sez. 77	1,00				1,00		
	(par.ug.=((0,02+0,04)/2)*50,00) tra sez. 77 e sez. 78	1,50				1,50		
	(par.ug.=((0,04+0,02)/2)*50,00) tra sez. 78 e sez. 79	1,50				1,50		
	(par.ug.=((0,02+0,03)/2)*92,57)	2,31				2,31		
	SOMMANO mc					10,81	7,08	76,53
794 / 4244 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M (par.ug.=442,57*2,50*0,25)	276,61				276,61		
	SOMMANO m3					276,61	20,50	5'670,51
795 / 4245 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M (par.ug.=442,57*2,50*0,10)	110,64				110,64		
	SOMMANO mc					110,64	24,00	2'655,36
796 / 4246 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M (par.ug.=442,57*(2,50+0,25+0,25))	1327,71				1'327,71		
	SOMMANO mq					1'327,71	2,88	3'823,80
	A R I P O R T A R E							1'230'208,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'230'208,50
797 / 4247 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=442,57*2,50)	1106,43				1'106,43		
	SOMMANO mq					1'106,43	9,40	10'400,44
798 / 4248 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=442,57*1,00*0,25)	110,64				110,64		
	SOMMANO mc					110,64	7,25	802,14
799 / 4249 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=442,57*1,00)	442,57				442,57		
	SOMMANO mq					442,57	0,42	185,88
800 / 4250 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Quantità art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4242 [mc 234.17] Quantità art. C.01012.b - scotico Vedi voce n° 4241 [mq 1 549.00] a detrarre quantità art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4248 [mc 110.64]	10,00				2'341,70		
		10,00				15'490,00		
		10,00				-1'106,40		
	Sommano positivi mc/km					17'831,70		
	Sommano negativi mc/km					-1'106,40		
	SOMMANO mc/km					16'725,30	0,71	11'874,96
801 / 4251 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4242 [mc 234.17] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				2'341,70		
	A R I P O R T A R E					2'341,70		1'253'471,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'341,70		1'253'471,92
	Vedi voce n° 4241 [mq 1 549.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00				15'490,00		
	Vedi voce n° 4248 [mc 110.64]	10,00				-1'106,40		
	Sommano positivi mc/km					17'831,70		
	Sommano negativi mc/km					-1'106,40		
	SOMMANO mc/km					16'725,30	0,57	9'533,42
802 / 4252 C01157.b* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,60	222,40
803 / 4253 C01157.d* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	58,70	176,10
804 / 4254 C01097.b* 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,80	67,20
805 / 4255 C01144.b* 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,20	25,20
806 / 4256 C01110.b* 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/ 10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	24,85	99,40
807 / 4257 C01079.b* 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B							
	A R I P O R T A R E							1'263'595,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'263'595,64
	SOMMANO cad					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,65	41,30
808 / 4258 C01165.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=7*2,50*0,50)	8,75				8,75		
	SOMMANO mq					8,75	5,31	46,46
809 / 4259 C01157.b* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,60	111,20
810 / 4260 C01097.b* 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,80	33,60
811 / 4261 C01157.b* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,60	111,20
812 / 4262 C01157.d* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	58,70	234,80
813 / 4263 C01097.b* 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,80	33,60
	A R I P O R T A R E							1'264'207,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'264'207,80
814 / 4264 C01144.b* 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,20	50,40
815 / 4265 C01110.b* 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,85	49,70
816 / 4266 C01079.b* 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,65	82,60
817 / 4267 C01165.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A Strisce pedonali (par.ug.=7*2,50*0,50) (par.ug.=2*2,50*0,50) (par.ug.=2*3,00)	8,75 2,50 6,00				8,75 2,50 6,00		
	SOMMANO mq					17,25	5,31	91,60
818 / 4268 NP734* 30/10/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale. Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	16'500,00	33'000,00
819 / 4269 A17006.e* 30/10/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali (par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	5,81	697,20
820 / 4270 A17054* 30/10/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							1'298'179,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'298'179,30
	ISO 1461 Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali (par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,40	48,00
821 / 4271 C01163.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 1 a sez. 3 (par.ug.=3*137,90)	413,70				413,70		
	SOMMANO m					413,70	0,64	264,77
822 / 4272 C01157.b* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,60	222,40
823 / 4273 C01157.d* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	58,70	117,40
824 / 4274 C01097.b* 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,80	67,20
825 / 4275 C01144.b* 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,20	25,20
826 / 4276 C01110.b* 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/ 10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,85	49,70
	A R I P O R T A R E							1'298'973,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'298'973,97
827 / 4277 C01079.b* 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,65	41,30
828 / 4278 C01165.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=6*2,50*0,50)	7,50				7,50		
	SOMMANO mq					7,50	5,31	39,83
829 / 4279 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,67	5,67
830 / 4280 NP719** 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,00	13,00
831 / 4281 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=65,21*5,20)	339,09				339,09		
	SOMMANO mq					339,09	2,34	793,47
832 / 4282 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A tra passerella e sez. 81 (par.ug.=((0,44+0,56)/2)*65,21)	32,61				32,61		
	SOMMANO mc					32,61	5,10	166,31
833 / 4283 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-							
	A R I P O R T A R E							1'300'033,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'300'033,55
	4, A2-5, A3 Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A tra passerella e sez. 81 (par.ug.=((0,69+0,54)/2)*65,21)	40,10				40,10		
	SOMMANO mc					40,10	7,08	283,91
834 / 4284 NP708* 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A					65,21		
	SOMMANO m					65,21	3,00	195,63
835 / 4285 C01017.a*** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=65,21*3,00*0,25)	48,91				48,91		
	SOMMANO m3					48,91	20,50	1'002,66
836 / 4286 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=65,21*2,50*0,10)	16,30				16,30		
	SOMMANO mc					16,30	24,00	391,20
837 / 4287 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=65,21*(3,00+0,25+0,25))	228,24				228,24		
	SOMMANO mq					228,24	2,88	657,33
838 / 4288 NP1 C01176.b* 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A					61,10		
	SOMMANO m					61,10	42,50	2'596,75
839 / 4289 NP2 C02104.b* 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	225,00	450,00
840 / 4290 C01028.b* 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							1'305'611,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'305'611,03
	Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=65,21*2,50)	163,03				163,03		
	SOMMANO mq					163,03	13,39	2'182,97
841 / 4291 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=65,21*1,00*0,25)	16,30				16,30		
	SOMMANO mc					16,30	7,25	118,18
842 / 4292 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=65,21*1,00)	65,21				65,21		
	SOMMANO mq					65,21	0,42	27,39
843 / 4293 C01163.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=3*65,21)	195,63				195,63		
	SOMMANO m					195,63	0,64	125,20
844 / 4294 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,67	5,67
845 / 4295 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4282 [mc 32.61] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4281 [mq 339.09] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4291 [mc 16.30]	10,00				326,10		
		10,00			0,200	678,18		
		10,00				-163,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					1'004,28 -163,00		
	A R I P O R T A R E					841,28		1'308'070,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					841,28		1'308'070,44
	SOMMANO mc/km					841,28	0,71	597,31
846 / 4296 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4282 [mc 32.61] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4281 [mq 339.09] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4291 [mc 16.30]	10,00			0,200	326,10		
	Sommano positivi mc/km					1'004,28		
	Sommano negativi mc/km					-163,00		
	SOMMANO mc/km					841,28	0,57	479,53
847 / 4297 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Smontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,67	28,35
848 / 4298 NP719** 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	13,00	65,00
849 / 4299 B01006.b* 16/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Muro tombamento Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,60				3,60		
		3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	175,00	1'190,00
850 / 4300 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=504,00*5,20)	2620,80				2'620,80		
	SOMMANO mq					2'620,80	2,34	6'132,67
	A R I P O R T A R E							1'316'563,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'316'563,30
851 / 4301 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A tra sez. 81 e sez. 82 (par.ug.=((0,56+0,45)/2)*67,47) tra sez. 82 e sez. 83 (par.ug.=((0,45+1,09)/2)*41,34) tra sez. 83 e sez. 84 (par.ug.=((1,09+1,20)/2)*45,18) tra sez. 84 e sez. 85 (par.ug.=((1,20+1,49)/2)*50,00) tra sez. 85 e sez. 86 (par.ug.=((1,49+0,81)/2)*69,35) tra sez. 86 e sez. 87 (par.ug.=((0,81+0,94)/2)*30,65) tra sez. 87 e sez. 88 (par.ug.=((0,94+1,07)/2)*50,00) tra sez. 88 e sez. 89 (par.ug.=((1,07+1,10)/2)*50,00) tra sez. 89 e sez. 90 (par.ug.=((1,10+1,31)/2)*50,00) tra sez. 90 e sez. 91 (par.ug.=((1,31+1,11)/2)*50,00)	34,07 31,83 51,73 67,25 79,75 26,82 50,25 54,25 60,25 60,50				34,07 31,83 51,73 67,25 79,75 26,82 50,25 54,25 60,25 60,50		
	SOMMANO mc					516,70	5,10	2'635,17
852 / 4302 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A tra sez. 81 e sez. 82 (par.ug.=((0,54+1,64)/2)*67,47) tra sez. 82 e sez. 83 (par.ug.=((1,64+0,72)/2)*41,34) tra sez. 83 e sez. 84 (par.ug.=((0,72+0,33)/2)*45,18) tra sez. 84 e sez. 85 (par.ug.=((0,33+0,23)/2)*50,00) tra sez. 85 e sez. 86 (par.ug.=((0,23+1,11)/2)*69,35) tra sez. 86 e sez. 87 (par.ug.=((1,11+0,90)/2)*30,65) tra sez. 87 e sez. 88 (par.ug.=((0,90+0,40)/2)*50,00) tra sez. 88 e sez. 89 (par.ug.=((0,40+0,41)/2)*50,00) tra sez. 89 e sez. 90 (par.ug.=((0,41+0,23)/2)*50,00) tra sez. 90 e sez. 91 (par.ug.=((0,23+0,35)/2)*50,00)	73,54 48,78 23,72 14,00 46,46 30,80 32,50 20,25 16,00 14,50				73,54 48,78 23,72 14,00 46,46 30,80 32,50 20,25 16,00 14,50		
	SOMMANO mc					320,55	7,08	2'269,49
853 / 4303 NP708* 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					504,00		
	A R I P O R T A R E					504,00		1'321'467,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					504,00		1'321'467,96
	SOMMANO m					504,00	3,00	1'512,00
854 / 4304 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=504,00*3,00*0,25)	378,00				378,00		
	SOMMANO m3					378,00	20,50	7'749,00
855 / 4305 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=504,00*2,50*0,10)	126,00				126,00		
	SOMMANO mc					126,00	24,00	3'024,00
856 / 4306 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=504,00*(3,00+0,25+0,25))	1764,00				1'764,00		
	SOMMANO mq					1'764,00	2,88	5'080,32
857 / 4307 NP1 C01176.b* 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					378,50		
	SOMMANO m					378,50	42,50	16'086,25
858 / 4308 NP2 C02104.b* 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	225,00	3'150,00
859 / 4309 C01028.b* 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=504,00*2,50)	1260,00				1'260,00		
	SOMMANO mq					1'260,00	13,39	16'871,40
860 / 4310 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=504,00*1,00*0,25)	126,00				126,00		
	A R I P O R T A R E					126,00		1'374'940,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					126,00		1'374'940,93
	SOMMANO mc					126,00	7,25	913,50
861 / 4311 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=504,00*1,00)	504,00				504,00		
	SOMMANO mq					504,00	0,42	211,68
862 / 4312 C01163.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=3*504,00)	1512,00				1'512,00		
	SOMMANO m					1'512,00	0,64	967,68
863 / 4313 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Rimontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,67	28,35
864 / 4314 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4301 [mc 516.70] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4300 [mq 2 620.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterreo Vedi voce n° 4310 [mc 126.00]	10,00				5'167,00		
		10,00			0,200	5'241,60		
		10,00				-1'260,00		
	Sommano positivi mc/km					10'408,60		
	Sommano negativi mc/km					-1'260,00		
	SOMMANO mc/km					9'148,60	0,71	6'495,51
865 / 4315 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4301 [mc 516.70] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				5'167,00		
	A R I P O R T A R E					5'167,00		1'383'557,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'167,00		1'383'557,65
	Vedi voce n° 4300 [mq 2 620.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	5'241,60		
	Vedi voce n° 4310 [mc 126.00]	10,00				-1'260,00		
	Sommano positivi mc/km					10'408,60		
	Sommano negativi mc/km					-1'260,00		
	SOMMANO mc/km					9'148,60	0,57	5'214,70
866 / 4316 C01002.a*** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*2*4,00*1,20*2,00)	38,40				38,40		
	SOMMANO mc					38,40	5,10	195,84
867 / 4317 A03017.a* 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*4,00*1,20*0,10) Tombamento (par.ug.=9,40*0,80*0,15)	1,92				1,92		
	SOMMANO mc	1,13				1,13		
						3,05	88,57	270,14
868 / 4318 A03018.a* 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*4,00*1,00*0,40)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	157,31	1'006,78
869 / 4319 A03020.b* 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*2*(4,00+1,00)*0,40)	16,00				16,00		
	SOMMANO mq					16,00	27,47	439,52
870 / 4320 A03029.e* 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							1'390'684,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'390'684,63
	Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4318 [mc 6.40]	100,00				640,00		
	SOMMANO kg					640,00	1,34	857,60
871 / 4321 A03019.a* 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*4,00*0,30*1,50)	7,20				7,20		
	SOMMANO mc					7,20	164,70	1'185,84
872 / 4322 A03021.b* 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	51,60				51,60		
	SOMMANO mq					51,60	26,99	1'392,68
873 / 4323 A03029.e* 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4321 [mc 7.20]	100,00				720,00		
	SOMMANO kg					720,00	1,34	964,80
874 / 4324 C02045.d** 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Fognatura					9,40		
	SOMMANO m					9,40	85,20	800,88
875 / 4325 C01010.b* 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Fognatura (par.ug.=9,40*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=9,40*0,30^2*3,14)	16,92				16,92		
		-2,66				-2,66		
	A R I P O R T A R E					14,26		1'395'886,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,26		1'395'886,43
	Sommano positivi mc					16,92		
	Sommano negativi mc					-2,66		
	SOMMANO mc					14,26	21,80	310,87
876 / 4326 NP703* 30/10/2017	SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,00	56,00
877 / 4327 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Smontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,67	11,34
878 / 4328 NP719** 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,00	26,00
879 / 4329 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=413,00*5,20)	2147,60				2'147,60		
	SOMMANO mq					2'147,60	2,34	5'025,38
880 / 4330 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A tra sez. 91 e sez. 92 (par.ug.=((1,11+1,22)/2)*50,00) tra sez. 92 e sez. 93 (par.ug.=((1,22+0,53)/2)*50,00) tra sez. 93 e sez. 94 (par.ug.=((0,53+0,22)/2)*50,00) tra sez. 94 e sez. 95 (par.ug.=((0,22+0,47)/2)*50,00) tra sez. 95 e sez. 96 (par.ug.=((0,47+0,72)/2)*50,00) tra sez. 96 e sez. 97 (par.ug.=((0,72+0,46)/2)*50,00) tra sez. 97 e sez. 98 (par.ug.=((0,46+1,10)/2)*50,00) tra sez. 98 e sez. 99 (par.ug.=((1,10+0,65)/2)*63,00)	58,25				58,25		
		43,75				43,75		
		18,75				18,75		
		17,25				17,25		
		29,75				29,75		
		29,50				29,50		
		39,00				39,00		
		55,13				55,13		
	A R I P O R T A R E					291,38		1'401'316,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					291,38		1'401'316,02
	SOMMANO mc					291,38	5,10	1'486,04
881 / 4331 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A tra sez. 91 e sez. 92 (par.ug.=((0,35+0,32)/2)*50,00)	16,75				16,75		
	tra sez. 92 e sez. 93 (par.ug.=((0,32+1,33)/2)*50,00)	41,25				41,25		
	tra sez. 93 e sez. 94 (par.ug.=((1,33+1,82)/2)*50,00)	78,75				78,75		
	tra sez. 94 e sez. 95 (par.ug.=((1,82+0,87)/2)*50,00)	67,25				67,25		
	tra sez. 95 e sez. 96 (par.ug.=((0,87+0,51)/2)*50,00)	34,50				34,50		
	tra sez. 96 e sez. 97 (par.ug.=((0,51+1,16)/2)*50,00)	41,75				41,75		
	tra sez. 97 e sez. 98 (par.ug.=((1,16+0,34)/2)*50,00)	37,50				37,50		
	tra sez. 98 e sez. 99 (par.ug.=((0,34+0,02)/2)*63,00)	11,34				11,34		
	SOMMANO mc					329,09	7,08	2'329,96
882 / 4332 NP708* 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A					413,00		
	SOMMANO m					413,00	3,00	1'239,00
883 / 4333 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=413,00*3,00*0,25)	309,75				309,75		
	SOMMANO m3					309,75	20,50	6'349,88
884 / 4334 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=413,00*2,50*0,10)	103,25				103,25		
	SOMMANO mc					103,25	24,00	2'478,00
885 / 4335 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=413,00*(3,00+0,25+0,25))	1445,50				1'445,50		
	SOMMANO mq					1'445,50	2,88	4'163,04
	A R I P O R T A R E							1'419'361,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'419'361,94
886 / 4336 NP1 C01176.b* 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A					395,00		
	SOMMANO m					395,00	42,50	16'787,50
887 / 4337 NP2 C02104.b* 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	225,00	4'275,00
888 / 4338 C01028.b* 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=413,00*2,50)	1032,50				1'032,50		
	SOMMANO mq					1'032,50	13,39	13'825,18
889 / 4339 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=413,00*1,00*0,25)	103,25				103,25		
	SOMMANO mc					103,25	7,25	748,56
890 / 4340 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=413,00*1,00)	413,00				413,00		
	SOMMANO mq					413,00	0,42	173,46
891 / 4341 C01163.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=3*413,00)	1239,00				1'239,00		
	SOMMANO m					1'239,00	0,64	792,96
892 / 4342 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Rimontaggio segnali							
	A R I P O R T A R E							1'455'964,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'455'964,60
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00	5,67	11,34
893 / 4343 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4330 [mc 291.38] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4329 [mq 2 147.60] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4339 [mc 103.25]	10,00				2'913,80		
		10,00			0,200	4'295,20		
		10,00				-1'032,50		
	Sommano positivi mc/km					7'209,00		
	Sommano negativi mc/km					-1'032,50		
	SOMMANO mc/km					6'176,50	0,71	4'385,32
894 / 4344 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4330 [mc 291.38] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4329 [mq 2 147.60] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4339 [mc 103.25]	10,00				2'913,80		
		10,00			0,200	4'295,20		
		10,00				-1'032,50		
	Sommano positivi mc/km					7'209,00		
	Sommano negativi mc/km					-1'032,50		
	SOMMANO mc/km					6'176,50	0,57	3'520,61
895 / 4345 C01002.a*** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=3*4,00*1,20*2,00)	28,80				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	5,10	146,88
896 / 4346 A03017.a* 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*4,00*1,20*0,10)	1,44				1,44		
	A R I P O R T A R E					1,44		1'464'028,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,44		1'464'028,75
	Tombamento fosso (par.ug.=18,00*0,80*0,15) SOMMANO mc	2,16				2,16		
						3,60	88,57	318,85
897 / 4347 A03018.a* 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*4,00*1,00*0,40) SOMMANO mc	4,80				4,80		
						4,80	157,31	755,09
898 / 4348 A03020.b* 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*2*(4,00+1,00)*0,40) SOMMANO mq	12,00				12,00		
						12,00	27,47	329,64
899 / 4349 A03029.e* 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4347 [mc 4.80] SOMMANO kg	100,00				480,00		
						480,00	1,34	643,20
900 / 4350 A03019.a* 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*4,00*0,30*1,50) SOMMANO mc	5,40				5,40		
						5,40	164,70	889,38
901 / 4351 A03021.b* 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*2*(4,00+0,30)*1,50) SOMMANO mq	38,70				38,70		
						38,70	26,99	1'044,51
	A R I P O R T A R E							1'468'009,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'468'009,42
902 / 4352 A03029.e* 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4350 [mc 5.40]	100,00				540,00		
	SOMMANO kg					540,00	1,34	723,60
903 / 4353 C02045.d** 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Fognatura					18,00		
	SOMMANO m					18,00	85,20	1'533,60
904 / 4354 C01010.b* 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Fognatura (par.ug.=18,00*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-18,00*0,30^2*3,14)	32,40 -5,09				32,40 -5,09		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					32,40 -5,09		
	SOMMANO mc					27,31	21,80	595,36
905 / 4355 NP731* 16/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE COMPRESO SMONTAGGIO APPARECCHI Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	897,00	897,00
906 / 4356 NP11*** 16/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	250,00	500,00
907 / 4357 C01002.a*** 16/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	5,10	39,78
	A R I P O R T A R E							1'472'298,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'472'298,76
908 / 4358 A02061.f* 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	141,50	8'914,50
909 / 4359 A02062* 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 4358 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	49,52	3'119,76
910 / 4360 A02067* 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 4358 [m 63.00]				45,400	2'860,20		
	SOMMANO kg					2'860,20	1,26	3'603,85
911 / 4361 A03017.a* 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	88,57	690,85
912 / 4362 A03020.a* 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)	2,00 2,00 2,00	1,30 1,00 7,60	1,000 5,000 0,400		2,60 10,00 6,08		
	SOMMANO mq					18,68	36,57	683,13
913 / 4363 A03018.b* 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		5,00 7,60	1,300 0,200	1,000 0,350	6,50 0,53		
	SOMMANO mc					7,03	161,81	1'137,52
914 / 4364 A03029.a* 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/							
	A R I P O R T A R E							1'490'448,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'490'448,37
	mc Vedi voce n° 4363 [mc 7.03] Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		70,000	492,10		
	SOMMANO kg				2,460	34,44		
						526,54	1,44	758,22
915 / 4365 NP ANASB.007.0 05.a*	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1'000,00		
10/09/2017	SOMMANO kN					1'000,00	1,63	1'630,00
916 / 4366 NP ANASB.007.0 07.a*	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1'000,00		
10/09/2017	SOMMANO kN					1'000,00	2,48	2'480,00
917 / 4367 C01002.a*** 16/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	5,10	39,78
918 / 4368 A02061.f* 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	141,50	8'914,50
919 / 4369 A02062* 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 4368 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	49,52	3'119,76
920 / 4370 A02067* 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 4368 [m 63.00]				45,400	2'860,20		
	SOMMANO kg					2'860,20	1,26	3'603,85
921 / 4371 A03017.a* 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	A R I P O R T A R E					7,80		1'510'994,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,80		1'510'994,48
	SOMMANO mc					7,80	88,57	690,85
922 / 4372 A03020.a* 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	36,57	683,13
923 / 4373 A03018.b* 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mm ²)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	161,81	1'137,52
924 / 4374 A03029.a* 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc				70,000	492,10		
	Vedi voce n° 4373 [mc 7.03]							
	Acciaio per maniglie micropali *(par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,44	758,22
925 / 4376 A17005.b* 04/03/2020	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte				1320,000	1'320,00		
	Maggiorazione per modifiche esecutive							
	SOMMANO kg					1'320,00	3,55	4'686,00
926 / 4377 A17005.b* 13/06/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte				12500,000	12'500,00		
	Passerella tratto 3							
	SOMMANO kg					12'500,00	3,55	44'375,00
927 / 4378 NP A06006.b* 13/06/2017	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm							
	Passerella tratto 3		32,50	3,350		108,88		
	SOMMANO mq					108,88	53,78	5'855,57
928 / 4379	Casseforme rette o centinate per getti di							
	A R I P O R T A R E							1'569'180,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'569'180,77
A03023.a* 14/11/2017	conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete) laterale ortogonale	2,00 2,00	32,50 3,35	0,110 0,110		7,15 0,74		
	SOMMANO mq					7,89	37,33	294,53
929 / 4380 NP745* 22/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra passerella 3a	2,00	49,00			98,00		
	SOMMANO mq					98,00	70,00	6'860,00
930 / 4613 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati					743,07		
	SOMMANO m³					743,07	10,49	7'794,80
931 / 4614 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito					743,07		
	SOMMANO mc					743,07	6,58	4'889,40
932 / 4615 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglior criterio W1sovratruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					2'350,50		
	SOMMANO m2					2'350,50	-2,65	-6'228,83
933 / 4920 NP712 04/03/2020	Rimozione siepe Da sez. 7 a sez. 79		2652,50			2'652,50		
	SOMMANO m					2'652,50	23,25	61'670,63
934 / 4921 NP P3 04/03/2020	Realizzazione di dreni in corrispondenza di sacche					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	175,00	1'750,00
935 / 4922 D02040.g** 04/03/2020	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Da sez. 4 a sez. 80		3900,00			3'900,00		
	SOMMANO m					3'900,00	6,05	23'595,00
	A R I P O R T A R E							1'669'806,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'685'271,10
	Tratto 4 (SpCat 4)							
938 / 4382 C01018.a 04/03/2020	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Fino a sezione 9					441,00		
	SOMMANO mc					441,00	6,58	2'901,78
939 / 4383 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Inizio tratto - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
940 / 4384 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Inizio tratto - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
941 / 4385 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Smontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
942 / 4386 NP 19.08.0820 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,04	170,20
943 / 4387 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N (par.ug.=361,13*3,25)	1173,67				1'173,67		
	SOMMANO mq					1'173,67	2,18	2'558,60
944 / 4388 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Tra sez. 1 e sez. 9							
	A R I P O R T A R E							1'691'062,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'691'062,69
	(par.ug.=361,13*3,25*0,10) SOMMANO mc	117,37				117,37 117,37	4,74	556,33
945 / 4389 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N (par.ug.=361,13*3,25*0,30) SOMMANO mc	352,10 352,10				352,10 352,10	22,44	7'901,12
946 / 4390 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N (par.ug.=361,13*(3,25+0,30+0,30)) SOMMANO mq	1390,35 1390,35				1'390,35 1'390,35	2,68	3'726,14
947 / 4391 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4388 [mc 117.37] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4387 [mq 1 173.67] SOMMANO mc/km	10,00 10,00				1'173,70 2'347,34 3'521,04	0,66	2'323,89
948 / 4392 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4388 [mc 117.37] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4387 [mq 1 173.67] SOMMANO mc/km	10,00 10,00				1'173,70 2'347,34 3'521,04	0,53	1'866,15
949 / 4393 C01050 24/11/2017	Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofil ... ccessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N SOMMANO m					361,13 361,13	164,51	59'409,50
950 / 4394 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L							
	A R I P O R T A R E							1'766'845,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'766'845,82
	Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Rimontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
951 / 4395 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*3,50)	326,62				326,62		
	SOMMANO mq					326,62	2,18	712,03
952 / 4396 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((0,52+0,50)/2)*44,38) Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,50+0,48)/2)*49,14)	22,63				22,63		
		24,08				24,08		
	SOMMANO mc					46,71	4,74	221,41
953 / 4397 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*2,50*0,25)	58,33				58,33		
	SOMMANO m3					58,33	26,64	1'553,91
954 / 4398 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*2,50*0,10)	23,33				23,33		
	SOMMANO mc					23,33	22,44	523,53
955 / 4399 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=2*93,32)	186,64				186,64		
	SOMMANO m					186,64	8,48	1'582,71
956 / 4400 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*0,60*0,30)	16,80				16,80		
	SOMMANO mc					16,80	32,14	539,95
	A R I P O R T A R E							1'772'005,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'772'005,71
957 / 4401 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*(2,50+0,25+0,25))	279,96				279,96		
	SOMMANO mq					279,96	2,68	750,29
958 / 4402 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=93,32*2,50)	233,30				233,30		
	SOMMANO mq					233,30	12,45	2'904,59
959 / 4403 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=93,32*1,00)	93,32				93,32		
	SOMMANO mq					93,32	0,39	36,39
960 / 4404 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=93,32*1,00*0,25)	23,33				23,33		
	SOMMANO mc					23,33	6,74	157,24
961 / 4405 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=2*93,32)	186,64				186,64		
	SOMMANO m					186,64	0,37	69,06
962 / 4406 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=3*93,32)	279,96				279,96		
	SOMMANO m					279,96	0,60	167,98
963 / 4407 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km							
	A R I P O R T A R E							1'776'091,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'776'091,26
	Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4396 [mc 46.71] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4395 [mq 326.62] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4404 [mc 23.33]	10,00				467,10		
		10,00			0,200	653,24		
		10,00				-233,30		
	Sommano positivi mc/km					1'120,34		
	Sommano negativi mc/km					-233,30		
	SOMMANO mc/km					887,04	0,66	585,45
964 / 4408 C02073.a* 18/01/2018	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
965 / 4409 C02085.d 18/01/2018	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1'167,32
966 / 4410 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4396 [mc 46.71] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4395 [mq 326.62] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4404 [mc 23.33]	10,00				467,10		
		10,00			0,200	653,24		
		10,00				-233,30		
	Sommano positivi mc/km					1'120,34		
	Sommano negativi mc/km					-233,30		
	SOMMANO mc/km					887,04	0,53	470,13
967 / 4411 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=545,55*3,50)	1909,43				1'909,43		
	SOMMANO mq					1'909,43	2,18	4'162,56
968 / 4412	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							1'783'435,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'783'435,81
C01002.a** 24/10/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((0,48+0,49)/2)*55,32) Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,49+0,48)/2)*33,82) Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,48+0,48)/2)*55,56) Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((0,48+0,51)/2)*88,46) Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((0,51+0,52)/2)*50,01) Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((0,52+0,26)/2)*67,15) Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((0,26+0,52)/2)*47,37) Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((0,52+0,46)/2)*47,47) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((0,46+0,53)/2)*59,30) Tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00)	26,83 16,40 26,67 43,79 25,76 26,19 18,47 23,26 29,35 26,50				26,83 16,40 26,67 43,79 25,76 26,19 18,47 23,26 29,35 26,50		
	SOMMANO mc					263,22	4,74	1'247,66
969 / 4413 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((0,00+0,09)/2)*67,15) Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((0,09+0,09)/2)*47,37) Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((0,09+0,06)/2)*47,47) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((0,06+0,06)/2)*59,30) Tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,06+0,02)/2)*50,00)	3,02 4,26 3,56 3,56 2,00				3,02 4,26 3,56 3,56 2,00		
	SOMMANO mc					16,40	6,58	107,91
970 / 4414 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=545,55*2,50*0,25)	340,97				340,97		
	SOMMANO m3					340,97	26,64	9'083,44
971 / 4415 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=545,55*2,50*0,10)	136,39				136,39		
	SOMMANO mc					136,39	22,44	3'060,59
	A R I P O R T A R E							1'796'935,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'796'935,41
972 / 4416 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=2*545,55)	1091,10				1'091,10		
	SOMMANO m					1'091,10	8,48	9'252,53
973 / 4417 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=545,55*0,60*0,30)	98,20				98,20		
	SOMMANO mc					98,20	32,14	3'156,15
974 / 4418 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=545,55*(2,50+0,25+0,25))	1636,65				1'636,65		
	SOMMANO mq					1'636,65	2,68	4'386,22
975 / 4419 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=545,55*2,50)	1363,88				1'363,88		
	SOMMANO mq					1'363,88	12,45	16'980,31
976 / 4420 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=545,55*1,00)	545,55				545,55		
	SOMMANO mq					545,55	0,39	212,76
977 / 4421 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=545,55*1,00*0,25)	136,39				136,39		
	SOMMANO mc					136,39	6,74	919,27
978 / 4422 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=2*545,55)	1091,10				1'091,10		
	A R I P O R T A R E					1'091,10		1'831'842,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'091,10		1'831'842,65
	SOMMANO m					1'091,10	0,37	403,71
979 / 4423 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=3*545,55)	1636,65				1'636,65		
	SOMMANO m					1'636,65	0,60	981,99
980 / 4424 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4412 [mc 263.22] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4411 [mq 1 909.43] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4421 [mc 136.39]	10,00			0,200	2'632,20		
		10,00				3'818,86		
		10,00				-1'363,90		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6'451,06 -1'363,90		
	SOMMANO mc/km					5'087,16	0,66	3'357,53
981 / 4425 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4412 [mc 263.22] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4411 [mq 1 909.43] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4421 [mc 136.39]	10,00			0,200	2'632,20		
		10,00				3'818,86		
		10,00				-1'363,90		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6'451,06 -1'363,90		
	SOMMANO mc/km					5'087,16	0,53	2'696,19
982 / 4426 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=(138,53-66,78)*3,50)	251,13				251,13		
	SOMMANO mq					251,13	2,18	547,46
	A R I P O R T A R E							1'839'829,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'839'829,53
983 / 4427 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,53+0,52)/2)*71,75)	37,67				37,67		
	SOMMANO mc					37,67	4,74	178,56
984 / 4428 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,02+0,03)/2)*71,75)	1,79				1,79		
	SOMMANO mc					1,79	6,58	11,78
985 / 4429 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=138,53*2,50*0,25)	86,58				86,58		
	SOMMANO m3					86,58	26,64	2'306,49
986 / 4430 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=138,53*2,50*0,10)	34,63				34,63		
	SOMMANO mc					34,63	22,44	777,10
987 / 4431 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=2*138,53)	277,06				277,06		
	SOMMANO m					277,06	8,48	2'349,47
988 / 4432 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=138,53*0,60*0,30)	24,94				24,94		
	SOMMANO mc					24,94	32,14	801,57
989 / 4433 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=138,53*(2,50+0,25+0,25))	415,59				415,59		
	A R I P O R T A R E					415,59		1'846'254,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					415,59		1'846'254,50
	SOMMANO mq					415,59	2,68	1'113,78
990 / 4434 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=138,53*2,50)	346,33				346,33		
	SOMMANO mq					346,33	12,45	4'311,81
991 / 4435 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=138,53*1,00)	138,53				138,53		
	SOMMANO mq					138,53	0,39	54,03
992 / 4436 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=138,53*1,00*0,25)	34,63				34,63		
	SOMMANO mc					34,63	6,74	233,41
993 / 4437 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=2*138,53)	277,06				277,06		
	SOMMANO m					277,06	0,37	102,51
994 / 4438 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=3*138,53)	415,59				415,59		
	SOMMANO m					415,59	0,60	249,35
995 / 4439 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4427 [mc 37.67] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4426 [mq 251.13] a detrarre quantita' art. C.01010.a -	10,00				376,70		
		10,00			0,200	502,26		
	A R I P O R T A R E					878,96		1'852'319,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					878,96		1'852'319,39
	rinterro Vedi voce n° 4436 [mc 34.63]	10,00				-346,30		
	Sommano positivi mc/km					878,96		
	Sommano negativi mc/km					-346,30		
	SOMMANO mc/km					532,66	0,66	351,56
996 / 4440 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4427 [mc 37.67] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4426 [mq 251.13] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4436 [mc 34.63]	10,00 10,00				376,70 502,26		
	Sommano positivi mc/km				0,200			
	Sommano negativi mc/km					-346,30		
	SOMMANO mc/km					532,66	0,53	282,31
997 / 4441 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=(107,33-86,83)*3,50)	71,75				71,75		
	SOMMANO mq					71,75	2,18	156,42
998 / 4442 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I Tra sez. 25 e sez. 33 (par.ug.=((0,52+0,52)/2)*20,50)	10,66				10,66		
	SOMMANO mc					10,66	4,74	50,53
999 / 4443 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=107,33*2,50*0,25)	67,08				67,08		
	SOMMANO m3					67,08	26,64	1'787,01
1000 / 4444 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=107,33*2,50*0,10)	26,83				26,83		
	SOMMANO mc					26,83	22,44	602,07
	A R I P O R T A R E							1'855'549,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'855'549,29
1001 / 4445 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=2*107,33)	214,66				214,66		
	SOMMANO m					214,66	8,48	1'820,32
1002 / 4446 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=107,33*0,60*0,30)	19,32				19,32		
	SOMMANO mc					19,32	32,14	620,94
1003 / 4447 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=107,33*(2,50+0,25+0,25))	321,99				321,99		
	SOMMANO mq					321,99	2,68	862,93
1004 / 4448 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=107,33*2,50)	268,33				268,33		
	SOMMANO mq					268,33	12,45	3'340,71
1005 / 4449 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=107,33*1,00)	107,33				107,33		
	SOMMANO mq					107,33	0,39	41,86
1006 / 4450 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=107,33*1,00*0,25)	26,83				26,83		
	SOMMANO mc					26,83	6,74	180,83
1007 / 4451 NP	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)							
	A R I P O R T A R E							1'862'416,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'862'416,88
18.04.0240 25/10/2017	Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=2*107,33)	214,66				214,66		
	SOMMANO m					214,66	0,37	79,42
1008 / 4452 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=3*107,33)	321,99				321,99		
	SOMMANO m					321,99	0,60	193,19
1009 / 4453 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=189,76*3,50)	664,16				664,16		
	SOMMANO mq					664,16	2,18	1'447,87
1010 / 4454 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((0,52+0,54)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	Tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	Tra sez. 35 e sez. 36 (par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	Tra sez. 36 e sez. 37 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*49,76)	26,62				26,62		
	SOMMANO mc					106,37	4,74	504,19
1011 / 4455 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((0,14+0,14)/2)*50,00)	7,00				7,00		
	Tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((0,14+0,02)/2)*50,00)	4,00				4,00		
	Tra sez. 35 e sez. 36 (par.ug.=((0,02+0,02)/2)*50,00)	1,00				1,00		
	Tra sez. 36 e sez. 37 (par.ug.=((0,02+0,02)/2)*49,76)	1,00				1,00		
	SOMMANO mc					13,00	6,58	85,54
1012 / 4456 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I							
	A R I P O R T A R E							1'864'727,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'864'727,09
	(par.ug.=189,76*2,50*0,25) SOMMANO m3	118,60				118,60		
						118,60	26,64	3'159,50
1013 / 4457 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=189,76*2,50*0,10) SOMMANO mc	47,44				47,44		
						47,44	22,44	1'064,55
1014 / 4458 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=2*189,76) SOMMANO m	379,52				379,52		
						379,52	8,48	3'218,33
1015 / 4459 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=189,76*0,60*0,30) SOMMANO mc	34,16				34,16		
						34,16	32,14	1'097,90
1016 / 4460 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=189,76*(2,50+0,25+0,25)) SOMMANO mq	569,28				569,28		
						569,28	2,68	1'525,67
1017 / 4461 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=189,76*2,50) SOMMANO mq	474,40				474,40		
						474,40	12,45	5'906,28
1018 / 4462 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=189,76*1,00) SOMMANO mq	189,76				189,76		
						189,76	0,39	74,01
1019 / 4463 C01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con							
	A R I P O R T A R E							1'880'773,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'880'773,33
25/10/2017	materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=189,76*1,00*0,25)	47,44				47,44		
	SOMMANO mc					47,44	6,74	319,75
1020 / 4464 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=2*189,76)	379,52				379,52		
	SOMMANO m					379,52	0,37	140,42
1021 / 4465 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=3*189,76)	569,28				569,28		
	SOMMANO m					569,28	0,60	341,57
1022 / 4466 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4454 [mc 106.37] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4453 [mq 664.16] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4463 [mc 47.44]	10,00 10,00 10,00				1'063,70 1'328,32 -474,40		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					2'392,02 -474,40		
	SOMMANO mc/km					1'917,62	0,66	1'265,63
1023 / 4467 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4454 [mc 106.37] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4453 [mq 664.16] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4463 [mc 47.44]	10,00 10,00 10,00				1'063,70 1'328,32 -474,40		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					2'392,02 -474,40		
	A R I P O R T A R E					1'917,62		1'882'840,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'917,62		1'882'840,70
	SOMMANO mc/km					1'917,62	0,53	1'016,34
1024 / 4468 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=356,74*3,50)	1248,59				1'248,59		
	SOMMANO mq					1'248,59	2,18	2'721,93
1025 / 4469 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Tra sez. 33 e sez. 26 (par.ug.=((0,54+0,52)/2)*54,15) Tra sez. 26 e sez. 27 (par.ug.=((0,52+0,52)/2)*50,00) Tra sez. 27 e sez. 28 (par.ug.=((0,52+0,52)/2)*56,00) Tra sez. 28 e sez. 29 (par.ug.=((0,52+0,53)/2)*44,00) Tra sez. 29 e sez. 30 (par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00) Tra sez. 30 e sez. 31 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00) Tra sez. 31 e sez. 32 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*52,50)	28,70 26,00 29,12 23,10 26,50 26,75 28,09				28,70 26,00 29,12 23,10 26,50 26,75 28,09		
	SOMMANO mc					188,26	4,74	892,35
1026 / 4470 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Tra sez. 27 e sez. 28 (par.ug.=((0,00+0,04)/2)*56,00) Tra sez. 28 e sez. 29 (par.ug.=((0,04+0,02)/2)*44,00) Tra sez. 29 e sez. 30 (par.ug.=((0,02+0,02)/2)*50,00) Tra sez. 30 e sez. 31 (par.ug.=((0,02+0,00)/2)*50,00) Tra sez. 31 e sez. 32 (par.ug.=((0,00+0,01)/2)*52,50)	1,12 1,32 1,00 0,50 0,26				1,12 1,32 1,00 0,50 0,26		
	SOMMANO mc					4,20	6,58	27,64
1027 / 4471 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=356,74*2,50*0,25)	222,96				222,96		
	SOMMANO m3					222,96	26,64	5'939,65
	A R I P O R T A R E							1'893'438,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'893'438,61
1028 / 4472 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=356,74*2,50*0,10)	89,19				89,19		
	SOMMANO mc					89,19	22,44	2'001,42
1029 / 4473 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=2*356,74)	713,48				713,48		
	SOMMANO m					713,48	8,48	6'050,31
1030 / 4474 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=356,74*0,60*0,30)	64,21				64,21		
	SOMMANO mc					64,21	32,14	2'063,71
1031 / 4475 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=356,74*(2,50+0,25+0,25))	1070,22				1'070,22		
	SOMMANO mq					1'070,22	2,68	2'868,19
1032 / 4476 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=356,74*2,50)	891,85				891,85		
	SOMMANO mq					891,85	12,45	11'103,53
1033 / 4477 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=356,74*1,00)	356,74				356,74		
	SOMMANO mq					356,74	0,39	139,13
1034 / 4478 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=356,74*1,00*0,25)	89,19				89,19		
	A R I P O R T A R E					89,19		1'917'664,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,19		1'917'664,90
	SOMMANO mc					89,19	6,74	601,14
1035 / 4479 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=2*356,74)	713,48				713,48		
	SOMMANO m					713,48	0,37	263,99
1036 / 4480 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=3*356,74)	1070,22				1'070,22		
	SOMMANO m					1'070,22	0,60	642,13
1037 / 4481 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4469 [mc 188.26] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4468 [mq 1 248.59] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4478 [mc 89.19]	10,00 10,00 10,00				1'882,60 2'497,18 -891,90		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					4'379,78 -891,90		
	SOMMANO mc/km					3'487,88	0,66	2'302,00
1038 / 4482 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4469 [mc 188.26] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4468 [mq 1 248.59] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4478 [mc 89.19]	10,00 10,00 10,00				1'882,60 2'497,18 -891,90		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					4'379,78 -891,90		
	SOMMANO mc/km					3'487,88	0,53	1'848,58
1039 / 4483 NP	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 110 - 155							
	A R I P O R T A R E							1'923'322,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'923'322,74
B.01.021.a 24/11/2017	KG / MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P4.1 FASE 1 - 3 MESI (par.ug.=3*4*900,00)	10800,00				10'800,00		
	FASE 2 - 3 MESI (par.ug.=3*4*900,00)	10800,00				10'800,00		
	SOMMANO mq/s					21'600,00	0,56	12'096,00
1040 / 4484 NP B.01.022.a* 24/11/2017	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSENEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P4.1 FASE 1					900,00		
	FASE 2					900,00		
	SOMMANO mq					1'800,00	18,96	34'128,00
1041 / 4485 NP B.01.022.e* 24/11/2017	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSENEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P4.1 FASE 1					900,00		
	FASE 2					900,00		
	SOMMANO mq					1'800,00	7,63	13'734,00
1042 / 4486 A02069.a 24/11/2017	Perforazione orizzontale o suborizzontale per esecuzione ... i: formazione di prefori di diametro massimo fino a 125 mm Sottovia P4.1 (par.ug.=90*10,00)	900,00				900,00		
	SOMMANO m					900,00	50,11	45'099,00
1043 / 4487 A02071.b 24/11/2017	Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro ... ed ogni altro onere necessario: per tensioni da 30 a 50 t Sottovia P4.1 (par.ug.=90*10,00)	900,00				900,00		
	SOMMANO m					900,00	37,80	34'020,00
1044 / 4488 A01018 24/11/2017	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... tato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio Sottovia P4.1 Condotta = 60 mt - tempo 105 gg Fase 1 (par.ug.=60*69,02) Fase 2	4141,20				4'141,20		
	A R I P O R T A R E					4'141,20		2'062'399,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'141,20		2'062'399,74
	(par.ug.=60*69,02)	4141,20				4'141,20		
	SOMMANO m/giorno					8'282,40	7,40	61'289,76
1045 / 4489 C01001.a 23/11/2017	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Sottovia P4.1 Tombino (par.ug.=25,00*8,00*5,90) Rampe (par.ug.=14,00*((10,00+6,00)/2)*2,00) (par.ug.=14,00*6,00*2,65) (par.ug.=14,00*((10,00+6,00)/2)*2,00) (par.ug.=14,00*6,00*5,45) Rampe accessi stradali (par.ug.=75,00*12,30/2) (par.ug.=75,00*12,60/3*2)	1180,00 224,00 222,60 224,00 457,80 461,25 630,00				1'180,00 224,00 222,60 224,00 457,80 461,25 630,00		
	SOMMANO mc					3'399,65	4,14	14'074,55
1046 / 4490 C01009.a 23/11/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Sottovia P4.1 Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Quantita' art. C.01001.a - scavo Vedi voce n° 4489 [mc 3 399.65] (par.ug.=-178,69*10)	10,00 -1786,90				33'996,50 -1'786,90		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					33'996,50 -1'786,90		
	SOMMANO mc/km					32'209,60	0,66	21'258,34
1047 / 4491 C01009.b 23/11/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Sottovia P4.1 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Quantita' art. C.01001.a - scavo Vedi voce n° 4489 [mc 3 399.65] (par.ug.=-178,69*10)	10,00 -1786,90				33'996,50 -1'786,90		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					33'996,50 -1'786,90		
	SOMMANO mc/km					32'209,60	0,53	17'071,09
1048 / 4492 C01020* 23/11/2017	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazion ... fetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce Sottovia P4.1 Spessore totale trattamento 60 cm Tombino (par.ug.=25,00*8,00*2) Rampe	400,00				400,00		
	A R I P O R T A R E					400,00		2'176'093,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					400,00		2'176'093,48
	(par.ug.=14,00*6,00*2) (par.ug.=14,00*6,00*2)	168,00 168,00				168,00 168,00		
	SOMMANO mq					736,00	2,72	2'001,92
1049 / 4493 C01022 23/11/2017	Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, ... dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg Sottovia P4.1 Spessore totale trattamento 60 cm Miscela di 50 kg di ossido per ogni mc di terreno stabilizzato Tombino (par.ug.=25,00*8,00*0,60*0,5) Rampe (par.ug.=14,00*6,00*0,60*0,5) (par.ug.=14,00*6,00*0,60*0,5)	60,00 25,20 25,20				60,00 25,20 25,20		
	SOMMANO cad					110,40	15,15	1'672,56
1050 / 4494 A03017.a 20/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Sottovia P4.1 Magrone di fondazione (par.ug.=20,00*5,20*0,10) (par.ug.=15,20*5,20*0,10) (par.ug.=78,50*0,10)	10,40 7,90 7,85				10,40 7,90 7,85		
	SOMMANO mc					26,15	82,37	2'153,98
1051 / 4495 A03018.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/ 40 (Rck 40 N/mm ²) Sottovia P4.1 Fondazione (par.ug.=20,00*5,00*0,60) (par.ug.=75,00*0,60)	60,00 45,00				60,00 45,00		
	SOMMANO mc					105,00	156,75	16'458,75
1052 / 4496 NP 03.03.0023.0 02 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO- CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mm ² (RU2016) Sottovia P4.1 Fondazione vasca (par.ug.=15,00*5,00*0,60)	45,00				45,00		
	SOMMANO mc					45,00	132,99	5'984,55
1053 / 4497 A03020.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Sottovia P4.1 Fondazione							
	A R I P O R T A R E							2'204'365,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'204'365,24
	(par.ug.=2*(20,00+5,00)*0,60)	30,00				30,00		
	(par.ug.=2*(15,00+5,00)*0,60)	24,00				24,00		
	(par.ug.=(16,96+5,00+12,11+5,00)*0,60)	23,44				23,44		
	SOMMANO mq					77,44	25,55	1'978,59
1054 / 4498 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P4.1 Fondazione Incidenza armatura 150 kg/mc Vedi voce n° 4495 [mc 105.00] Vedi voce n° 4496 [mc 45.00]	150,00 150,00				15'750,00 6'750,00		
	SOMMANO kg					22'500,00	1,25	28'125,00
1055 / 4499 A03031.a 21/11/2017	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti ... parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto Sottovia P4.1 Fondazione (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO m					10,00	13,53	135,30
1056 / 4500 A03019.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq) Sottovia P4.1 Pareti (par.ug.=2*20,00*0,50*3,60) Pareti muri andatori (par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*((1,30+3,90)/2)) (par.ug.=2,00*((0,55+0,35)/2)*3,90) (par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*((1,30+3,90)/2)) (par.ug.=2,00*((0,55+0,35)/2)*3,90) (par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*((0,60+4,10)/2)) (par.ug.=2*2,00*((0,55+0,35)/2)*4,10)	72,00 12,00 3,51 15,03 3,51 24,44 7,38				72,00 12,00 3,51 15,03 3,51 24,44 7,38		
	SOMMANO mc					137,87	163,63	22'559,67
1057 / 4501 NP 03.03.0023.0 02 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO-CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mmq)(RU2016) Sottovia P4.1 Pareti della vasca (par.ug.=2*15,00*0,55*2,20) (par.ug.=2*3,00*0,40*2,20)	36,30 5,28				36,30 5,28		
	SOMMANO mc					41,58	132,99	5'529,72
	A R I P O R T A R E							2'262'693,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'262'693,52
1058 / 4502 NP 03.03.0035.0 01 21/11/2017	COMPENSO PER GETTI DI STRUT SOPRA LO SPICCATO DI FOND. Per getto di opin elev quali travi, pilastri, solette e similari di spes super uguale a cm 15. Sottovia P4.1 Pareti della vasca Vedi voce n° 4501 [mc 41.58]					41,58		
	SOMMANO mc					41,58	28,09	1'167,98
1059 / 4503 A03021.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Sottovia P4.1 Pareti (par.ug.=2*2*20,00*3,60) (par.ug.=2*2*0,50*3,60) Pareti muri andatori (par.ug.=2*(13,08+0,46-2,00)*((1,30+ 3,90)/2)) (par.ug.=2*2,00*3,90) (par.ug.=2*(15,99+0,46-2,00)*((1,30+ 3,90)/2)) (par.ug.=2*2,00*3,90) (par.ug.=2*0,35*1,30) (par.ug.=2*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)* 3,90) (par.ug.=2*2*(15,00-2,00)*((0,60+ 4,10)/2)) (par.ug.=2*2*2,00*4,10) (par.ug.=2*0,35*0,60) (par.ug.=2*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)* 4,10)	288,00 7,20 60,01 15,60 75,14 15,60 0,91 3,12 122,20 32,80 0,42 3,28			288,00 7,20 60,01 15,60 75,14 15,60 0,91 3,12 122,20 32,80 0,42 3,28			
	SOMMANO mq					624,28	25,10	15'669,43
1060 / 4504 A03021.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Sottovia P4.1 Pareti della vasca (par.ug.=2*(15,00+3,70)*2,20) (par.ug.=2*(14,20+3,00)*2,20)	82,28 75,68				82,28 75,68		
	SOMMANO mq					157,96	25,10	3'964,80
1061 / 4505 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P4.1 Incidenza armatura 180 Kg/mc Pareti del sottovia Vedi voce n° 4500 [mc 137.87] Pareti della vasca Vedi voce n° 4501 [mc 41.58]	180,00 180,00				24'816,60 7'484,40		
	A R I P O R T A R E					32'301,00		2'283'495,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32 ' 301,00		2 ' 283 ' 495,73
	SOMMANO kg					32 ' 301,00	1,25	40 ' 376,25
1062 / 4506 A03031.a 21/11/2017	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti ... parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto Sottovia P4.1 Pareti (par.ug.=2*3,90) (par.ug.=2*4,10) Giunto centrale (par.ug.=2*4,20) (par.ug.=5,00+3,50)	7,80 8,20 8,40 8,50				7,80 8,20 8,40 8,50		
	SOMMANO m					32,90	13,53	445,14
1063 / 4507 A03019.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/ 40 (Rck 40 N/mm ²) Sottovia P4.1 Soletta (par.ug.=20,00*4,00*0,50)	40,00				40,00		
	SOMMANO mc					40,00	163,63	6 ' 545,20
1064 / 4508 NP 03.03.0023.0 02 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO- CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mm ² (RU2016) Sottovia P4.1 Soletta vasca (par.ug.=15,00*4,10*0,40)	24,60				24,60		
	SOMMANO mc					24,60	132,99	3 ' 271,55
1065 / 4509 NP 03.03.0035.0 02 21/11/2017	COMPENSO PER GETTI DI STRUT AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FOND. Per getto di muri continui in elevazione o di sostegno, pareti con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15. Sottovia P4.1 Soletta vasca Vedi voce n° 4508 [mc 24.60]					24,60		
	SOMMANO mc					24,60	16,93	416,48
1066 / 4510 A03023.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... ai e solette piene con travi a spessore: pannelli di legno Sottovia P4.1 Soletta (par.ug.=2*(20,00+4,00)*0,50) (par.ug.=20,00*3,00) Soletta della vasca (par.ug.=2*(15,00+4,10)*0,40)	24,00 60,00 15,28				24,00 60,00 15,28		
	A R I P O R T A R E					99,28		2 ' 334 ' 550,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					99,28		2'334'550,35
	(par.ug.=15,00*3,00) SOMMANO mq	45,00				45,00		
1067 / 4511 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P4.1 Solette Incidenza armatura 180 Kg/mc Vedi voce n° 4507 [mc 40.00] Vedi voce n° 4508 [mc 24.60]	180,00 180,00				7'200,00 4'428,00	27,07	3'905,66
	SOMMANO kg					11'628,00	1,25	14'535,00
1068 / 4512 A11060 22/11/2017	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di ... te chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento Sottovia P4.1 Fondazione vasca (par.ug.=2*(14,60+3,55))	36,30				36,30		
	SOMMANO m					36,30	13,15	477,35
1069 / 4513 A03018.c 22/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Sottovia P4.1 Cordoli porta guard-rail (par.ug.=2*16,20*0,70*1,12)	25,40				25,40		
	SOMMANO mc					25,40	156,75	3'981,45
1070 / 4514 A03020.b 22/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Sottovia P4.1 Cordoli porta guard-rail (par.ug.=2*2*(16,20+0,70)*1,12)	75,71				75,71		
	SOMMANO mq					75,71	25,55	1'934,39
1071 / 4515 A03029.e 22/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P4.1 Cordoli porta guard-rail Incidenza armatura pari a 150 kg/mc Vedi voce n° 4513 [mc 25.40]	150,00				3'810,00		
	SOMMANO kg					3'810,00	1,25	4'762,50
1072 / 4516	Rinterro compreso l'avvicinamento dei							
	A R I P O R T A R E							2'364'146,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'364'146,70
C01010.b 23/11/2017	materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Sottovia P4.1 Tombino (par.ug.=25,00*2,00*4,85*2)	485,00				485,00		
	Rampe (par.ug.=14,00*1,00*2,65*2)	74,20				74,20		
	(par.ug.=14,00*1,00*5,45*2)	152,60				152,60		
	SOMMANO mc					711,80	20,27	14'428,19
1073 / 4517 C01043 22/11/2017	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10 ... ecessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Sottovia P4.1 (par.ug.=2*16,20)	32,40				32,40		
	SOMMANO m					32,40	268,08	8'685,79
1074 / 4518 A11010.b 22/11/2017	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... testate dei teli: armata in feltro di vetro, spessore 4 mm Sottovia P4.1 Pareti (par.ug.=2*20,00*(3,60+0,50+0,60))	188,00				188,00		
	Soletta (par.ug.=20,00*4,00)	80,00				80,00		
	Pareti muri andatori (par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*(((1,30+3,90)/2)+0,55+0,60))	43,28				43,28		
	(par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60))	10,10				10,10		
	(par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*(((1,30+3,90)/2)+0,55+0,60))	54,19				54,19		
	(par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60))	10,10				10,10		
	(par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/2))	61,10				61,10		
	(par.ug.=2*2,00*4,10)	16,40				16,40		
	Pareti della vasca (par.ug.=2*(15,00+3,70)*(2,20+0,40+0,45+0,60))	136,51				136,51		
	Soletta della vasca (par.ug.=15,00*(3,00+0,60+0,60))	63,00				63,00		
	SOMMANO mq					662,68	11,19	7'415,39
1075 / 4519 A11002.b 22/11/2017	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: all'acqua Sottovia P4.1 Vedi voce n° 4518 [mq 662.68]					662,68		
	SOMMANO mq					662,68	1,36	901,24
1076 / 4520 A11001.a 22/11/2017	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano ... o additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali							
	A R I P O R T A R E							2'395'577,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'395'577,31
	Sottovia P4.1 Massetto di posa Soletta (par.ug.=20,00*4,00) Soletta vasca (par.ug.=15,00*3,00)	80,00				80,00		
		45,00				45,00		
	SOMMANO mq					125,00	14,88	1'860,00
1077 / 4521 A11001.b 22/11/2017	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano ... ento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate Sottovia P4.1 Massetto di protezione Vedi voce n° 4520 [mq 125.00]					125,00		
	SOMMANO mq					125,00	13,81	1'726,25
1078 / 4522 C01023.b 22/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Sottovia P4.1 Vedi voce n° 4520 [mq 125.00]					125,00		
	SOMMANO mq					125,00	2,68	335,00
1079 / 4523 NP 07.01.0094 22/11/2017	MEMBRANA BUGNATA. (P.R. UMBRIA 2016) Sottovia P4.1 Pareti (par.ug.=2*20,00*(3,60+0,50+0,60)) Pareti muri andatori (par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*((1,30+ 3,90)/2)+0,55+0,60)) (par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60)) (par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*((1,30+ 3,90)/2)+0,55+0,60)) (par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60)) (par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/ 2)) (par.ug.=2*2,00*4,10) Pareti della vasca (par.ug.=2*(15,00+3,70)*(2,20+0,40+ 0,45+0,60))	188,00				188,00		
		43,28				43,28		
		10,10				10,10		
		54,19				54,19		
		10,10				10,10		
		61,10				61,10		
		16,40				16,40		
		136,51				136,51		
	SOMMANO mq					519,68	6,05	3'144,06
1080 / 4524 A20021.a 22/11/2017	Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con ... ennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: bianca Sottovia P4.1 (par.ug.=2*20,00*(3,60-0,50)) (par.ug.=20,00*3,00)	124,00				124,00		
		60,00				60,00		
	SOMMANO mq					184,00	14,95	2'750,80
	A R I P O R T A R E							2'405'393,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'405'393,42
1081 / 4525 NP710 23/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Sottovia P4.1 Pavimentazione Tombino (par.ug.=20,00*3,00*0,60) Rampe laterali (par.ug.=15,00*3,00*0,50) (par.ug.=15,00*3,00*0,90)	36,00 22,50 40,50				36,00 22,50 40,50		
	SOMMANO m3					99,00	26,64	2'637,36
1082 / 4526 C01028.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Sottovia P4.1 Pavimentazione Tombino (par.ug.=20,00*3,00) Rampe laterali (par.ug.=15,00*3,00) (par.ug.=15,00*3,00)	60,00 45,00 45,00				60,00 45,00 45,00		
	SOMMANO mq					150,00	12,45	1'867,50
1083 / 4527 C01028.c 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P4.1 Ulteriori 2 cm di spessore Pavimentazione Tombino (par.ug.=20,00*3,00*2) Rampe laterali (par.ug.=15,00*3,00*2) (par.ug.=15,00*3,00*2)	120,00 90,00 90,00				120,00 90,00 90,00		
	SOMMANO mq					300,00	1,99	597,00
1084 / 4528 C01029.a 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Sottovia P4.1 Pavimentazione Tombino (par.ug.=20,00*3,00) Rampe laterali (par.ug.=15,00*3,00) (par.ug.=15,00*3,00)	60,00 45,00 45,00				60,00 45,00 45,00		
	SOMMANO mq					150,00	8,35	1'252,50
	A R I P O R T A R E							2'411'747,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'411'747,78
1085 / 4529 C01029.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P4.1 Ulteriore cm di spessore Pavimentazione Tombino (par.ug.=20,00*3,00) Rampe laterali (par.ug.=15,00*3,00) (par.ug.=15,00*3,00)	60,00 45,00 45,00				60,00 45,00 45,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,19	328,50
1086 / 4530 NP 04.10.0030.0 01 23/11/2017	IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA. All'interno, resistente alla controspinta fino a 1 atm, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 al metro quadrato di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto. Sottovia P4.1 Pareti della vasca (par.ug.=2*(14,20+3,00)*2,20) Fondo vasca (par.ug.=14,20*3,00)	75,68 42,60				75,68 42,60		
	SOMMANO mq					118,28	29,20	3'453,78
1087 / 4531 C01010.b 23/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Sottovia P4.1 Viabilità principale al di sopra del tombino (par.ug.=8,00*((11,75+19,00)/2)*1,05) a detrarre strati pacchetto stradale (par.ug.= -8,00*11,75*0,30)	129,15 -28,20				129,15 -28,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					129,15 -28,20 100,95	20,27	2'046,26
1088 / 4532 C01028.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Sottovia P4.1 Viabilità principale al di sopra del tombino (par.ug.=8,00*11,75)	94,00				94,00		
	SOMMANO mq					94,00	12,45	1'170,30
1089 / 4533 C01028.c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il							
	A R I P O R T A R E							2'418'746,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'418'746,62
23/11/2017	lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P4.1 Viabilità principale al di sopra del tombino (par.ug.=8,00*11,75*2)	188,00				188,00		
	SOMMANO mq					188,00	1,99	374,12
1090 / 4534 C01029.a 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Sottovia P4.1 Viabilità principale al di sopra del tombino (par.ug.=8,00*11,75)	94,00				94,00		
	SOMMANO mq					94,00	8,35	784,90
1091 / 4535 C01029.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P4.1 Viabilità principale al di sopra del tombino (par.ug.=8,00*11,75)	94,00				94,00		
	SOMMANO mq					94,00	2,19	205,86
1092 / 4536 A17006.e 23/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Sottovia P4.1 Parapetti sicurezza (par.ug.=2*8,00*2,00*45)	1440,00				1'440,00		
	SOMMANO kg					1'440,00	5,40	7'776,00
1093 / 4537 A17054 23/11/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Sottovia P4.1 Parapetti sicurezza (par.ug.=2*8,00*2,00*45)	1440,00				1'440,00		
	SOMMANO kg					1'440,00	0,37	532,80
1094 / 4538 NP IDR 4 28/11/2017	IMPIANTO IDRAULICO - TRATTO 4 Sottovia P4.1 (par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	49'084,92	49'084,92
1095 / 4539 NP748 21/02/2018	Realizzazione impianto illuminazione pubblica sottopasso e rampe accesso (tratto 4 - tav. 4.3)							
	A R I P O R T A R E							2'477'505,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'477'505,22
	illuminazione rampe e sottopasso					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'605,72	8'605,72
1096 / 4540 C04012.b 11/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I		47,00	3,500		164,50		
	SOMMANO mq					164,50	2,18	358,61
1097 / 4541 C01002.a** 11/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I	0,50	47,00			23,50		
	SOMMANO mc					23,50	4,74	111,39
1098 / 4542 C01018.a 11/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tipo I	0,05	47,00			2,35		
	SOMMANO mc					2,35	6,58	15,46
1099 / 4543 NP710 11/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tipo I		47,00	2,500	0,250	29,38		
	SOMMANO m3					29,38	26,64	782,68
1100 / 4544 NP C01017.b* 11/03/2019	Stabilizzato sottobase maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tipo I		47,00	2,500	0,100	11,75		
	SOMMANO mc					11,75	22,44	263,67
1101 / 4545 D02040.g* 11/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I	2,00	47,00			94,00		
	SOMMANO m					94,00	8,48	797,12
1102 / 4546 C02003 11/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfienco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	A R I P O R T A R E							2'488'439,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'488'439,87
	maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I		47,00	0,600	0,300	8,46		
	SOMMANO mc					8,46	32,14	271,90
1103 / 4547 C01023.b 11/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I *(larg.=2,50+0,25+0,25)		47,00	3,000		141,00		
	SOMMANO mq					141,00	2,68	377,88
1104 / 4548 C01028.b 11/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I		47,00	2,500		117,50		
	SOMMANO mq					117,50	12,45	1'462,88
1105 / 4549 C04008 11/03/2019	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I Banchina laterale *(larg.=0,50+0,50)		47,00	1,000		47,00		
	SOMMANO mq					47,00	0,39	18,33
1106 / 4550 C01010.a 11/03/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I Banchina laterale *(larg.=0,50+0,50)		47,00	1,000	0,250	11,75		
	SOMMANO mc					11,75	6,74	79,20
1107 / 4551 NP 18.04.0240 11/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I	2,00	47,00			94,00		
	SOMMANO m					94,00	0,37	34,78
1108 / 4552 C01163.a 11/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I	3,00	47,00			141,00 0,07		
	SOMMANO m					141,07	0,60	84,64
	A R I P O R T A R E							2'490'769,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'490'769,48
1109 / 4553 C01009.a 11/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4541 [mc 23.50] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4540 [mq 164.50] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4550 [mc 11.75]	10,00				235,00		
		10,00			0,200	329,00		
		10,00				-117,50		
	Sommano positivi mc/km					564,00		
	Sommano negativi mc/km					-117,50		
	SOMMANO mc/km					446,50	0,66	294,69
1110 / 4554 C01009.b 11/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Vedi voce n° 4541 [mc 23.50] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4540 [mq 164.50] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4550 [mc 11.75]	10,00				235,00		
		10,00			0,200	329,00		
		10,00				-117,50		
	Sommano positivi mc/km					564,00		
	Sommano negativi mc/km					-117,50		
	SOMMANO mc/km					446,50	0,53	236,65
1111 / 4616 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=0+32,47)	32,47				32,47		
	SOMMANO m³					32,47	10,49	340,61
1112 / 4617 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito					32,47		
	SOMMANO mc					32,47	6,58	213,65
1113 / 4618 VAR01_MG_	Variante economica alla miglioriora criterio W1sovratsuttura: lastra in calcestruzzo							
	A R I P O R T A R E							2'491'855,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'494'142,95
1117 / 661 NP706 25/09/2017	Tratto 5 (SpCat 5) TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 0 - sez 1.2		197,00			197,00		
	SOMMANO m					197,00	2,79	549,63
1118 / 662 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 0 - sez 1.2		197,00	5,500		1'083,50		
	SOMMANO mq					1'083,50	0,77	834,30
1119 / 663 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 0 sez. 0.1 sez. 0.2/1 se. 1.1/1.2	0,18 0,40 0,35 0,40	45,50 41,20 80,30 23,00			8,19 16,48 28,11 9,20		
	SOMMANO mc					61,98	9,49	588,19
1120 / 664 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 0 sez. 0.1 sez. 0.2 sez.1 sez.1.1/1.2	1,40 1,40 2,44 1,87 1,36	45,50 41,20 39,00 41,30 23,00			63,70 57,68 95,16 77,23 31,28		
	SOMMANO mc					325,05	6,74	2'190,84
1121 / 665 A03017.a 25/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muro nuovo fosso sez. 1.2		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1122 / 666 A03018.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) fondazione muro nuovo fosso sez. 1.2		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
1123 / 667 A03020.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard							
	A R I P O R T A R E							2'498'444,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'498'444,37
	casseformi fondazione muro nuovo fosso sez. 1.2 *(lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1124 / 668 A03019.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio pre confezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) elevazione muro nuovo fosso sez. 1.2		2,00	0,250	0,500	0,25		
	SOMMANO mc					0,25	153,17	38,29
1125 / 669 A03021.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard cassaformi elevazione muro nuovo fosso sez. 1.2 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		0,500	2,25		
	SOMMANO mq					2,25	21,10	47,48
1126 / 670 A03029.d 25/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri muro nuovo fosso sez. 1.2 (30kg/mc)	1,05			30,000	31,50		
	SOMMANO kg					31,50	1,25	39,38
1127 / 671 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 0 - sez 1.2		197,00	4,500		886,50		
	SOMMANO mq					886,50	2,68	2'375,82
1128 / 672 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 0 - sez 1.2	0,80	197,00			157,60		
	SOMMANO mc					157,60	19,07	3'005,43
1129 / 673 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 0 - sez 1.2		197,00	3,500	0,100	68,95		
	SOMMANO mc					68,95	25,58	1'763,74
1130 / 674 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 0 - sez 1.2		197,00	2,500		492,50		
	A R I P O R T A R E					492,50		2'505'767,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					492,50		2'505'767,60
	SOMMANO mq					492,50	12,45	6'131,63
1131 / 675 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 0 - sez 1.2		197,00	1,000		197,00		
	SOMMANO mq					197,00	1,14	224,58
1132 / 676 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 0 - sez .1.2		197,00	0,500		98,50		
	SOMMANO mq					98,50	12,45	1'226,33
1133 / 677 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura strada sez 0 - sez 1.2		197,00	1,000		197,00		
	SOMMANO mq					197,00	8,35	1'644,95
1134 / 678 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 0 - sez 1.2		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	39,53	5'929,50
1135 / 679 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 0 - sez 1.2					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	209,25	1'464,75
1136 / 680 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 0 - sez 1.2	2,00	197,00			394,00		
	SOMMANO m					394,00	6,05	2'383,70
1137 / 681 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 0 - sez 1.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,19	348,76
1138 / 682 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							2'525'121,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'525'121,80
	per pozzetti predisposizione sez 0 - sez 1.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	106,12	424,48
1139 / 683 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina lato pista ciclopedonale sez 0 - sez 1.2		190,00	0,500	0,250	23,75		
	SOMMANO mc					23,75	6,74	160,08
1140 / 684 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 0 - sez 1.2		190,00	2,000		380,00		
	SOMMANO mq					380,00	0,39	148,20
1141 / 685 A17012.b* 25/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muro nuovo fosso sez 1.2		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	186,00	372,00
1142 / 686 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo calcestruzzo Ø 600 sez 1.2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1143 / 687 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubo sez 1.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1144 / 688 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 1.3 - sez 2.1		73,00			73,00		
	SOMMANO m					73,00	2,79	203,67
1145 / 689 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 1.3 - sez 2.1		73,00	4,200		306,60		
	SOMMANO mq					306,60	0,77	236,08
	A R I P O R T A R E							2'527'128,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'527'128,55
1146 / 690 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 1.3 sez 2 sez. 2.1	0,15 0,15 0,22	12,00 34,00 27,00			1,80 5,10 5,94		
	SOMMANO mc					12,84	9,49	121,85
1147 / 691 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 1.3 sez. 2 sez. 2.1	0,80 0,70 0,98	12,00 34,00 27,00			9,60 23,80 26,46		
	SOMMANO mc					59,86	6,74	403,46
1148 / 692 C02044.e* 25/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tombamento fosso sez 1.3 - 2.1		66,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00	46,31	3'056,46
1149 / 693 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 1.3 - sez 2.1		75,00	4,500		337,50		
	SOMMANO mq					337,50	2,68	904,50
1150 / 694 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 1.3 - sez 2.1	0,70	73,00			51,10		
	SOMMANO mc					51,10	19,07	974,48
1151 / 695 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 1.3 - sez 2.1		73,00	3,500	0,100	25,55		
	SOMMANO mc					25,55	25,58	653,57
1152 / 696 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 1.3 - sez 2.1		73,00	2,500		182,50		
	SOMMANO mq					182,50	12,45	2'272,13
	A R I P O R T A R E							2'535'515,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'535'515,00
1153 / 697 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 1.3 - sez 2.1		73,00	1,000		73,00		
	SOMMANO mq					73,00	1,14	83,22
1154 / 698 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 1.3 - sez 2.1		73,00	0,500		36,50		
	SOMMANO mq					36,50	12,45	454,43
1155 / 699 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 1.3 - sez 2.1		73,00	1,000		73,00		
	SOMMANO mq					73,00	8,35	609,55
1156 / 700 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 1.3 - sez 2.1		66,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00	39,53	2'608,98
1157 / 701 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una cadotoia ogni 30m sez 1.3 - sez 2.1					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
1158 / 702 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 1.3 - sez 2.1	2,00	73,00			146,00		
	SOMMANO m					146,00	6,05	883,30
1159 / 703 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto di ispezione sez 1.3 - sez 2.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
1160 / 704 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							2'540'956,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'540'956,61
	chiusino per pozzetto sez 1.3 - sez 2.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
1161 / 705 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclabile sez 1.3 - sez 2.1		66,00	0,500	0,250	8,25		
	SOMMANO mc					8,25	6,74	55,61
1162 / 706 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 1.3 - sez 2.1		66,00	1,000		66,00		
	SOMMANO mq					66,00	0,39	25,74
1163 / 707 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi calcestruzzo sez 1.3 - sez 2.1					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	279,00	837,00
1164 / 708 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino pozzetto raccordo tubi cls sez 1.3 - sez 2.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,24	549,72
1165 / 709 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 3 - sez 3.2		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	2,79	265,05
1166 / 710 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 3 - sez 3.2		95,00	5,500		522,50		
	SOMMANO mq					522,50	0,77	402,33
1167 / 711 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez.3 sez.3.1/3.2	0,35 0,40	55,60 39,40			19,46 15,76		
	A R I P O R T A R E					35,22		2'543'304,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,22		2'543'304,30
	SOMMANO mc					35,22	9,49	334,24
1168 / 712 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 3 sez. 3.1/3.2	2,00 1,75	55,60 39,40			111,20 68,95		
	SOMMANO mc					180,15	6,74	1'214,21
1169 / 713 A03017.a 25/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2	2,00	2,20	1,200	0,100	0,53		
	SOMMANO mc					0,53	82,37	43,66
1170 / 714 A03018.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) fondazione muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2	2,00	2,00	1,000	0,400	1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
1171 / 715 A03020.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazione muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2 *(par.ug.=2,00*2)* (lung.=2+1)	4,00	3,00		0,400	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	22,12	106,18
1172 / 716 A03019.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) elevazioni muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2	2,00	2,00	0,250	1,100	1,10		
	SOMMANO mc					1,10	153,17	168,49
1173 / 717 A03021.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2 *(par.ug.=2,00*2)* (lung.=2+0,25)	4,00	2,25		1,100	9,90		
	SOMMANO mq					9,90	21,10	208,89
	A R I P O R T A R E							2'545'614,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'545'614,05
1174 / 718 A03029.d 25/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri muri nuovo fosso (30Kg/mc) sez 3 - sez 3.2 *(par.ug.=(1,35+1,35))	2,70			30,000	81,00		
	SOMMANO kg					81,00	1,25	101,25
1175 / 719 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 3 - sez 3.2		95,00	4,500		427,50		
	SOMMANO mq					427,50	2,68	1'145,70
1176 / 720 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 3 - sez 3.2	0,80	95,00			76,00		
	SOMMANO mc					76,00	19,07	1'449,32
1177 / 721 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 3 - sez 3.2		95,00	3,500	0,100	33,25		
	SOMMANO mc					33,25	25,58	850,54
1178 / 722 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 3 - sez 3.2		95,00	2,500		237,50		
	SOMMANO mq					237,50	12,45	2'956,88
1179 / 723 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 3 - sez 3.2		95,00	1,000		95,00		
	SOMMANO mq					95,00	1,14	108,30
1180 / 724 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 3 - sez 3.2		95,00	0,500		47,50		
	SOMMANO mq					47,50	12,45	591,38
1181 / 725 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 3 - sez							
	A R I P O R T A R E							2'552'817,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'552'817,42
	3.2		95,00	1,000		95,00		
	SOMMANO mq					95,00	8,35	793,25
1182 / 726 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 3 - sez 3.2		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	39,53	3'755,35
1183 / 727 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 3 - sez 3.2					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
1184 / 728 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 3 - sez 3.2	2,00	95,00			190,00		
	SOMMANO m					190,00	6,05	1'149,50
1185 / 729 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 3 - sez 3.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
1186 / 730 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto di ispezione sez 3 - sez 3.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
1187 / 731 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 3 - sez 3.2		95,00	0,500	0,250	11,88		
	SOMMANO mc					11,88	6,74	80,07
1188 / 732 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 3 - sez 3.2		95,00	2,000		190,00		
	SOMMANO mq					190,00	0,39	74,10
	A R I P O R T A R E							2'559'893,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'559'893,31
1189 / 733 A17012.b* 25/09/2017	Parapetto in acciaio sez 3 - sez 3.2	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	186,00	744,00
1190 / 734 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi in cls sez 3 - sez 3.2					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	279,00	558,00
1191 / 735 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubi cls sez 3 - sez 3.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
1192 / 736 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 3.3 - sez 4		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	2,79	64,17
1193 / 737 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 3.3 - sez 4		23,00	4,200		96,60		
	SOMMANO mq					96,60	0,77	74,38
1194 / 738 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 3.3 - sez 4	0,15	23,00			3,45		
	SOMMANO mc					3,45	9,49	32,74
1195 / 739 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 3.3 - sez 4 *(par.ug.=(1,55+0,8)/2)	1,18	23,00			27,14		
	SOMMANO mc					27,14	6,74	182,92
1196 / 740 C02044.e* 25/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tombamento fosso sez 3.3 - sez 4		23,00			23,00		
	A R I P O R T A R E					23,00		2'561'916,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,00		2'561'916,00
	SOMMANO m					23,00	46,31	1'065,13
1197 / 741 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 3.3 - sez 4		23,00	4,500		103,50		
	SOMMANO mq					103,50	2,68	277,38
1198 / 742 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 3.3 - sez 4 *(par.ug.=(0,77+0,7)/2)	0,74	23,00			17,02		
	SOMMANO mc					17,02	19,07	324,57
1199 / 743 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 3.3 - sez 4		23,00	3,500	0,100	8,05		
	SOMMANO mc					8,05	25,58	205,92
1200 / 744 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 3.3 - sez 4		23,00	2,500		57,50		
	SOMMANO mq					57,50	12,45	715,88
1201 / 745 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 3.3 - sez 4		23,00	1,000		23,00		
	SOMMANO mq					23,00	1,14	26,22
1202 / 746 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 3.3 - sez 4		23,00	0,500		11,50		
	SOMMANO mq					11,50	12,45	143,18
1203 / 747 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 3.3 - sez4		23,00	1,000		23,00		
	SOMMANO mq					23,00	8,35	192,05
	A R I P O R T A R E							2'564'866,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'564'866,33
1204 / 748 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 3.3 - sez4		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	39,53	909,19
1205 / 749 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1206 / 750 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 3.3 - sez 4	2,00	23,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	6,05	278,30
1207 / 751 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1208 / 752 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1209 / 753 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 3.3 - sez 4		23,00	0,500	0,250	2,88		
	SOMMANO mc					2,88	6,74	19,41
1210 / 754 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina		23,00	1,000		23,00		
	SOMMANO mq					23,00	0,39	8,97
1211 / 755 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm							
	A R I P O R T A R E							2'566'484,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'566'484,76
	sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1212 / 756 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubi cls sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1213 / 757 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	22,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	2,79	122,76
1214 / 758 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) scavo per posa polifere sez 3.3 - sez 4		22,00	0,500	0,500	5,50		
	SOMMANO mc					5,50	9,49	52,20
1215 / 759 C02004 25/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uferficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi rinterro scavo per polifere sez 4 - sez 4.1		22,00	0,500	0,500	5,50		
	SOMMANO mc					5,50	1,78	9,79
1216 / 760 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 4 - sez 4.1	2,00	22,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	6,05	266,20
1217 / 761 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura asfalto per passaggio pista ciclopedonale sez 4 - sez 4.1		22,00	3,500		77,00		
	SOMMANO mq					77,00	1,14	87,78
1218 / 762 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura pista ciclopedonale sez 4 - sez 4.1		22,00	3,500		77,00		
	SOMMANO mq					77,00	8,35	642,95
	A R I P O R T A R E							2'568'128,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'568'128,68
1219 / 763 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 4.1 - sez 4.3		82,00			82,00		
	SOMMANO m					82,00	2,79	228,78
1220 / 764 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 4.1 - sez 4.3		82,00	5,500		451,00		
	SOMMANO mq					451,00	0,77	347,27
1221 / 765 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 4.1 sez. 4.2/4.3	0,25 0,30	35,40 46,60			8,85 13,98		
	SOMMANO mc					22,83	9,49	216,66
1222 / 766 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 4.1 sez. 4.2/4.3 *(par.ug.=(1,07+1,56)/2)	1,28 1,32	35,40 46,60			45,31 61,51		
	SOMMANO mc					106,82	6,74	719,97
1223 / 767 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muri nuovo fosso sez 4.1 - sez 4.3	2,00	2,20	1,200	0,100	0,53		
	SOMMANO mc					0,53	82,37	43,66
1224 / 768 A03018.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) fondazioni muri nuovo fosso sez 4.1 - sez 4.3	2,00	2,00	1,000	0,400	1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
1225 / 769 A03020.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi muri nuovo fosso sez. 4.1 - sez 4.3 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2+1)	4,00	3,00		0,400	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	22,12	106,18
	A R I P O R T A R E							2'570'025,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'570'025,28
1226 / 770 A03019.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) elevazioni muri nuovo fosso sez 4.1 - sez 4.3	2,00	2,00	0,250	0,900	0,90		
	SOMMANO mc					0,90	153,17	137,85
1227 / 771 A03021.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muri nuovo fosso sez 4.1 - sez 4.3 *(par.ug.=2,00*2)* (lung.=2+0,25)	4,00	2,25	0,900		8,10		
	SOMMANO mq					8,10	21,10	170,91
1228 / 772 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muri nuovo fosso (30kg/ mc) sez 4.1 - sez 4.3	4,17			30,000	125,10		
	SOMMANO kg					125,10	1,25	156,38
1229 / 773 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 4.1 - sez 4.3		82,00	4,500		369,00		
	SOMMANO mq					369,00	2,68	988,92
1230 / 774 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 4.1 - sez 4.3	0,80	82,00			65,60		
	SOMMANO mc					65,60	19,07	1'250,99
1231 / 775 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 4.1 - sez 4.3		82,00	3,500	0,100	28,70		
	SOMMANO mc					28,70	25,58	734,15
1232 / 776 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 4.1 - sez 4.3		82,00	2,500		205,00		
	SOMMANO mq					205,00	12,45	2'552,25
	A R I P O R T A R E							2'576'016,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'576'016,73
1233 / 777 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 4.1 - sez 4.3		82,00	1,000		82,00		
	SOMMANO mq					82,00	1,14	93,48
1234 / 778 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 4.1 - sez 4.3		82,00	0,500		41,00		
	SOMMANO mq					41,00	12,45	510,45
1235 / 779 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura strada sez 4.1 - sez 4.3		82,00	1,000		82,00		
	SOMMANO mq					82,00	8,35	684,70
1236 / 780 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 4.1 - sez 4.3		82,00			82,00		
	SOMMANO m					82,00	39,53	3'241,46
1237 / 781 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 4.1 - sez 4.3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
1238 / 782 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 4.1 - sez 4.3	2,00	82,00			164,00		
	SOMMANO m					164,00	6,05	992,20
1239 / 783 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 4.1 - sez 4.3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
1240 / 784 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 4.1 - sez 4.3					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2'582'341,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2'582'341,15
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
1241 / 785 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 4.1 - sez 4.3		82,00	0,500	0,250	10,25		
	SOMMANO mc					10,25	6,74	69,09
1242 / 786 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 4.1 - sez 4.3		82,00	2,000		164,00		
	SOMMANO mq					164,00	0,39	63,96
1243 / 787 A17012.b* 25/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muri nuovo fosso sez 4.1 - sez. 4.3	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	186,00	744,00
1244 / 788 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi in cls sez 4.1 - sez 4.3					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	279,00	558,00
1245 / 789 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa sez 4.1 - sez 4.3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
1246 / 790 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 5 - sez 5.1		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	2,79	125,55
1247 / 791 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 5 - sez 5.1		45,00		4,000	180,00		
	SOMMANO mq					180,00	0,77	138,60
1248 / 792	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							2'584'619,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'584'619,07
C01002.a* 25/09/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 4.3/5 *(par.ug.=(0+4+0,8)/2) sez. 5.1	2,40 0,45	36,00 9,00			86,40 4,05		
	SOMMANO mc					90,45	9,49	858,37
1249 / 793 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 4.3/5 *(par.ug.=(0,5+0,28)/2) sez. 5.1	0,39 0,40	36,00 9,00			14,04 3,60		
	SOMMANO mc					17,64	6,74	118,89
1250 / 794 C02044.e* 25/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiaccio e massetto in cls: diametro interno 600 mm tombamento fosso sez 5 - sez 5.1		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	46,31	2'083,95
1251 / 795 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tesuto non tessuto sez 5 - sez 5.1		45,00	4,500		202,50		
	SOMMANO mq					202,50	2,68	542,70
1252 / 796 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto sez. 4.3/5 *(par.ug.=(0,7+0,56)/2) cassonetto sez. 5.1	0,63 0,80	36,00 9,00			22,68 7,20		
	SOMMANO mc					29,88	19,07	569,81
1253 / 797 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 5 - sez 5.1		45,00	3,500	0,100	15,75		
	SOMMANO mc					15,75	25,58	402,89
1254 / 798 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 5 - sez 5.1		45,00	2,500		112,50		
	SOMMANO mq					112,50	12,45	1'400,63
1255 / 799 C01180.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm,							
	A R I P O R T A R E							2'590'596,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'590'596,31
25/09/2017	valutato al mq per ogni cm di spessore fresanutta cunetta strada sez 5- sez 5.1		45,00	1,000		45,00		
	SOMMANO mq					45,00	1,14	51,30
1256 / 800 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 5 - sez 5.1		45,00	0,500		22,50		
	SOMMANO mq					22,50	12,45	280,13
1257 / 801 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 5 - sez 5.1		45,00	1,000		45,00		
	SOMMANO mq					45,00	8,35	375,75
1258 / 802 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. sez. 5- sez 5.1		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	39,53	1'778,85
1259 / 803 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 5 - sez 5.1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
1260 / 804 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 5 - sez 5.1	2,00	45,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	6,05	544,50
1261 / 805 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 5 - sez 5.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1262 / 806 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 5- sez 5.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
	A R I P O R T A R E							2'594'238,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'594'238,65
1263 / 807 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 5- sez 5.1		35,00	0,500	0,250	4,38		
	SOMMANO mc					4,38	6,74	29,52
1264 / 808 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 5 - sez 5.1		35,00	2,000		70,00		
	SOMMANO mq					70,00	0,39	27,30
1265 / 809 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi cls sez 5 - sez 5.1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	279,00	558,00
1266 / 810 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto racconrdo tubi cls sez 5- sez 5.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
1267 / 811 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 5.2 - sez 8.2		148,00	4,500		666,00		
	SOMMANO mq					666,00	0,77	512,82
1268 / 812 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata in cls sez.5.2 rimozione cordonata in cls sez.7 rimozione cordonata in cls sez.7.1	2,00	2,50 3,00 4,00			5,00 3,00 4,00		
	SOMMANO ml					12,00	4,65	55,80
1269 / 813 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 7 sez. 7.1	0,60 0,70	10,00 16,50			6,00 11,55		
	SOMMANO mc					17,55	9,49	166,55
	A R I P O R T A R E							2'595'955,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'595'955,12
1270 / 814 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez.5.2	0,60	23,00			13,80		
	sez.6	0,60	23,00			13,80		
	sez.7	0,20	10,00			2,00		
	sez.7.1	0,20	16,50			3,30		
	sez.8/8.2	0,60	60,00			36,00		
	SOMMANO mc					68,90	6,74	464,39
1271 / 815 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 5.2 - sez 8.2		148,00	3,500		518,00		
	SOMMANO mq					518,00	2,68	1'388,24
1272 / 816 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 5.2 - sez 8.2	0,63	148,00			93,24		
	SOMMANO mc					93,24	19,07	1'778,09
1273 / 817 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 5.2 - sez 8.2		148,00	2,500	0,100	37,00		
	SOMMANO mc					37,00	25,58	946,46
1274 / 818 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 5.2 - sez 8.2		148,00	2,500		370,00		
	SOMMANO mq					370,00	12,45	4'606,50
1275 / 819 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 5.2 - sez 8.2	2,00	148,00			296,00		
	SOMMANO m					296,00	6,05	1'790,80
1276 / 820 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 5.2 - sez 8.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,19	348,76
	A R I P O R T A R E							2'607'278,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'607'278,36
1277 / 821 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez 5.1 - sez 8.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	106,12	424,48
1278 / 822 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchine a lato pista ciclopedonale sez 5.2 - sez 8.2	2,00	148,00	0,500	0,250	37,00		
	SOMMANO mc					37,00	6,74	249,38
1279 / 823 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 5.2 - sez 8.2	2,00	148,00	1,000		296,00		
	SOMMANO mq					296,00	0,39	115,44
1280 / 824 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per posa polifere attraversamento sez 5.2	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	2,79	33,48
1281 / 825 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento sez 5.2		6,00	0,500	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	9,49	14,24
1282 / 826 C02004 26/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere attraversamento sez 5.2		6,00	0,500	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	1,78	2,67
1283 / 827 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore per posa polifere attraversamento sez 5.2		6,00	1,000		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	1,14	6,84
	A R I P O R T A R E							2'608'124,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'608'124,89
1284 / 828 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder strada attraversamento sez 5.2		6,00	0,500		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	12,45	37,35
1285 / 829 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura attraversamento sez 5.2		6,00	1,000		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	8,35	50,10
1286 / 830 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 8.2 - sez 8.3		8,40			8,40		
	SOMMANO m					8,40	2,79	23,44
1287 / 831 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata in cls sez 8.2 - sez 8.3		8,40			8,40		
	SOMMANO ml					8,40	4,65	39,06
1288 / 832 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 8.2 - sez 8.3		8,40	4,500		37,80		
	SOMMANO mq					37,80	0,77	29,11
1289 / 833 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 8.2 - sez 8.3	0,82	8,40			6,89		
	SOMMANO mc					6,89	9,49	65,39
1290 / 834 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 8.2 - sez 8.3	0,16	8,40			1,34		
	SOMMANO mc					1,34	6,74	9,03
1291 / 835 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m sez 8.2 - sez 8.3		8,40	4,500		37,80		
	A R I P O R T A R E					37,80		2'608'378,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,80		2'608'378,37
	SOMMANO mq					37,80	2,68	101,30
1292 / 836 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 8.2 - sez 8.3	0,80	8,40			6,72		
	SOMMANO mc					6,72	19,07	128,15
1293 / 837 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 8.2 - sez 8.3		8,40	3,500	0,100	2,94		
	SOMMANO mc					2,94	25,58	75,21
1294 / 838 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 8.2 - sez 8.3		8,40	2,500		21,00		
	SOMMANO mq					21,00	12,45	261,45
1295 / 839 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 8.2 - sez 8.3		8,40	1,000		8,40		
	SOMMANO mq					8,40	1,14	9,58
1296 / 840 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 8.2 - sez 8.3		8,40	0,500		4,20		
	SOMMANO mq					4,20	12,45	52,29
1297 / 841 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 8.3 - sez 8.3		8,40	1,000		8,40		
	SOMMANO mq					8,40	8,35	70,14
1298 / 842 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordonata spartitraffico sez 8.2 - sez 8.3		8,40			8,40		
	SOMMANO m					8,40	39,53	332,05
1299 / 843	Caditoia verticale doppia in corten spess.							
	A R I P O R T A R E							2'609'408,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'609'408,54
NP2 C02104.b 26/09/2017	30/10 una caditoia ogni 30m sez 8.2 - sez 8.3 SOMMANO cadauno					1,00 1,00		209,25 209,25
1300 / 844 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm sez8.2 - sez 8.3 SOMMANO m	2,00	8,40			16,80 16,80		6,05 101,64
1301 / 845 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 8.2 - sez 8.3 SOMMANO mc		8,40	1,000		8,40 8,40		6,74 56,62
1302 / 846 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 8.2 - sez 8.3 SOMMANO mq		8,40	1,000		8,40 8,40		0,39 3,28
1303 / 847 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO affiancamento pista ciclopedonale sezione 8.3 - sez 9,1 in corrispondenza della rimozione cordonata spartitraffico pista esistente SOMMANO m	2,00	59,00 5,00			118,00 5,00 123,00		2,79 343,17
1304 / 848 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata in cls sez 8.3 - sez 9.1 cordolo spartitraffico lato ciclabile esistente sez 9.1 SOMMANO ml		110,00 5,00			110,00 5,00 115,00		4,65 534,75
1305 / 849 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez. 8.3 - sez 9.1 SOMMANO mq		59,00	4,500		265,50 265,50		0,77 204,44
1306 / 850 C01002.a*	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							2'610'861,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'610'861,69
26/09/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 8.3/9	0,80	44,00			35,20		
	SOMMANO mc					35,20	9,49	334,05
1307 / 851 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muretto separazione parcheggio sez 8.3 - sez 9.1		59,20	0,750	0,100	4,44		
	SOMMANO mc					4,44	82,37	365,72
1308 / 852 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) fondazioni muretto separazione parcheggio sez 8.1 - sez 9.1		59,00	0,550	0,400	12,98		
	SOMMANO mc					12,98	146,30	1'898,97
1309 / 853 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard cassaformi per fondazioni *(lung.=59+ 0,55)	2,00	59,55		0,400	47,64		
	SOMMANO mq					47,64	22,12	1'053,80
1310 / 854 A03019.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) elevazioni muretto separazione parcheggio *(H/peso=(0,85+0,65)/2)		59,00	0,250	0,750	11,06		
	SOMMANO mc					11,06	153,17	1'694,06
1311 / 855 A03021.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi per elevazioni *(lung.=59+ 0,25)*(H/peso=(0,85+0,65)/2)	2,00	59,25		0,750	88,88		
	SOMMANO mq					88,88	21,10	1'875,37
1312 / 856 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muretto separazione parcheggio (50kg/mc) sez 8.3 - sez 9.1					1'202,00		
	SOMMANO kg					1'202,00	1,25	1'502,50
	A R I P O R T A R E							2'619'586,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'619'586,16
1313 / 857 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tesuto non tessuto sez 8.3 - sez 9.1		59,00	4,500		265,50		
	SOMMANO mq					265,50	2,68	711,54
1314 / 858 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 8.3 - sez 9.1	0,80	59,00			47,20		
	SOMMANO mc					47,20	19,07	900,10
1315 / 859 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 8.3 - sez 9.1		59,00	3,500	0,100	20,65		
	SOMMANO mc					20,65	25,58	528,23
1316 / 860 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 8.3 - sez 9.1		59,00	2,500		147,50		
	SOMMANO mq					147,50	12,45	1'836,38
1317 / 861 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 8.3 - sez 9.1 fresatura cunetta lato parcheggio sez 8.3 - 9.1		59,00	1,000		59,00		
	SOMMANO mq		59,00	1,000		59,00		
						118,00	1,14	134,52
1318 / 862 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 8.3 - sez 9.1 binder cunetta lato parcheggio sez 8.3 - sez 9.1 binder in corrispondenza di rimozione cordonata spartitraffico pista esistente sez 9.1		59,00	0,500		29,50		
	SOMMANO mq		59,00	0,500		29,50		
			5,00	0,500		2,50		
						61,50	12,45	765,68
1319 / 863 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 8.3 - sez 9.1		59,00	1,000		59,00		
	A R I P O R T A R E					59,00		2'624'462,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,00		2'624'462,61
	tappeto usura cunetta lato parcheggio sez 8.3 - sez 9.1		59,00	1,000		59,00		
	tappeto usura in corrispondenza di rimozione cordonata spartitraffico pista esistente sez 9.1		5,00	0,500		2,50		
	SOMMANO mq					120,50	8,35	1'006,18
1320 / 864 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 8.3 - sez 9.1		59,00			59,00		
	SOMMANO m					59,00	39,53	2'332,27
1321 / 865 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 8.3 - sez 9.1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
1322 / 866 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 8.3 - sez 9.1	2,00	59,00			118,00		
	SOMMANO m					118,00	6,05	713,90
1323 / 867 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 8.3 - sez 9.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
1324 / 868 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 8.3 - sez 9.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
1325 / 869 NP11* 26/09/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. spostamento cassetta gas sez. 1.2 sez 8.3 - sez 9.1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	465,00	465,00
1326 / 870 NP731 26/09/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE palo II.PP. sez. 7.1 palo II.PP. sez. 9					1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2'629'785,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2'629'785,08
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1'668,42
1327 / 871 C01086.b 26/09/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm segnali preavviso attraversamenti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
1328 / 872 C01100.b 26/09/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm segnali inizio/fine pista					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
1329 / 873 NP (C01096.d) 26/09/2017	Cartello quadrato segnali attraversamento					6,00		
	SOMMANO m					6,00	37,01	222,06
1330 / 874 C01163.a 26/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm linea carreggiata strada		700,00			700,00		
	SOMMANO m					700,00	0,60	420,00
1331 / 875 C01165.a 26/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq strisce pedonali attraversamento 1 strisce pedonali attraversamento via de' Giudei		6,00	2,500		15,00		
			11,00	5,000		55,00		
	SOMMANO mq					70,00	4,94	345,80
1332 / 876 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 10 - sez 11.2		103,00			103,00		
	SOMMANO m					103,00	2,79	287,37
1333 / 877 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata in cls sez 11.1 - sez 11.2		35,50			35,50		
	SOMMANO ml					35,50	4,65	165,08
1334 / 878	Preparazione del piano di posa dei							
	A R I P O R T A R E							2'633'239,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'633'239,46
C01016.a* 26/09/2017	rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 10 - sez 11.2		103,00		5,000	515,00		
	SOMMANO mq					515,00	0,77	396,55
1335 / 879 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez.10	0,65	10,00			6,50		
	sez.11/11.1	0,70	55,30			38,71		
	sez.11.1/11.2	1,05	37,70			39,59		
	SOMMANO mc					84,80	9,49	804,75
1336 / 880 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 11.1/11.2	0,20	37,70			7,54		
	SOMMANO mc					7,54	6,74	50,82
1337 / 881 C02044.c* 26/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiacco e massetto in cls: diametro interno 400 mm tombamento fosso sez. 10		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	31,72	317,20
1338 / 882 C02044.e* 26/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiacco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tubo sez. 11-11.2		93,00			93,00		
	SOMMANO m					93,00	46,31	4'306,83
1339 / 883 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa arelica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 10 - sez 11.2		103,00	4,500		463,50		
	SOMMANO mq					463,50	2,68	1'242,18
1340 / 884 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez.10 cassonetto pista ciclopedonale sez.11/ 11.2	0,73	10,00			7,30		
		0,70	93,00			65,10		
	SOMMANO mc					72,40	19,07	1'380,67
	A R I P O R T A R E							2'641'738,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'641'738,46
1341 / 885 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 10 - sez 11.2 SOMMANO mc		103,00	3,500	0,100	36,05 36,05	25,58	922,16
1342 / 886 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale 10 - sez 11.2 SOMMANO mq		103,00	2,500		257,50 257,50	12,45	3'205,88
1343 / 887 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 10 - sez 11.2 *(lung.=103,00+5) SOMMANO mq		108,00	1,000		108,00 108,00	1,14	123,12
1344 / 888 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 10 - sez 11.2 * (lung.=103,00+5) SOMMANO mq		108,00	0,500		54,00 54,00	12,45	672,30
1345 / 889 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 10 - sez 11.2 *(lung.=103,00+5) SOMMANO mq		108,00	1,000		108,00 108,00	8,35	901,80
1346 / 890 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 10 - sez 11.2 SOMMANO m		98,00			98,00 98,00	39,53	3'873,94
1347 / 891 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 10 - sez 11.2 SOMMANO cadauno					4,00 4,00	209,25	837,00
1348 / 892 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 10 - sez 11.2 SOMMANO m	2,00	103,00			206,00 206,00	6,05	1'246,30
	A R I P O R T A R E							2'653'520,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'653'520,96
1349 / 893 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 10 - sez 11.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1350 / 894 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 10 - sez 11.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1351 / 895 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO taglio asfalto per posa polifere attraversamento sez 11.2	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,79	27,90
1352 / 896 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento sez 11.2		5,00	0,500	0,500	1,25		
	SOMMANO mc					1,25	9,49	11,86
1353 / 897 C02004 26/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere attraversamento sez 11.2		5,00	0,500	0,500	1,25		
	SOMMANO mc					1,25	1,78	2,23
1354 / 898 C01066.c 26/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm sez. 10 sez. 11.1/11.2		10,00 42,50			10,00 42,50		
	SOMMANO cad					52,50	10,45	548,63
1355 / 899 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 11.1 - sez 11.2 *(lung.=10+42,2)		52,20	2,000		104,40		
	SOMMANO mq					104,40	0,39	40,72
	A R I P O R T A R E							2'654'732,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'654'732,23
1356 / 900 NP17 C02073.d 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati: pozzetto e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi in cls sez 10 - sez 11.2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	279,00	837,00
1357 / 901 C02085.g 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubi cls sez 10 - sez 11.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,24	549,72
1358 / 902 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 11.2 - sez 11.3		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	2,79	13,95
1359 / 903 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata lcs sez. 11.2 rimozione cordonata lcs sez. 11.3		5,00 9,00			5,00 9,00		
	SOMMANO ml					14,00	4,65	65,10
1360 / 904 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 11.2 - sez 11.3		26,30	4,500		118,35		
	SOMMANO mq					118,35	0,77	91,13
1361 / 905 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, con ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 11.2 sez. 11.3	0,98 0,33	13,00 13,30			12,74 4,39		
	SOMMANO mc					17,13	9,49	162,56
1362 / 906 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 11.2	0,20	13,00			2,60		
	SOMMANO mc					2,60	6,74	17,52
1363 / 907 C01023.b	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica =							
	A R I P O R T A R E							2'656'469,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'656'469,21
26/09/2017	300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 11.2 - sez 11.3		26,30	3,500		92,05		
	SOMMANO mq					92,05	2,68	246,69
1364 / 908 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 11.2 - sez 11.3	0,63	26,30			16,57		
	SOMMANO mc					16,57	19,07	315,99
1365 / 909 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 11. 2 - sez 11.3		26,30	2,500	0,100	6,58		
	SOMMANO mc					6,58	25,58	168,32
1366 / 910 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 11.2 - sez 11.3		26,30	2,500		65,75		
	SOMMANO mq					65,75	12,45	818,59
1367 / 911 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 11.2 - sez 11.3	2,00	26,30			52,60		
	SOMMANO m					52,60	6,05	318,23
1368 / 912 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 11.2 - sez 11.3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1369 / 913 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto di ispezione sez 11.2 - sez 11.3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1370 / 914 C01066.c 26/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm							
	A R I P O R T A R E							2'658'530,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'658'530,34
	cordonata in cls sez 11.2 - sez 11.3		8,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	10,45	83,60
1371 / 915 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 11.4 - sez 12.1		131,00			131,00		
	SOMMANO m					131,00	2,79	365,49
1372 / 916 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata sez. 12		6,00			6,00		
	SOMMANO ml					6,00	4,65	27,90
1373 / 917 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 11.4 - sez 12.1		131,00	4,500		589,50		
	SOMMANO mq					589,50	0,77	453,92
1374 / 918 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 11.4 sez. 11.5 sez. 12/12.1	0,19 0,20 0,27	46,00 29,00 56,00			8,74 5,80 15,12		
	SOMMANO mc					29,66	6,74	199,91
1375 / 919 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 11.4 sez. 11.5 sez. 12/12.1	0,57 0,65 0,40	46,00 29,00 56,00			26,22 18,85 22,40		
	SOMMANO mc					67,47	9,49	640,29
1376 / 920 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 11.4 - sez 12.1		131,00	4,500		589,50		
	SOMMANO mq					589,50	2,68	1'579,86
1377 / 921 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 11.4 - sez 12.1	0,80	131,00			104,80		
	A R I P O R T A R E					104,80		2'661'881,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,80		2'661'881,31
	SOMMANO mc					104,80	19,07	1'998,54
1378 / 922 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 11.4 - sez 12.1		131,00	3,500	0,100	45,85		
	SOMMANO mc					45,85	25,58	1'172,84
1379 / 923 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 11.4 - sez 12.1		131,00	2,500		327,50		
	SOMMANO mq					327,50	12,45	4'077,38
1380 / 924 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 11.4 - sez 12.1		131,00	1,000		131,00		
	SOMMANO mq					131,00	1,14	149,34
1381 / 925 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 11.4 - sez 12.1		131,00	0,500		65,50		
	SOMMANO mq					65,50	12,45	815,48
1382 / 926 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 11.4 - sez 12.1		131,00	1,000		131,00		
	SOMMANO mq					131,00	8,35	1'093,85
1383 / 927 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 11.4 - sez 12.1		131,00			131,00		
	SOMMANO m					131,00	39,53	5'178,43
1384 / 928 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 11.4 - sez 12.1					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1'046,25
1385 / 929 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	A R I P O R T A R E							2'677'413,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'677'413,42
	predisposizione polifere sez 11.4 - sez 12.1	2,00	131,00			262,00		
	SOMMANO m					262,00	6,05	1'585,10
1386 / 930 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 11.4 - sez 12.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1387 / 931 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 11.4 - sez 12.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1388 / 932 C01066.c 26/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm nuova cordonata sez. 12		5,50			5,50		
	SOMMANO cad					5,50	10,45	57,48
1389 / 933 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 11.4 - sez 12.1		131,00	0,500	0,250	16,38		
	SOMMANO mc					16,38	6,74	110,40
1390 / 934 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 11.4 - sez 12.1		121,00	1,000		121,00		
	SOMMANO mq					121,00	0,39	47,19
1391 / 935 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 12.2 - sez 12.4		38,50			38,50		
	SOMMANO m					38,50	2,79	107,42
1392 / 936 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 12.2 - sez 12.4		38,50	4,500		173,25		
	A R I P O R T A R E					173,25		2'679'900,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					173,25		2'679'900,94
	SOMMANO mq					173,25	0,77	133,40
1393 / 937 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 12.2 sez. 12.3/12.4	0,55 0,32	24,00 14,50			13,20 4,64		
	SOMMANO mc					17,84	9,49	169,30
1394 / 938 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 12.3/12.4	0,44	14,50			6,38		
	SOMMANO mc					6,38	6,74	43,00
1395 / 939 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 12.2 - sez 12.4		38,50	4,500		173,25		
	SOMMANO mq					173,25	2,68	464,31
1396 / 940 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 12.2 - sez 12.4 *(par.ug.=(0,5+0,8)/2)	0,65	38,50			25,03		
	SOMMANO mc					25,03	19,07	477,32
1397 / 941 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 12.2 - sez 12.4 *(larg.=(2+2,5)/2)		38,50	2,250	0,100	8,66		
	SOMMANO mc					8,66	25,58	221,52
1398 / 942 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 12.2 - sez 12.4 *(larg.=(2,5+2)/2)		38,50	2,250		86,63		
	SOMMANO mq					86,63	12,45	1'078,54
1399 / 943 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 12.2 - sez 12.4		38,50	1,000		38,50		
	SOMMANO mq					38,50	1,14	43,89
	A R I P O R T A R E							2'682'532,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'682'532,22
1400 / 944 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 12.2 - sez 12.4		38,50	0,500		19,25		
	SOMMANO mq					19,25	12,45	239,66
1401 / 945 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 12.2 - sez 12.4		38,50	1,000		38,50		
	SOMMANO mq					38,50	8,35	321,48
1402 / 946 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 12.2 - sez 12.4		27,00			27,00		
	SOMMANO m					27,00	39,53	1'067,31
1403 / 947 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m se 12.2 - sez 12.4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1404 / 948 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 12.2 - sez 12.4	2,00	38,50			77,00		
	SOMMANO m					77,00	6,05	465,85
1405 / 949 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto di ispezione sez 12.2 - sez 12.4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1406 / 950 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto di ispezione sez 12.2 - sez 12.4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1407 / 951 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							2'685'029,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'685'029,08
	sottofondazione per pensilina autobus sez 12.2 - sez 12.4		5,20	2,500	0,100	1,30		
	SOMMANO mc					1,30	82,37	107,08
1408 / 952 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) fondazione a platea per pensilina autobus sez 12.2 - sez 12.4		5,00	2,300	0,250	2,88		
	SOMMANO mc					2,88	146,30	421,34
1409 / 953 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi per fondazioni pensilina sez 12.2 - sez 12.4 *(lung.=5+2,3)	2,00	7,30		0,250	3,65		
	SOMMANO mq					3,65	22,12	80,74
1410 / 954 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri per fondazioni pensilina (30kg/mc) sez 12.2 - sez 12.4	4,80			30,000	144,00		
	SOMMANO kg					144,00	1,25	180,00
1411 / 955 NP704 26/09/2017	RICOLLOCAMENTO PENSILINA AUTOBUS sez 12.2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
1412 / 956 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00			178,00		
	SOMMANO m					178,00	2,79	496,62
1413 / 957 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	4,500		801,00		
	SOMMANO mq					801,00	0,77	616,77
1414 / 958 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 12.4/12.5 sez. 13 sez. 13.1/13.2	0,22 0,16 0,21	115,00 30,00 33,00			25,30 4,80 6,93		
	A R I P O R T A R E					37,03		2'687'629,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,03		2'687'629,13
	SOMMANO mc					37,03	9,49	351,41
1415 / 959 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 12.4/12.5 sez. 13 sez. 13.1/13.2	0,43 0,43 0,68	115,00 30,00 33,00			49,45 12,90 22,44		
	SOMMANO mc					84,79	6,74	571,48
1416 / 960 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	4,500		801,00		
	SOMMANO mq					801,00	2,68	2'146,68
1417 / 961 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro	0,80	178,00			142,40		
	SOMMANO mc					142,40	19,07	2'715,57
1418 / 962 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	3,500	0,100	62,30		
	SOMMANO mc					62,30	25,58	1'593,63
1419 / 963 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	2,500		445,00		
	SOMMANO mq					445,00	12,45	5'540,25
1420 / 964 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	1,000		178,00		
	SOMMANO mq					178,00	1,14	202,92
1421 / 965 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	0,500		89,00		
	A R I P O R T A R E					89,00		2'700'751,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,00		2'700'751,07
	SOMMANO mq					89,00	12,45	1'108,05
1422 / 966 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	1,000		178,00		
	SOMMANO mq					178,00	8,35	1'486,30
1423 / 967 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00			178,00		
	SOMMANO m					178,00	39,53	7'036,34
1424 / 968 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1'255,50
1425 / 969 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro	2,00	178,00			356,00		
	SOMMANO m					356,00	6,05	2'153,80
1426 / 970 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti d'ispezione sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1427 / 971 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti d'ispezione sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1428 / 972 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	0,500	0,250	22,25		
	SOMMANO mc					22,25	6,74	149,97
	A R I P O R T A R E							2'714'520,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'714'520,96
1429 / 973 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	1,000		178,00		
	SOMMANO mq					178,00	0,39	69,42
1430 / 974 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sezione 12.4 - sez 14 lato destro		176,00			176,00		
	SOMMANO m					176,00	2,79	491,04
1431 / 975 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	5,500		968,00		
	SOMMANO mq					968,00	0,77	745,36
1432 / 976 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 12.3 sez. 12.4/12.5 sez. 13 sez. 13.1 sez. 14	0,42 0,40 0,38 0,46 0,70	14,00 47,00 67,30 30,00 27,70			5,88 18,80 25,57 13,80 19,39		
	SOMMANO mc					83,44	9,49	791,85
1433 / 977 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 12.3 sez. 12.4/12.5 sez. 13 sez. 13.1 sez. 14	1,58 1,52 1,33 1,19 0,53	14,00 47,00 67,30 30,00 27,70			22,12 71,44 89,51 35,70 14,68		
	SOMMANO mc					233,45	6,74	1'573,45
1434 / 978 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muro nuovo fosso sez.14		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1435 / 979 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/							
	A R I P O R T A R E							2'718'213,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'718'213,50
	30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muro nuovo fosso sez. 14		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
1436 / 980 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muro nuovo fosso sez. 14 *(lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1437 / 981 A03019.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muro nuovo fosso sez. 14		2,00	0,250	0,800	0,40		
	SOMMANO mc					0,40	153,17	61,27
1438 / 982 A03021.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muro nuovo fosso sez. 14 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		0,800	3,60		
	SOMMANO mq					3,60	21,10	75,96
1439 / 983 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muro nuovo fosso sez. 14 (30kg/mc)	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,25	75,00
1440 / 984 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	4,500		792,00		
	SOMMANO mq					792,00	2,68	2'122,56
1441 / 985 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 14 lato destro	0,80	176,00			140,80		
	SOMMANO mc					140,80	19,07	2'685,06
1442 / 986	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							2'723'403,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'723'403,48
NP C01017.b** 26/09/2017	sez 12.4 - sez 14 lato destro SOMMANO mc		176,00	3,500	0,100	61,60 61,60	25,58	1'575,73
1443 / 987 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 14 lato destro SOMMANO mq		176,00	2,500		440,00 440,00	12,45	5'478,00
1444 / 988 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 12.4 - sez 14 lato destro SOMMANO mq		176,00	1,000		176,00 176,00	1,14	200,64
1445 / 989 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 12.4 - sez 14 lato destro SOMMANO mq		176,00	0,500		88,00 88,00	12,45	1'095,60
1446 / 990 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 12.4 - sez 14 lato destro SOMMANO mq		176,00	1,000		176,00 176,00	8,35	1'469,60
1447 / 991 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 12.4 - sez 14 lato destro SOMMANO m		166,00			166,00 166,00	39,53	6'561,98
1448 / 992 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 12.4 - sez lato destro SOMMANO cadauno					7,00 7,00	209,25	1'464,75
1449 / 993 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere 12.4 - sez 14 lato destro	2,00	176,00			352,00		
	A R I P O R T A R E					352,00		2'741'249,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					352,00		2'741'249,78
	SOMMANO m					352,00	6,05	2'129,60
1450 / 994 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 14.2- sez 14 lato destro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,19	348,76
1451 / 995 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 12.4 - sez 14 lato destro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	106,12	424,48
1452 / 996 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	0,500	0,250	22,00		
	SOMMANO mc					22,00	6,74	148,28
1453 / 997 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez. 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	2,000		352,00		
	SOMMANO mq					352,00	0,39	137,28
1454 / 998 NP17 C02073.d 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo cls sez. 12.4 - sez 14 lato destro					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1455 / 999 C02085.g 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubo cls sez 12.4 - sez 14 lato destro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1456 / 1000 A17012.b* 26/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muro nuovo fosso sez. 14		2,00			2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2'744'900,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2'744'900,42
	SOMMANO m					2,00	186,00	372,00
1457 / 1001 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 13.2		9,50			9,50		
	SOMMANO m					9,50	2,79	26,51
1458 / 1002 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 13.2		9,50	4,500		42,75		
	SOMMANO mq					42,75	0,77	32,92
1459 / 1003 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 13.2	0,32	9,50			3,04		
	SOMMANO mc					3,04	9,49	28,85
1460 / 1004 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 13.2	1,25	9,50			11,88		
	SOMMANO mc					11,88	6,74	80,07
1461 / 1005 C02044.e* 26/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm sez 13.2		9,50			9,50		
	SOMMANO m					9,50	46,31	439,95
1462 / 1006 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 13.2		9,50	4,500		42,75		
	SOMMANO mq					42,75	2,68	114,57
1463 / 1007 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 13.2	0,80	9,50			7,60		
	SOMMANO mc					7,60	19,07	144,93
1464 / 1008 NP	Stabilizzato sottobase sez 13.2		9,50	3,500	0,100	3,33		
	A R I P O R T A R E					3,33		2'746'140,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,33		2'746'140,22
C01017.b** 26/09/2017	SOMMANO mc					3,33	25,58	85,18
1465 / 1009 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 13.2		9,50	2,500		23,75		
	SOMMANO mq					23,75	12,45	295,69
1466 / 1010 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 13.2		9,50	1,000		9,50		
	SOMMANO mq					9,50	1,14	10,83
1467 / 1011 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 13.2		9,50	0,500		4,75		
	SOMMANO mq					4,75	12,45	59,14
1468 / 1012 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 13.2		9,50	1,000		9,50		
	SOMMANO mq					9,50	8,35	79,33
1469 / 1013 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 13.2		9,50			9,50		
	SOMMANO m					9,50	39,53	375,54
1470 / 1014 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 13.2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1471 / 1015 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 13.2	2,00	9,50			19,00		
	SOMMANO m					19,00	6,05	114,95
1472 / 1016 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchine a lato pista ciclopedonale sez 13.2		9,50	0,500	0,250	1,19		
	A R I P O R T A R E					1,19		2'747'370,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,19		2'747'370,13
	SOMMANO mc					1,19	6,74	8,02
1473 / 1017 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 13.2		9,50	2,000		19,00		
	SOMMANO mq					19,00	0,39	7,41
1474 / 1018 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 15 - sez 16.1		135,50			135,50		
	SOMMANO m					135,50	2,79	378,05
1475 / 1019 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 15 - sez 16.1		135,50	5,500		745,25		
	SOMMANO mq					745,25	0,77	573,84
1476 / 1020 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 15 sez. 15.1/16.1	0,46 0,30	35,50 100,00			16,33 30,00		
	SOMMANO mc					46,33	9,49	439,67
1477 / 1021 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 15 sez. 15.1/16.1	1,81 0,60	35,50 100,00			64,26 60,00		
	SOMMANO mc					124,26	6,74	837,51
1478 / 1022 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muro nuovo fosso sez. 15		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1479 / 1023 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muro nuovo fosso sez. 15		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
	A R I P O R T A R E							2'749'753,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'749'753,09
1480 / 1024 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muro nuovo fosso sez. 15 *(lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1481 / 1025 A03019.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) elevazione muro nuovo fosso sez. 15		2,00	0,250	1,300	0,65		
	SOMMANO mc					0,65	153,17	99,56
1482 / 1026 A03021.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muro nuovo fosso sez. 15 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		1,300	5,85		
	SOMMANO mq					5,85	21,10	123,44
1483 / 1027 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muro nuovo fosso sez. 15 (30kg/mc)	2,43			30,000	72,90		
	SOMMANO kg					72,90	1,25	91,13
1484 / 1028 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 15 - sez 16.1		135,50	4,500		609,75		
	SOMMANO mq					609,75	2,68	1'634,13
1485 / 1029 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 15 - sez 16.1	0,80	135,50			108,40		
	SOMMANO mc					108,40	19,07	2'067,19
1486 / 1030 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 15 - sez 16.1		135,50	3,500	0,100	47,43		
	SOMMANO mc					47,43	25,58	1'213,26
	A R I P O R T A R E							2'755'034,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'755'034,89
1487 / 1031 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 15 - sez 16.1		135,50	2,500		338,75		
	SOMMANO mq					338,75	12,45	4'217,44
1488 / 1032 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 15 - sez 16.1		135,50	1,000		135,50		
	SOMMANO mq					135,50	1,14	154,47
1489 / 1033 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 15 - sez 16.1		135,50	0,500		67,75		
	SOMMANO mq					67,75	12,45	843,49
1490 / 1034 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada - sez 15 - sez 16.1		135,50	1,000		135,50		
	SOMMANO mq					135,50	8,35	1'131,43
1491 / 1035 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 15 - sez 16.1		135,50			135,50		
	SOMMANO m					135,50	39,53	5'356,32
1492 / 1036 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 15 - sez 16.1					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1'046,25
1493 / 1037 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 15 - sez 16.1	2,00	135,50			271,00		
	SOMMANO m					271,00	6,05	1'639,55
1494 / 1038 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 15 - sez 16.1					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2'769'423,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		2'769'423,84
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1495 / 1039 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 15 - sez 16.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1496 / 1040 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 15 - sez 16.1		135,50	0,500	0,250	16,94		
	SOMMANO mc					16,94	6,74	114,18
1497 / 1041 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 15 - sez 16.1		135,50	2,000		271,00		
	SOMMANO mq					271,00	0,39	105,69
1498 / 1042 NP17 C02073.d 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo cls sez. 15					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1499 / 1043 A17012.b* 26/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muro nuovo fosso sez. 15		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	186,00	372,00
1500 / 1044 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 16.2		12,00	4,500		54,00		
	SOMMANO mq					54,00	0,77	41,58
1501 / 1045 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata in cls sez 16.2		2,00			2,00		
	SOMMANO ml					2,00	4,65	9,30
1502 / 1046	Rinterro compreso l'avvicinamento dei							
	A R I P O R T A R E							2'770'925,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'770'925,52
C01010.a 26/09/2017	materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 16.2	1,78	12,00			21,36		
	SOMMANO mc					21,36	6,74	143,97
1503 / 1047 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 16.2		12,00	3,500		42,00		
	SOMMANO mq					42,00	2,68	112,56
1504 / 1048 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 16.2	0,63	12,00			7,56		
	SOMMANO mc					7,56	19,07	144,17
1505 / 1049 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 16.2		12,00	2,500	0,100	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	25,58	76,74
1506 / 1050 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 16.2		12,00	2,500		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	12,45	373,50
1507 / 1051 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 16.2 predisposizione polifere attraversamento via Oradeur	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO m	2,00	24,50			49,00		
						73,00	6,05	441,65
1508 / 1052 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 16.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1509 / 1053 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino pozzetto ispezione sez 16.2					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'772'305,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'772'305,30
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1510 / 1054 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina lato pista ciclopedonale sez 16.2	2,00	12,00	0,500	0,250	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	6,74	20,22
1511 / 1055 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 16.2	2,00	12,00	1,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	0,39	9,36
1512 / 1056 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO taglio asfalto attraversamento via Oradeur	2,00	24,50			49,00		
	SOMMANO m					49,00	2,79	136,71
1513 / 1057 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento via Oradeur		24,50	0,500	0,500	6,13		
	SOMMANO mc					6,13	9,49	58,17
1514 / 1058 C02004 26/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere attraversamento via Oradeur		24,50	0,500	0,500	6,13		
	SOMMANO mc					6,13	1,78	10,91
1515 / 1059 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder 6 cm ripristino attraversamento via Oradeur		24,50	0,500		12,25		
	SOMMANO mq					12,25	12,45	152,51
1516 / 1060 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura ripristino attraversamento via Oradeur		24,50	0,500		12,25		
	A R I P O R T A R E					12,25		2'772'799,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,25		2'772'799,30
	SOMMANO mq					12,25	8,35	102,29
1517 / 1061 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 16.3		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50	2,79	23,72
1518 / 1062 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata sez 16.3		2,00			2,00		
	SOMMANO ml					2,00	4,65	9,30
1519 / 1063 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 16.3		8,50	4,500		38,25		
	SOMMANO mq					38,25	0,77	29,45
1520 / 1064 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 16.3	0,10	8,50			0,85		
	SOMMANO mc					0,85	9,49	8,07
1521 / 1065 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 16.3	1,73	8,50			14,71		
	SOMMANO mc					14,71	6,74	99,15
1522 / 1066 C02044.e* 26/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tombamento fosso sez 16.3		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50	46,31	393,64
1523 / 1067 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 16.3		8,50	4,500		38,25		
	SOMMANO mq					38,25	2,68	102,51
1524 / 1068 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da							
	A R I P O R T A R E							2'773'567,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'773'567,43
	cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale	0,70	8,50			5,95		
	SOMMANO mc					5,95	19,07	113,47
1525 / 1069 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 16.3		8,50	3,500	0,100	2,98		
	SOMMANO mc					2,98	25,58	76,23
1526 / 1070 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 16.3		8,50	2,500		21,25		
	SOMMANO mq					21,25	12,45	264,56
1527 / 1071 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 16.3		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50	39,53	336,01
1528 / 1072 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 16.3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1529 / 1073 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 16.3	2,00	8,50			17,00		
	SOMMANO m					17,00	6,05	102,85
1530 / 1074 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 16.3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1531 / 1075 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez. 16.3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1532 / 1076 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	A R I P O R T A R E							2'774'863,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'774'863,11
	banchina a lato pista ciclopedonale sez 16.3		8,50	0,500	0,250	1,06		
	SOMMANO mc					1,06	6,74	7,14
1533 / 1077 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez. 16.3		8,50	1,000		8,50		
	SOMMANO mq					8,50	0,39	3,32
1534 / 1078 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 17		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,79	66,96
1535 / 1079 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 17		24,00	5,500		132,00		
	SOMMANO mq					132,00	0,77	101,64
1536 / 1080 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 17	0,70	24,00			16,80		
	SOMMANO mc					16,80	9,49	159,43
1537 / 1081 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 17	1,73	24,00			41,52		
	SOMMANO mc					41,52	6,74	279,84
1538 / 1082 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazioni muri nuovo fosso sez 17	2,00	2,20	1,200	0,100	0,53		
	SOMMANO mc					0,53	82,37	43,66
1539 / 1083 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muri nuovo fosso	2,00	2,00	1,000	0,400	1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
	A R I P O R T A R E							2'775'759,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'775'759,18
1540 / 1084 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muri nuovo fosso sez 17 *(par.ug.=2*2)*(lung.=2+1)	4,00	3,00		0,400	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	22,12	106,18
1541 / 1085 A03019.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muri nuovo fosso sez 17 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		1,400	6,30		
	SOMMANO mc					6,30	153,17	964,97
1542 / 1086 A03021.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muri nuovo fosso sez 17 *(par.ug.=2*2)*(lung.=2+0,25)	4,00	2,25		1,400	12,60		
	SOMMANO mq					12,60	21,10	265,86
1543 / 1087 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muri nuovo fosso (30kg/mc) sez 17	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,25	187,50
1544 / 1088 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 17		24,00	4,500		108,00		
	SOMMANO mq					108,00	2,68	289,44
1545 / 1089 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 17	0,80	24,00			19,20		
	SOMMANO mc					19,20	19,07	366,14
1546 / 1090 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 17		24,00	3,500	0,100	8,40		
	SOMMANO mc					8,40	25,58	214,87
1547 / 1091	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							2'778'154,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'778'154,14
C01028.b 26/09/2017	collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 17		24,00	2,500		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	12,45	747,00
1548 / 1092 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 17		24,00	1,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	1,14	27,36
1549 / 1093 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 17		24,00	0,500		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	12,45	149,40
1550 / 1094 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 17		24,00	1,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	8,35	200,40
1551 / 1095 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. ordolo spartitraffico sez 17		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	39,53	948,72
1552 / 1096 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 17					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1553 / 1097 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 17	2,00	24,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	6,05	290,40
1554 / 1098 NP17 C02073.d 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi cls sez 17					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	279,00	558,00
1555 / 1099	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale							
	A R I P O R T A R E							2'781'284,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'781'284,67
C02085.g 26/09/2017	a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusini per pozzetti raccordo tubi cls sez 17					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
1556 / 1100 A17012.b* 26/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muri nuovo fosso sez 17	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	186,00	744,00
1557 / 1101 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 18 - sez 18.2		107,50			107,50		
	SOMMANO m					107,50	2,79	299,93
1558 / 1102 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 18 - sez 18.2		107,50	4,500		483,75		
	SOMMANO mq					483,75	0,77	372,49
1559 / 1103 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 18 sez. 18.1 sez. 18.2	0,11 0,32 0,31	59,00 27,50 21,00			6,49 8,80 6,51		
	SOMMANO mc					21,80	9,49	206,88
1560 / 1104 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 18 sez. 18.1 sez. 18.2	0,93 0,44 0,30	59,00 27,50 21,00			54,87 12,10 6,30		
	SOMMANO mc					73,27	6,74	493,84
1561 / 1105 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 18- sez 18.2		107,50	4,500		483,75		
	SOMMANO mq					483,75	2,68	1'296,45
1562 / 1106 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	A R I P O R T A R E							2'785'064,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'785'064,74
	cassonetto pista ciclopedonale sez 18 - sez 18.2	0,80	107,50			86,00		
	SOMMANO mc					86,00	19,07	1'640,02
1563 / 1107 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 18 - sez 18.2		107,50	3,500	0,100	37,63		
	SOMMANO mc					37,63	25,58	962,58
1564 / 1108 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 18 - sez 18.2		107,50	2,500		268,75		
	SOMMANO mq					268,75	12,45	3'345,94
1565 / 1109 C01180.a 27/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 18 - sez 18.2		107,50	1,000		107,50		
	SOMMANO mq					107,50	1,14	122,55
1566 / 1110 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 18 - sez 18.2		107,50	0,500		53,75		
	SOMMANO mq					53,75	12,45	669,19
1567 / 1111 C01029.a 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 18 - sez 18.2		107,50	1,000		107,50		
	SOMMANO mq					107,50	8,35	897,63
1568 / 1112 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 18 - sez 18.2		107,50			107,50		
	SOMMANO m					107,50	39,53	4'249,48
1569 / 1113 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 18 - sez 18.2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
1570 / 1114 D02040.g**	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro							
	A R I P O R T A R E							2'797'579,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'797'579,88
27/09/2017	esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 18 - sez 18.2	2,00	107,50			215,00		
	SOMMANO m					215,00	6,05	1'300,75
1571 / 1115 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 18 - sez 18.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1572 / 1116 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 18- sez 18.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1573 / 1117 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 18 - sez 18.2		107,50	0,500	0,250	13,44		
	SOMMANO mc					13,44	6,74	90,59
1574 / 1118 C04008 27/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 18 - sez 18.2		107,50	1,000		107,50		
	SOMMANO mq					107,50	0,39	41,93
1575 / 1119 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 19		36,50			36,50		
	SOMMANO m					36,50	2,79	101,84
1576 / 1120 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 19		36,50	5,500		200,75		
	SOMMANO mq					200,75	0,77	154,58
1577 / 1121 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 19	0,80	36,50			29,20		
	A R I P O R T A R E					29,20		2'799'849,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,20		2'799'849,50
	SOMMANO mc					29,20	9,49	277,11
1578 / 1122 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 19 *(larg.=36,5/2)		2,25	18,250		41,06		
	SOMMANO mc					41,06	6,74	276,74
1579 / 1123 A03017.a 27/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muro nuovo fosso sez 19		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1580 / 1124 A03018.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muro nuovo fosso sez 19		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
1581 / 1125 A03020.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muro nuovo fosso sez 19 *(lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1582 / 1126 A03019.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muro nuovo fosso sez 19		2,00	0,250	1,200	0,60		
	SOMMANO mc					0,60	153,17	91,90
1583 / 1127 A03021.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muro nuovo fosso sez 19 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		1,200	5,40		
	SOMMANO mq					5,40	21,10	113,94
1584 / 1128 A03029.d 27/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muro nuovo fosso (30kg/mc) sez 19	2,33			30,000	69,90		
	A R I P O R T A R E					69,90		2'800'800,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,90		2'800'800,74
	SOMMANO kg					69,90	1,25	87,38
1585 / 1129 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 19		36,50	4,500		164,25		
	SOMMANO mq					164,25	2,68	440,19
1586 / 1130 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 19	0,80	36,50			29,20		
	SOMMANO mc					29,20	19,07	556,84
1587 / 1131 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 19		36,50	3,500	0,100	12,78		
	SOMMANO mc					12,78	25,58	326,91
1588 / 1132 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 19		36,50	2,500		91,25		
	SOMMANO mq					91,25	12,45	1'136,06
1589 / 1133 C01180.a 27/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 19		36,50	1,000		36,50		
	SOMMANO mq					36,50	1,14	41,61
1590 / 1134 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 19		36,50	0,500		18,25		
	SOMMANO mq					18,25	12,45	227,21
1591 / 1135 C01029.a 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 19		36,50	1,000		36,50		
	SOMMANO mq					36,50	8,35	304,78
1592 / 1136 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 19		36,50			36,50		
	A R I P O R T A R E					36,50		2'803'921,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,50		2'803'921,72
	SOMMANO m					36,50	39,53	1'442,85
1593 / 1137 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 19					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
1594 / 1138 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 19	2,00	36,50			73,00		
	SOMMANO m					73,00	6,05	441,65
1595 / 1139 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 19					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1596 / 1140 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 19					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1597 / 1141 NP17 C02073.d 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo cls sez 19					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1598 / 1142 C02085.g 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubo cls sez 19					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1599 / 1143 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 19		36,50	0,500	0,250	4,56		
	SOMMANO mc					4,56	6,74	30,73
	A R I P O R T A R E							2'806'911,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'806'911,00
1600 / 1144 C04008 27/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 19		36,50	1,000		36,50		
	SOMMANO mq					36,50	0,39	14,24
1601 / 1145 A17012.b* 27/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muro nuovo fosso sez 19	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	186,00	372,00
1602 / 1146 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 19.1 - sez 20.1		231,00	4,000		924,00		
	SOMMANO mq					924,00	0,77	711,48
1603 / 1147 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 19.1 - sez 20.1	0,20	231,00			46,20		
	SOMMANO mc					46,20	9,49	438,44
1604 / 1148 C01018.a 27/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 sez. 19.1 sez. 19.2 sez. 19.3 sez. 19.4/20.1	1,11 0,35 0,93 0,70	60,00 45,00 39,00 87,00			66,60 15,75 36,27 60,90		
	SOMMANO mc					179,52	6,58	1'181,24
1605 / 1149 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 19.1 - sez 20.1		231,00	3,500		808,50		
	SOMMANO mq					808,50	2,68	2'166,78
1606 / 1150 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 19.1 - sez 20.1	0,80	231,00			184,80		
	SOMMANO mc					184,80	19,07	3'524,14
1607 / 1151	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							2'815'319,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'815'319,32
NP C01017.b** 27/09/2017	sez 19.1 - sez 20.1 SOMMANO mc		231,00	2,500	0,100	57,75 57,75	25,58	1'477,25
1608 / 1152 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 19.1 - sez 20.1 SOMMANO mq		231,00	2,500		577,50 577,50	12,45	7'189,88
1609 / 1153 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 19.1 - sez 20.1 SOMMANO m	2,00	231,00			462,00 462,00	6,05	2'795,10
1610 / 1154 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 19.1 - sez 20.1 SOMMANO cad					5,00 5,00	87,19	435,95
1611 / 1155 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 19.1 - sez 20.1 SOMMANO cad					5,00 5,00	106,12	530,60
1612 / 1156 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina lato pista ciclopedonale sez 19.1 - sez 20.1 SOMMANO mc	2,00	231,00	0,500	0,250	57,75 57,75	6,74	389,24
1613 / 1157 C04008 27/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 19.1 . sez 20.1 SOMMANO mq	2,00	231,00	1,000		462,00 462,00	0,39	180,18
1614 / 1158 A03017.a 27/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150							
	A R I P O R T A R E							2'828'317,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'828'317,52
	kg/mc sottofondazione muro sez. 20.1		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1615 / 1159 A03018.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) fondazioni muro sez. 20.1		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
1616 / 1160 A03020.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muro sez. 20.1 * (lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1617 / 1161 A03019.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) elevazioni muro sez. 20.1		2,00	0,250	1,100	0,55		
	SOMMANO mc					0,55	153,17	84,24
1618 / 1162 A03021.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard cassaformi elevazioni muro sez. 20.1 * (lung.=2+0,25)	2,00	2,25		1,100	4,95		
	SOMMANO mq					4,95	21,10	104,45
1619 / 1163 A03029.d 27/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muro sez. 20.1 (30kg/mc)	2,27			30,000	68,10		
	SOMMANO kg					68,10	1,25	85,13
1620 / 1164 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 20.2		8,00	5,500		44,00		
	SOMMANO mq					44,00	0,77	33,88
1621 / 1165 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 20.2	2,72	8,00			21,76		
	A R I P O R T A R E					21,76		2'828'816,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,76		2'828'816,77
	SOMMANO mc					21,76	6,74	146,66
1622 / 1166 C02044.e* 27/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiacco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tubo per tombamento fosso sez 20.2		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	46,31	370,48
1623 / 1167 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 20.2		8,00	3,500		28,00		
	SOMMANO mq					28,00	2,68	75,04
1624 / 1168 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 20.2	0,63	8,00			5,04		
	SOMMANO mc					5,04	19,07	96,11
1625 / 1169 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 20.2		8,00	2,500	0,100	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	25,58	51,16
1626 / 1170 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 20.2		8,00	2,500		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	12,45	249,00
1627 / 1171 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 20.2	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	6,05	96,80
1628 / 1172 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 20.2	2,00	8,00	0,500	0,250	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	6,74	13,48
1629 / 1173 C04008	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq,							
	A R I P O R T A R E							2'829'915,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'829'915,50
27/09/2017	esclusa la preparazione del piano di semina sez 20.2	2,00	8,00	1,000		16,00		
	SOMMANO mq					16,00	0,39	6,24
1630 / 1174 NP17 C02073.d 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto per raccordo tubo cls sez 20.2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1631 / 1175 C02085.g 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubo cls sez 20.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1632 / 1176 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 21 - sez 22.1		151,00	4,000		604,00		
	SOMMANO mq					604,00	0,77	465,08
1633 / 1177 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, con ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 21 sez. 21.1 sez. 21.2 sez. 22 sez. 22.1	0,36 0,27 0,17 0,67 0,12	31,00 36,00 33,00 40,00 11,00			11,16 9,72 5,61 26,80 1,32		
	SOMMANO mc					54,61	9,49	518,25
1634 / 1178 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 21 sez. 21.1 sez. 21.2 sez. 22 sez. 22.1	0,05 0,38 0,78 0,33 0,55	31,00 36,00 33,00 40,00 11,00			1,55 13,68 25,74 13,20 6,05		
	SOMMANO mc					60,22	6,74	405,88
1635 / 1179 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 21 - sez 22.1		151,00	3,500		528,50		
	A R I P O R T A R E					528,50		2'831'773,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					528,50		2'831'773,19
	SOMMANO mq					528,50	2,68	1'416,38
1636 / 1180 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 21 - sez 22.1	0,80	151,00			120,80		
	SOMMANO mc					120,80	19,07	2'303,66
1637 / 1181 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 21 - sez 22.1		151,00	2,500	0,100	37,75		
	SOMMANO mc					37,75	25,58	965,65
1638 / 1182 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 21 - sez 22.1		151,00	2,500		377,50		
	SOMMANO mq					377,50	12,45	4'699,88
1639 / 1183 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 21 - sez 22.1	2,00	151,00			302,00		
	SOMMANO m					302,00	6,05	1'827,10
1640 / 1184 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 21 - sez 22.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1641 / 1185 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 21 - sez 22.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1642 / 1186 C04008 27/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 21 - sez 22.1	2,00	151,00	1,000		302,00		
	SOMMANO mq					302,00	0,39	117,78
	A R I P O R T A R E							2'843'683,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'843'683,57
1643 / 1187 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 22.2 *(lung.=10+7,5) SOMMANO m		17,50			17,50 17,50	2,79	48,83
1644 / 1188 NP701 27/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata isola spartitraffico esistente incrocio via Varsavia sez 22.2 SOMMANO ml	2,00	2,50			5,00 5,00	4,65	23,25
1645 / 1189 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 22.2 SOMMANO mq		8,00	3,000		24,00 24,00	0,77	18,48
1646 / 1190 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez.22.2 per posa polifere attraversamento * (lung.=10+7,5) SOMMANO mc	0,38	8,00 17,50	0,500	0,500	3,04 4,38 7,42	9,49	70,42
1647 / 1191 C02004 27/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere sez 22.2 *(lung.=10+ 7,5) SOMMANO mc		17,50	0,500	0,500	4,38 4,38	1,78	7,80
1648 / 1192 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 22.2 SOMMANO mq		8,00	3,500		28,00 28,00	2,68	75,04
1649 / 1193 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 22.2 SOMMANO mc	0,63	8,00			5,04 5,04	19,07	96,11
	A R I P O R T A R E							2'844'023,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'844'023,50
1650 / 1194 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 22.2 SOMMANO mc		8,00	2,500	0,100	2,00 2,00	25,58	51,16
1651 / 1195 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 22.2 rifacimento binder per posa polifere attraversamento *(lung.=10+7,5) SOMMANO mq		8,00 17,50	2,500 0,500		20,00 8,75 28,75	12,45	357,94
1652 / 1196 C01029.a 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm rifacimento tappeto usura per posa polifere attraversamento sez 22.2 * (lung.=10+7,5) SOMMANO mq		17,50	0,500		8,75 8,75	8,35	73,06
1653 / 1197 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 22.2 * (lung.=10+8+7,5) SOMMANO m		25,50			25,50 25,50	6,05	154,28
1654 / 1198 C01066.c 27/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm cordonata delimitazione pista ciclopedonale isola spartitraffico sez 22.2 *(lung.=6,8+9,4) SOMMANO cad		16,20			16,20 16,20	10,45	169,29
1655 / 1199 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 23 SOMMANO m		26,00			26,00 26,00	2,79	72,54
1656 / 1200 NP701 27/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata sez 23 SOMMANO ml		10,00			10,00 10,00	4,65	46,50
1657 / 1201 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	A R I P O R T A R E							2'844'948,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'844'948,27
	sez 23		26,00	4,000		104,00		
	SOMMANO mq					104,00	0,77	80,08
1658 / 1202 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 23	0,15	26,00			3,90		
	SOMMANO mc					3,90	9,49	37,01
1659 / 1203 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 23	0,35	26,00			9,10		
	SOMMANO mc					9,10	6,74	61,33
1660 / 1204 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 23		26,00	4,000		104,00		
	SOMMANO mq					104,00	2,68	278,72
1661 / 1205 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 23	0,30	26,00			7,80		
	SOMMANO mc					7,80	19,07	148,75
1662 / 1206 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 23 *(larg.=(3+3,5)/2)		26,00	3,250		84,50		
	SOMMANO mc					84,50	25,58	2'161,51
1663 / 1207 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 23 * (larg.=(2+2,5)/2)		26,00	2,250		58,50		
	SOMMANO mq					58,50	12,45	728,33
1664 / 1208 C01180.a 27/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 23		26,00	1,000		26,00		
	SOMMANO mq					26,00	1,14	29,64
1665 / 1209	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							2'848'473,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'848'473,64
C01028.b 27/09/2017	collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 23		26,00	0,500		13,00		
	SOMMANO mq					13,00	12,45	161,85
1666 / 1210 C01029.a 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 23		26,00	1,000		26,00		
	SOMMANO mq					26,00	8,35	217,10
1667 / 1211 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 23		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	39,53	909,19
1668 / 1212 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 23					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1669 / 1213 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 23	2,00	26,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	6,05	314,60
1670 / 1214 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 23					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1671 / 1215 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 23					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1672 / 1216 C01066.c 27/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm sez 23		18,00			18,00		
	SOMMANO cad					18,00	10,45	188,10
	A R I P O R T A R E							2'850'667,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'850'667,04
1673 / 1217 C01163.a 27/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm linea bordo careggiata strada sez 23		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,60	1'200,00
1674 / 1218 C01165.a 27/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq strisce pedonali attraversamento via stiatco strisce pedonali attraversamento via II Agosto 1980 immissione SP4 strisce pedonali attraversamento via Oradeur strise pedonali attraversamento via Varsavia *(lung.=10+7,50)		7,00	5,000		35,00		
			6,00	5,000		30,00		
			24,50	2,500		61,25		
			17,50	2,500		43,75		
	SOMMANO mq					170,00	4,94	839,80
1675 / 1219 C01157.a 26/09/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m pali per nuova segnaletica sez.10-23 per CdS					30,00		
						8,00		
	SOMMANO cad					38,00	46,36	1'761,68
1676 / 1220 C01086.b 27/09/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm preavviso attraversamento via stiatco					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
1677 / 1221 C01100.b 27/09/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm inizio/fine pista ciclopedonale					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	35,15	562,40
1678 / 1222 NP (C01096.d) 27/09/2017	Cartello quadrato attraversamento pedonale/ciclabile					10,00		
	SOMMANO m					10,00	37,01	370,10
1679 / 1223 NP719 21/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS lungo tutta la pista ciclopedale come da disegno					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	12,09	302,25
	A R I P O R T A R E							2'855'767,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'855'767,72
1680 / 1224 NP720 21/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS lungo tutta la pista ciclopedonale come da disegno					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	5,35	214,00
1681 / 1225 NP721 21/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	34,88	592,96
1682 / 1226 NP722 21/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati lungo tutta la pista ciclopedonale come da disegno					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	3,72	148,80
1683 / 1227 NP723 21/11/2017	Rimozione e ricollocazione cartello pubblicitario lungo tutta la pista come da disegno					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	372,00	1'488,00
1684 / 4381 NP 5+11 04/03/2020	Extraacosti per sistemazione in sito dei terreni risultati non conformi ai parametri della tabella A del Dlgs. 152/2006					251,00		
	SOMMANO mc					251,00	15,22	3'820,22
1685 / 4619 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=429,57+676,62)	1106,19				1'106,19		
	SOMMANO m³					1'106,19	10,49	11'603,93
1686 / 4620 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=429,57+676,62)	1106,19				1'106,19		
	SOMMANO mc					1'106,19	6,58	7'278,73
	A R I P O R T A R E							2'880'914,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'866'767,33
1688 / 1228 C02073.a* 22/02/2018	Tratto 6 (SpCat 6) Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg Pozzetti di raccolta acqua dalla sede stradale e dalla pista - dim. interne					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
1689 / 1229 C02085.d 22/02/2018	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Pozzetti di raccolta acqua dalla sede stradale e dalla pista - dim. interne					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
1690 / 1230 D02040.g** 22/02/2018	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Da pozzetti di raccolta acqua dalla sede stradale e dalla pista a tubazione principale compreso raccordi	8,00	3,40			27,20		
	SOMMANO m					27,20	6,05	164,56
1691 / 1231 C01180.a 22/02/2018	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454) Dalla sez. 09 a fine percorso		79,16 3,00	0,500 1,000		39,58 3,00		
	SOMMANO mq					42,58	1,14	48,54
1692 / 1232 C01180.b* 22/02/2018	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Vedi voce n° 1231 [mq 42.58]	3,00				127,74		
	SOMMANO mq					127,74	0,78	99,64
1693 / 1233 C01182.a 22/02/2018	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi ... ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454) Dalla sez. 09 a fine percorso		79,16 3,00	0,500 1,000		39,58 3,00		
	SOMMANO mq					42,58	0,98	41,73
1694 / 1234 C01182.a	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi ... ad una distanza							
	A R I P O R T A R E							2'868'668,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'868'668,28
22/02/2018	massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454) Dalla sez. 09 a fine percorso		79,16 3,00	0,500 1,000		39,58 3,00		
	SOMMANO mq					42,58	0,98	41,73
1695 / 1235 NP706 22/02/2018	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454) Dalla sez. 09 a fine percorso		79,16 3,00			79,16 3,00		
	SOMMANO m					82,16	2,79	229,23
1696 / 1236 NP723 22/02/2018	Rimozione e ricollocazione cartello pubblicitario cartelli pubblicitari bordo strada					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	372,00	1'116,00
1697 / 1237 C01001.a 22/02/2018	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Calcolo eseguito con software Atlante per sez. ragguagliate Dalla sezione 09 a fine pista	1,00 1,00			102,730 4,000	102,73 4,00		
	SOMMANO mc					106,73	4,14	441,86
1698 / 1238 C01002.a** 22/02/2018	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) Calcolo eseguito con software Atlante per sez. ragguagliate		80,30		0,180 40,248	14,45 40,25		
	SOMMANO mc					54,70	4,74	259,28
1699 / 1239 C01018.a 22/02/2018	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613)				109,770	109,77		
	SOMMANO mc					109,77	6,58	722,29
1700 / 1240 C01010.b 22/02/2018	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Rinfiacco tubo PEAD DN 500 Calcolato con software Atlante				55,235	55,24		
	A R I P O R T A R E					55,24		2'871'478,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,24		2'871'478,67
	SOMMANO mc					55,24	20,27	1'119,71
1701 / 1241 C01017.a* 22/02/2018	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454) Da sez.09 a fine pista *(lung.=4,05*1,1)		79,16 4,46	2,500	0,200 0,200	39,58 0,89		
	SOMMANO mc					40,47	19,07	771,76
1702 / 1242 18.04.0180 UMBRIA201 22/02/2018	Misto cementato. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di ce ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) - sottofondo banchina stradale *(lung.=87,613-8,454) Da sez. 09 a fine pista		79,16 3,00	0,500 1,000	0,400 0,400	15,83 1,20		
	SOMMANO mc					17,03	78,00	1'328,34
1703 / 1243 18.04.0200.0 01 UMBRI 22/02/2018	Ripristino piano viabile bitumato. Ripristino del piano ... l'opera finita. Per corpi di ripristino superiori a mq 20 Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) - pavimentazione banchina stradale *(lung.=87,613-8,454) Da sez. 09 a fine pista		79,16 3,00	0,500 1,000		39,58 3,00		
	SOMMANO mq					42,58	10,20	434,32
1704 / 1244 C01023.b 22/02/2018	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454) Da sez.09 a fine pista		79,16 3,50	3,500 3,500	1,100 1,100	304,77 13,48		
	SOMMANO mq					318,25	2,68	852,91
1705 / 1245 C01028.a 22/02/2018	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454) Da sez.09 a fine pista *(H/peso=4,05*1,1)		79,16	2,500		197,90		
	SOMMANO mq				4,455	4,46	6,80	1'376,05
1706 / 1246 C01028.b** 22/02/2018	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					202,36		
	A R I P O R T A R E							2'877'361,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'877'361,76
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454) Da sez.09 a fine pista *(H/peso=4,05*1,1)		79,16	2,500		197,90		
	SOMMANO mq				4,455	4,46		
						202,36	11,42	2'310,95
1707 / 1247 NP711 22/02/2018	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali delle dimensioni di 12x25 cm Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) - ciglio esterno pista *(lung.=87,613-8,454) Da sez.09 a fine pista - ciglio esterno pista prog.87.613) - Separazione pista / strada (vuoto per pieno)		79,16			79,16		
			3,71			3,71		
		2,00	79,16			158,32		
	SOMMANO m					241,19	24,36	5'875,39
1708 / 1248 A03017.a 22/02/2018	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc		79,16	0,200	0,200	3,17		
	SOMMANO mc					3,17	82,37	261,11
1709 / 1249 C01165.a 22/02/2018	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamento ciclopedonale simbolo biciclette e pedoni		3,00	9,000		27,00		
		9,00	1,50	1,000		13,50		
	SOMMANO mq					40,50	4,94	200,07
1710 / 1250 PR.P51.005.0 02 22/02/2018	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato Attraversamento ciclabile - Fig.II 324 art.135 da aggiungere al cartello esistente attraversamento pedonale" sui due lati della via Nuova				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	53,43	213,72
1711 / 1251 C01163.a 22/02/2018	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) Striscia banchina da rifare *(lung.=87,613-8,454)		79,16			79,16		
			0,05			0,05		
	SOMMANO m					79,21	0,60	47,53
	A R I P O R T A R E							2'886'270,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'886'270,53
1712 / 1252 C01148 22/02/2018	Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U ... il montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 92/b art.122 Sul cordolo separatore del percorso ciclopedonale da realizzare				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	36,90	73,80
1713 / 1253 C01162 22/02/2018	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Attraversamento ciclabile - Fig.II 324 art.135 Da aggiungere ai cartelli esistenti "attraversamento pedonale" sui due lati Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 92/b art.122 Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 93/b art.122					4,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
						7,00	4,82	33,74
1714 / 1254 C01089.b 22/02/2018	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... a di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 92/b art.122 Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 93/b art.122					2,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						3,00	25,55	76,65
1715 / 1255 NP734 22/02/2018	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	15'345,00	15'345,00
1716 / 1256 B01006.b 22/02/2018	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato sponde fosso				2,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	162,75	325,50
1717 / 1257 C02003 22/02/2018	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(larg.=+87,613-8,454) Dalla sez. 09 a fine pista	1,00 1,00		79,159 3,000	0,150 0,150	11,87 0,45		
	SOMMANO mc					12,32	34,56	425,78
	A R I P O R T A R E							2'902'551,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'902'551,00
1718 / 1258 C02044.e* 22/02/2018	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm Da pozzetto di raccordo inizio intubamento a pozzetto di raccordo fine intubamento Raccordo tra pozzetto finale canaletta trapezia e pozzetto finale tubo principale		81,50			81,50		
			3,00			3,00		
	SOMMANO m					84,50	46,31	3'913,20
1719 / 1259 36.05.035.f 22/02/2018	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in co ... finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm Pozzetti di raccordo ed ispezione - tubo dn500 Pozzetto finale canaletta trapezia					3,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	292,00	1'168,00
1720 / 1260 36.05.045.e 22/02/2018	Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzso prefab ... finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm Per i due pozzetti inizio-fine intubamento					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	123,80	247,60
1721 / 1261 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto ciclabile esistente (par.ug.=3*1059,20)	3177,60				3'177,60		
	SOMMANO m					3'177,60	0,60	1'906,56
1722 / 1262 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=9,60*0,30*1,00) (par.ug.=9,30*0,60*0,40)	2,88				2,88		
		2,23				2,23		
	SOMMANO mc					5,11	162,75	831,65
1723 / 1263 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					22,20		
	SOMMANO m					22,20	2,79	61,94
1724 / 1264	Fresatura di pavimentazioni stradali di							
	A R I P O R T A R E							2'910'679,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'910'679,95
C01180.a 24/10/2017	qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					28,00		
	SOMMANO mq					28,00	1,14	31,92
1725 / 1265 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1264 [mq 28.00]	5,00				140,00		
	SOMMANO mq					140,00	0,78	109,20
1726 / 1266 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*3,25)	43,23				43,23		
	SOMMANO mq					43,23	2,18	94,24
1727 / 1267 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Tra sez. 1 e sez. 2 (par.ug.=((3,69+3,69)/2)*13,30)	49,08				49,08		
	SOMMANO mc					49,08	4,74	232,64
1728 / 1268 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Tra sez. 1 e sez. 2 (par.ug.=((1,93+1,93)/2)*13,30)	25,67				25,67		
	SOMMANO mc					25,67	6,58	168,91
1729 / 1269 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*3,25*0,25)	10,81				10,81		
	SOMMANO mc					10,81	19,07	206,15
1730 / 1270 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*2,50*0,10)	3,33				3,33		
	A R I P O R T A R E					3,33		2'911'523,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,33		2'911'523,01
	SOMMANO mc					3,33	22,32	74,33
1731 / 1271 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=2*13,30)	26,60				26,60		
	SOMMANO m					26,60	6,05	160,93
1732 / 1272 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*0,60*0,30)	2,39				2,39		
	SOMMANO mc					2,39	32,14	76,81
1733 / 1273 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*(3,25+0,25+0,25))	49,88				49,88		
	SOMMANO mq					49,88	2,68	133,68
1734 / 1274 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					11,30		
	SOMMANO m					11,30	39,53	446,69
1735 / 1275 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
1736 / 1276 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=13,30*2,50)	33,25				33,25		
	SOMMANO mq					33,25	11,42	379,72
1737 / 1277 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=3*13,30)	39,90				39,90		
	A R I P O R T A R E					39,90		2'913'213,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,90		2'913'213,67
	SOMMANO m					39,90	0,60	23,94
1738 / 1278 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1267 [mc 49.08] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1266 [mq 43.23]	10,00				490,80		
		10,00				432,30		
	SOMMANO mc/km					923,10	0,66	609,25
1739 / 1279 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1267 [mc 49.08] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1266 [mq 43.23]	10,00				490,80		
		10,00				432,30		
	SOMMANO mc/km					923,10	0,53	489,24
1740 / 1280 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=13,30*1,20*0,10) Magrone di allettamento tubo fogna (par.ug.=13,30*0,80*0,15)	1,60				1,60		
		1,60				1,60		
	SOMMANO mc					3,20	82,37	263,58
1741 / 1281 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=13,30*1,00*0,40)	5,32				5,32		
	SOMMANO mc					5,32	146,30	778,32
1742 / 1282 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=2*2*(13,30+1,00)*0,40)	22,88				22,88		
	A R I P O R T A R E					22,88		2'915'378,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,88		2'915'378,00
	SOMMANO mq					22,88	25,55	584,58
1743 / 1283 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1281 [mc 5.32]	100,00				532,00		
	SOMMANO kg					532,00	1,25	665,00
1744 / 1284 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Parete (par.ug.=13,30*0,30*1,00)	3,99				3,99		
	SOMMANO mc					3,99	153,17	611,15
1745 / 1285 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Parete (par.ug.=2*(13,30+0,30)*1,00)	27,20				27,20		
	SOMMANO mq					27,20	25,10	682,72
1746 / 1286 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1284 [mc 3.99]	100,00				399,00		
	SOMMANO kg					399,00	1,25	498,75
1747 / 1287 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Fognatura					13,30		
	SOMMANO m					13,30	79,24	1'053,89
1748 / 1288 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti							
	A R I P O R T A R E							2'919'474,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'919'474,09
	Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Fogatura (par.ug.=13,30*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-13,30*0,30^2*3,14)	23,94				23,94		
		-3,76				-3,76		
	Sommano positivi mc					23,94		
	Sommano negativi mc					-3,76		
	SOMMANO mc					20,18	20,27	409,05
1749 / 1289 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
1750 / 1290 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
1751 / 1291 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
1752 / 1292 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
1753 / 1293 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/ 10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
1754 / 1294 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm							
	A R I P O R T A R E							2'920'432,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'920'432,11
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
1755 / 1295 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=14*2,50*0,50)	17,50				17,50		
	SOMMANO mq					17,50	4,94	86,45
1756 / 1296 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					35,20		
	SOMMANO ml					35,20	4,65	163,68
1757 / 1297 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=16,00*0,30*1,00) (par.ug.=16,00*0,60*0,40)	4,80 3,84				4,80 3,84		
	SOMMANO mc					8,64	162,75	1'406,16
1758 / 1298 B01032 30/10/2017	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e in ... simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					62,80		
	SOMMANO mq					62,80	12,33	774,32
1759 / 1299 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=16,00*1,50*10)	240,00				240,00		
	SOMMANO kg					240,00	0,86	206,40
1760 / 1300 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=123,00*3,25)	399,75				399,75		
	SOMMANO mq					399,75	2,18	871,46
	A R I P O R T A R E							2'923'978,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'923'978,98
1761 / 1301 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Tra sez. 2 e sez. 3 (par.ug.=((3,68+1,53)/2)*73,00) Tra sez. 3 e sez. 4 (par.ug.=((1,53+1,53)/2)*50,00)	190,17 76,50				190,17 76,50		
	SOMMANO mc					266,67	4,74	1'264,02
1762 / 1302 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Tra sez. 2 e sez. 3 (par.ug.=((1,94+1,44)/2)*73,00) Tra sez. 3 e sez. 4 (par.ug.=((1,44+1,44)/2)*50,00)	123,37 72,00				123,37 72,00		
	SOMMANO mc					195,37	6,58	1'285,53
1763 / 1303 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=123,00*3,25*0,25)	99,94				99,94		
	SOMMANO mc					99,94	19,07	1'905,86
1764 / 1304 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=123,00*2,50*0,10)	30,75				30,75		
	SOMMANO mc					30,75	22,32	686,34
1765 / 1305 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=2*123,00)	246,00				246,00		
	SOMMANO m					246,00	6,05	1'488,30
1766 / 1306 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=123,00*0,60*0,30)	22,14				22,14		
	SOMMANO mc					22,14	32,14	711,58
1767 / 1307 C01023.b	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica =							
	A R I P O R T A R E							2'931'320,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'931'320,61
24/10/2017	300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=123,00*(3,25+0,25+0,25))	461,25				461,25		
	SOMMANO mq					461,25	2,68	1'236,15
1768 / 1308 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					71,60		
	SOMMANO m					71,60	39,53	2'830,35
1769 / 1309 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
1770 / 1310 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=123,00*2,50)	307,50				307,50		
	SOMMANO mq					307,50	11,42	3'511,65
1771 / 1311 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Banchina laterale (par.ug.=123,00*1,00*0,25)	30,75				30,75		
	SOMMANO mc					30,75	6,74	207,26
1772 / 1312 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Banchina laterale (par.ug.=123,00*1,00)	123,00				123,00 -0,05		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					123,00 -0,05		
	SOMMANO mq					122,95	0,39	47,95
1773 / 1313 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	A R I P O R T A R E							2'939'990,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'939'990,97
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=3*123,00)	369,00				369,00		
	SOMMANO m					369,00	0,60	221,40
1774 / 1314 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1301 [mc 266.67] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1300 [mq 399.75] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1311 [mc 30.75]	10,00				2'666,70		
		10,00			0,200	799,50		
		10,00				-307,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					3'466,20 -307,50		
	SOMMANO mc/km					3'158,70	0,66	2'084,74
1775 / 1315 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1301 [mc 266.67] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1300 [mq 399.75] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1311 [mc 30.75]	10,00				2'666,70		
		10,00			0,200	799,50		
		10,00				-307,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					3'466,20 -307,50		
	SOMMANO mc/km					3'158,70	0,53	1'674,11
1776 / 1316 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Fognatura					123,00		
	SOMMANO m					123,00	79,24	9'746,52
1777 / 1317 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Fognatura							
	A R I P O R T A R E							2'953'717,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'953'717,74
	(par.ug.=123,00*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-123,00*0,30^2*3,14)	221,40				221,40		
		-34,76				-34,76		
	Sommano positivi mc					221,40		
	Sommano negativi mc					-34,76		
	SOMMANO mc					186,64	20,27	3'783,19
1778 / 1318 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1'302,00
1779 / 1319 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
1780 / 1320 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
1781 / 1321 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
1782 / 1322 NP701 30/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=2,10+2,00+3,60+2,00+1,20)	10,90				10,90		
	SOMMANO ml					10,90	4,65	50,69
1783 / 1323 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=2*(18,50+8,00+5,50))	64,00				64,00		
	SOMMANO m					64,00	2,79	178,56
	A R I P O R T A R E							2'959'663,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'959'663,66
1784 / 1324 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=3,10*1,50*10)	46,50				46,50		
	SOMMANO kg					46,50	0,86	39,99
1785 / 1325 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=57,50+49,00+49,00)	155,50				155,50		
	SOMMANO mq					155,50	1,14	177,27
1786 / 1326 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1325 [mq 155.50]	5,00				777,50		
	SOMMANO mq					777,50	0,78	606,45
1787 / 1327 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*2,50)	271,25				271,25		
	SOMMANO mq					271,25	2,18	591,33
1788 / 1328 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((0,45+0,42)/2)*50,00) (par.ug.=((0,42+0,48)/2)*58,50)	21,75 26,33				21,75 26,33		
	SOMMANO mc					48,08	4,74	227,90
1789 / 1329 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*2,50*0,25)	67,81				67,81		
	SOMMANO mc					67,81	19,07	1'293,14
1790 / 1330 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*2,50*0,10)	27,13				27,13		
	A R I P O R T A R E					27,13		2'962'599,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,13		2'962'599,74
	SOMMANO mc					27,13	22,32	605,54
1791 / 1331 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=2*108,50)	217,00				217,00		
	SOMMANO m					217,00	6,05	1'312,85
1792 / 1332 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*0,60*0,30)	19,53				19,53		
	SOMMANO mc					19,53	32,14	627,69
1793 / 1333 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*(2,50+0,25+0,25))	325,50				325,50		
	SOMMANO mq					325,50	2,68	872,34
1794 / 1334 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=108,50*2,50)	271,25				271,25		
	SOMMANO mq					271,25	11,42	3'097,68
1795 / 1335 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=(18,50+8,00+5,50)*0,50*2)	32,00				32,00		
	SOMMANO mq					32,00	11,42	365,44
1796 / 1336 C01029.a 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=(18,50+8,00+5,50)*1,00*2)	64,00				64,00		
	SOMMANO mq					64,00	8,35	534,40
1797 / 1337 C01163.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la							
	A R I P O R T A R E							2'970'015,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'970'015,68
25/10/2017	fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=3*108,50)	325,50				325,50		
	SOMMANO m					325,50	0,60	195,30
1798 / 1338 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1328 [mc 48.08] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1327 [mq 271.25]	10,00				480,80		
		10,00			0,200	542,50		
	SOMMANO mc/km					1'023,30	0,66	675,38
1799 / 1339 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1328 [mc 48.08] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1327 [mq 271.25]	10,00				480,80		
		10,00			0,200	542,50		
	SOMMANO mc/km					1'023,30	0,53	542,35
1800 / 1340 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
1801 / 1341 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,59	218,36
1802 / 1342 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
	A R I P O R T A R E							2'971'781,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'971'781,73
1803 / 1343 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,44	46,88
1804 / 1344 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,11	46,22
1805 / 1345 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,20	76,80
1806 / 1346 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A Strisce pedonali (par.ug.=8*2,50*0,50) (par.ug.=2*2,50*0,50) (par.ug.=2*3,00)	10,00 2,50 6,00				10,00 2,50 6,00		
	SOMMANO mq					18,50	4,94	91,39
1807 / 1347 NP734 30/10/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale. Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	15'345,00	30'690,00
1808 / 1348 A17006.e 30/10/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferrate semplici Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali (par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	5,40	648,00
1809 / 1349 A17054	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un							
	A R I P O R T A R E							3'003'381,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3 '003 '381,02
30/10/2017	prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali (par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,37	44,40
1810 / 1350 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=17,00+104,00)	121,00				121,00		
	SOMMANO m					121,00	2,79	337,59
1811 / 1351 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=14,75+139,00)	153,75				153,75		
	SOMMANO mq					153,75	1,14	175,28
1812 / 1352 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1351 [mq 153.75]	5,00				768,75		
	SOMMANO mq					768,75	0,78	599,63
1813 / 1353 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*2,50)	140,75				140,75		
	SOMMANO mq					140,75	2,18	306,84
1814 / 1354 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((0,48+0,52)/2)*56,30)	28,15				28,15		
	SOMMANO mc					28,15	4,74	133,43
1815 / 1355 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*2,50*0,25)	35,19				35,19		
	A R I P O R T A R E					35,19		3 '004 '978,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,19		3'004'978,19
	SOMMANO mc					35,19	19,07	671,07
1816 / 1356 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*2,50*0,10)	14,08				14,08		
	SOMMANO mc					14,08	22,32	314,27
1817 / 1357 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=2*56,30)	112,60				112,60		
	SOMMANO m					112,60	6,05	681,23
1818 / 1358 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*0,60*0,30)	10,13				10,13		
	SOMMANO mc					10,13	32,14	325,58
1819 / 1359 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*(2,50+0,25+0,25))	168,90				168,90		
	SOMMANO mq					168,90	2,68	452,65
1820 / 1360 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=56,30*2,50)	140,75				140,75		
	SOMMANO mq					140,75	11,42	1'607,37
1821 / 1361 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=(17,00+104,00)*0,50*2)	121,00				121,00		
	SOMMANO mq					121,00	11,42	1'381,82
1822 / 1362 C01029.a 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale							
	A R I P O R T A R E							3'010'412,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'010'412,18
	(par.ug.=(17,00+104,00)*1,00*2)	242,00				242,00		
	SOMMANO mq					242,00	8,35	2'020,70
1823 / 1363 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=3*56,30)	168,90				168,90		
	SOMMANO m					168,90	0,60	101,34
1824 / 1364 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1354 [mc 28.15] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1353 [mq 140.75]	10,00				281,50		
		10,00			0,200	281,50		
	SOMMANO mc/km					563,00	0,66	371,58
1825 / 1365 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1354 [mc 28.15] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1353 [mq 140.75]	10,00				281,50		
		10,00			0,200	281,50		
	SOMMANO mc/km					563,00	0,53	298,39
1826 / 1366 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*5,50)	553,30				553,30		
	SOMMANO mq					553,30	2,18	1'206,19
1827 / 1367 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((1,74+1,74)/2)*24,40) Tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((1,74+1,67)/2)*35,00) Tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((1,67+1,77)/2)*40,00)	42,46				42,46		
		59,68				59,68		
		68,80				68,80		
	A R I P O R T A R E					170,94		3'014'410,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,94		3'014'410,38
	SOMMANO mc					170,94	4,74	810,26
1828 / 1368 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((0,11+0,11)/2)*24,40) Tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((0,11+0,09)/2)*35,00) Tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((0,09+0,10)/2)*40,00)	2,68				2,68		
	SOMMANO mc					9,98	6,58	65,67
1829 / 1369 C02073.a* 18/01/2018	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					71,00		
	SOMMANO cad					71,00	87,19	6'190,49
1830 / 1370 C02085.d 18/01/2018	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					71,00		
	SOMMANO cad					71,00	106,12	7'534,52
1831 / 1371 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H					100,60		
	SOMMANO m					100,60	2,79	280,67
1832 / 1372 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*2,50*0,25)	62,88				62,88		
	SOMMANO mc					62,88	19,07	1'199,12
1833 / 1373 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*2,50*0,10)	25,15				25,15		
	SOMMANO mc					25,15	22,32	561,35
1834 / 1374 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	A R I P O R T A R E							3'031'052,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3 031 052,46
	Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=2*100,60)	201,20				201,20		
	SOMMANO m					201,20	6,05	1 217,26
1835 / 1375 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*0,60*0,30)	18,11				18,11		
	SOMMANO mc					18,11	32,14	582,06
1836 / 1376 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*(2,50+0,25+0,25))	301,80				301,80		
	SOMMANO mq					301,80	2,68	808,82
1837 / 1377 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=100,60*2,50)	251,50				251,50		
	SOMMANO mq					251,50	11,42	2 872,13
1838 / 1378 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=100,60*1,50*0,25)	37,73				37,73		
	SOMMANO mc					37,73	6,74	254,30
1839 / 1379 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=100,60*1,50)	150,90				150,90		
	SOMMANO mq					150,90	0,39	58,85
1840 / 1380 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=3*100,60)	301,80				301,80		
	A R I P O R T A R E					301,80		3 036 845,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					301,80		3'036'845,88
	SOMMANO m					301,80	0,60	181,08
1841 / 1381 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1367 [mc 170.94] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1366 [mq 553.30] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1378 [mc 37.73]	10,00				1'709,40		
		10,00			0,200	1'106,60		
		10,00				-377,30		
	Sommano positivi mc/km					2'816,00		
	Sommano negativi mc/km					-377,30		
	SOMMANO mc/km					2'438,70	0,66	1'609,54
1842 / 1382 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1367 [mc 170.94] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1366 [mq 553.30] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1378 [mc 37.73]	10,00				1'709,40		
		10,00			0,200	1'106,60		
		10,00				-377,30		
	Sommano positivi mc/km					2'816,00		
	Sommano negativi mc/km					-377,30		
	SOMMANO mc/km					2'438,70	0,53	1'292,51
1843 / 1383 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H					16,20		
	SOMMANO m					16,20	2,79	45,20
1844 / 1384 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H					14,00		
	SOMMANO mq					14,00	1,14	15,96
1845 / 1385 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più							
	A R I P O R T A R E							3'039'990,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3 039 990,17
	Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1384 [mq 14.00]	5,00				70,00		
	SOMMANO mq					70,00	0,78	54,60
1846 / 1386 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=520,00*5,50)	2860,00				2 860,00		
	SOMMANO mq					2 860,00	2,18	6 234,80
1847 / 1387 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((1,77+1,67)/2)*75,00)	129,00				129,00		
	Tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((1,67+1,67)/2)*43,48)	72,61				72,61		
	Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((1,67+1,71)/2)*61,52)	103,97				103,97		
	Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((1,71+1,87)/2)*45,00)	80,55				80,55		
	Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((1,87+1,92)/2)*35,39)	67,06				67,06		
	Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((1,92+2,51)/2)*38,84)	86,03				86,03		
	Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((2,51+1,63)/2)*60,90)	126,06				126,06		
	Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((1,63+1,56)/2)*70,87)	113,04				113,04		
	Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((1,56+2,04)/2)*44,00)	79,20				79,20		
	Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((2,04+1,85)/2)*44,90)	87,33				87,33		
	SOMMANO mc					944,85	4,74	4 478,59
1848 / 1388 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,10+0,10)/2)*75,00)	7,50				7,50		
	Tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((0,10+0,11)/2)*43,48)	4,57				4,57		
	Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,11+0,10)/2)*61,52)	6,46				6,46		
	Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,10+0,09)/2)*45,00)	4,28				4,28		
	Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((0,09+0,44)/2)*35,39)	9,38				9,38		
	Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((0,44+0,23)/2)*38,84)	13,01				13,01		
	Tra sez. 16 e sez. 17							
	A R I P O R T A R E					45,20		3 050 758,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,20		3'050'758,16
	(par.ug.=((0,23+0,08)/2)*60,90) Tra sez. 17 e sez. 18	9,44				9,44		
	(par.ug.=((0,08+0,11)/2)*70,87) Tra sez. 18 e sez. 19	6,73				6,73		
	(par.ug.=((0,11+0,40)/2)*44,00) Tra sez. 19 e sez. 20	11,22				11,22		
	(par.ug.=((0,40+0,23)/2)*44,90)	14,14				14,14		
	SOMMANO mc					86,73	6,58	570,68
1849 / 1389 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H					520,00		
	SOMMANO m					520,00	2,79	1'450,80
1850 / 1390 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=520,00*2,50*0,25)	325,00				325,00		
	SOMMANO mc					325,00	19,07	6'197,75
1851 / 1391 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=520,00*2,50*0,10)	130,00				130,00		
	SOMMANO mc					130,00	22,32	2'901,60
1852 / 1392 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=2*520,00)	1040,00				1'040,00		
	SOMMANO m					1'040,00	6,05	6'292,00
1853 / 1393 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=520,00*0,60*0,30)	93,60				93,60		
	SOMMANO mc					93,60	32,14	3'008,30
1854 / 1394 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=520,00*(2,50+0,25+0,25))	1560,00				1'560,00		
	SOMMANO mq					1'560,00	2,68	4'180,80
	A R I P O R T A R E							3'075'360,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3 075 360,09
1855 / 1395 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=520,00*2,50)	1300,00				1 300,00		
	SOMMANO mq					1 300,00	11,42	14 846,00
1856 / 1396 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=520,00*1,50*0,25)	195,00				195,00		
	SOMMANO mc					195,00	6,74	1 314,30
1857 / 1397 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=520,00*1,50)	780,00				780,00		
	SOMMANO mq					780,00	0,39	304,20
1858 / 1398 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=3*520,00)	1560,00				1 560,00		
	SOMMANO m					1 560,00	0,60	936,00
1859 / 1399 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1387 [mc 944.85] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1386 [mq 2 860.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1396 [mc 195.00] (par.ug.=-1153,36*10)	10,00 10,00 10,00 -			0,200	9 448,50 5 720,00 -1 950,00 -11 533,60		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km	11533,60				15 168,50 -13 483,60		
	SOMMANO mc/km					1 684,90	0,66	1 112,03
	A R I P O R T A R E							3 093 872,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'093'872,62
1860 / 1400 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1387 [mc 944.85] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1386 [mq 2 860.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1396 [mc 195.00] (par.ug.=-1153,36*10)	10,00 10,00 10,00 -				9'448,50 5'720,00 -1'950,00 -11'533,60		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					15'168,50 -13'483,60		
	SOMMANO mc/km					1'684,90	0,53	893,00
1861 / 1401 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=15,70+18,90+17,60)	52,20				52,20		
	SOMMANO m					52,20	2,79	145,64
1862 / 1402 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=13,90+18,40+15,00)	47,30				47,30		
	SOMMANO mq					47,30	1,14	53,92
1863 / 1403 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1402 [mq 47.30]	5,00				236,50		
	SOMMANO mq					236,50	0,78	184,47
1864 / 1404 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=539,60*5,50)	2967,80				2'967,80		
	SOMMANO mq					2'967,80	2,18	6'469,80
1865 / 1405 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	A R I P O R T A R E							3'101'619,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3 '101 '619,45
	Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((1,85+1,68)/2)*62,37)	110,08				110,08		
	Tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((1,68+1,80)/2)*38,70)	67,34				67,34		
	Tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((1,80+1,78)/2)*54,03)	96,71				96,71		
	Tra sez. 23 e sez. 24 (par.ug.=((1,78+1,79)/2)*51,69)	92,27				92,27		
	Tra sez. 24 e sez. 25 (par.ug.=((1,79+1,92)/2)*54,10)	100,36				100,36		
	Tra sez. 25 e sez. 26 (par.ug.=((1,92+1,88)/2)*63,23)	120,14				120,14		
	Tra sez. 26 e sez. 27 (par.ug.=((1,88+1,67)/2)*30,98)	54,99				54,99		
	Tra sez. 27 e sez. 28 (par.ug.=((1,67+1,92)/2)*57,56)	103,32				103,32		
	Tra sez. 28 e sez. 29 (par.ug.=((1,92+1,86)/2)*42,44)	80,21				80,21		
	Tra sez. 29 e sez. 30 (par.ug.=((1,86+1,85)/2)*50,00)	92,75				92,75		
	Tra sez. 30 e sez. 31 (par.ug.=((1,85+1,87)/2)*34,57)	64,30				64,30		
	SOMMANO mc					982,47	4,74	4 '656,91
1866 / 1406 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,23+0,26)/2)*62,37)	15,28				15,28		
	Tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,26+0,08)/2)*38,70)	6,58				6,58		
	Tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((0,08+0,06)/2)*54,03)	3,78				3,78		
	Tra sez. 23 e sez. 24 (par.ug.=((0,06+0,10)/2)*51,69)	4,14				4,14		
	Tra sez. 24 e sez. 25 (par.ug.=((0,10+0,08)/2)*54,10)	4,87				4,87		
	Tra sez. 25 e sez. 26 (par.ug.=((0,08+0,08)/2)*63,23)	5,06				5,06		
	Tra sez. 26 e sez. 27 (par.ug.=((0,08+0,11)/2)*30,98)	2,94				2,94		
	Tra sez. 27 e sez. 28 (par.ug.=((0,11+0,09)/2)*57,56)	5,76				5,76		
	Tra sez. 28 e sez. 29 (par.ug.=((0,09+0,10)/2)*42,44)	4,03				4,03		
	Tra sez. 29 e sez. 30 (par.ug.=((0,10+0,09)/2)*50,00)	4,75				4,75		
	Tra sez. 30 e sez. 31 (par.ug.=((0,09+0,07)/2)*34,57)	2,77				2,77		
	SOMMANO mc					59,96	6,58	394,54
1867 / 1407 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H					520,00		
	A R I P O R T A R E					520,00		3 '106 '670,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					520,00		3'106'670,90
	SOMMANO m					520,00	2,79	1'450,80
1868 / 1408 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=539,60*2,50*0,25)	337,25				337,25		
	SOMMANO mc					337,25	19,07	6'431,36
1869 / 1409 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=539,60*2,50*0,10)	134,90				134,90		
	SOMMANO mc					134,90	22,32	3'010,97
1870 / 1410 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=2*539,60)	1079,20				1'079,20		
	SOMMANO m					1'079,20	6,05	6'529,16
1871 / 1411 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=520,00*0,60*0,30)	93,60				93,60		
	SOMMANO mc					93,60	32,14	3'008,30
1872 / 1412 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=539,60*(2,50+0,25+0,25))	1618,80				1'618,80		
	SOMMANO mq					1'618,80	2,68	4'338,38
1873 / 1413 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=539,60*2,50)	1349,00				1'349,00		
	SOMMANO mq					1'349,00	11,42	15'405,58
1874 / 1414 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H							
	A R I P O R T A R E							3'146'845,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'146'845,45
	Banchina laterale (par.ug.=539,60*1,50)	809,40				809,40		
	SOMMANO mq					809,40	0,39	315,67
1875 / 1415 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=539,60*1,50*0,25)	202,35				202,35		
	SOMMANO mc					202,35	6,74	1'363,84
1876 / 1416 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=3*539,60)	1618,80				1'618,80		
	SOMMANO m					1'618,80	0,60	971,28
1877 / 1417 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1405 [mc 982.47] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1404 [mq 2 967.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1415 [mc 202.35]	10,00				9'824,70		
		10,00			0,200	5'935,60		
		10,00				-2'023,50		
	Sommano positivi mc/km					15'760,30		
	Sommano negativi mc/km					-2'023,50		
	SOMMANO mc/km					13'736,80	0,66	9'066,29
1878 / 1418 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1405 [mc 982.47] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1404 [mq 2 967.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1415 [mc 202.35]	10,00				9'824,70		
		10,00			0,200	5'935,60		
		10,00				-2'023,50		
	Sommano positivi mc/km					15'760,30		
	Sommano negativi mc/km					-2'023,50		
	A R I P O R T A R E					13'736,80		3'158'562,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13'736,80		3'158'562,53
	SOMMANO mc/km					13'736,80	0,53	7'280,50
1879 / 1419 NP11 31/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
1880 / 1420 NP703 31/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
1881 / 1421 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=3*2*4,00*1,20*2,00)	57,60				57,60		
	SOMMANO mc					57,60	4,74	273,02
1882 / 1422 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*2*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=(5,00+4,00+4,30)*0,80*0,15)	2,88				2,88		
		1,60				1,60		
	SOMMANO mc					4,48	82,37	369,02
1883 / 1423 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*2*4,00*1,00*0,40)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	146,30	1'404,48
1884 / 1424 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*2*2*(4,00+1,00)*0,40)	24,00				24,00		
	SOMMANO mq					24,00	25,55	613,20
	A R I P O R T A R E							3'168'787,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'168'787,33
1885 / 1425 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1423 [mc 9.60]	100,00				960,00		
	SOMMANO kg					960,00	1,25	1'200,00
1886 / 1426 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*2*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=3*2*0,30^3*3,14*0,30)	10,80				10,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	0,15				-0,15		
	SOMMANO mc					10,80		
						-0,15		
						10,65	153,17	1'631,26
1887 / 1427 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*2*2*(4,00+0,30)*1,50)	77,40				77,40		
	SOMMANO mq					77,40	25,10	1'942,74
1888 / 1428 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1426 [mc 10.65]	100,00				1'065,00		
	SOMMANO kg					1'065,00	1,25	1'331,25
1889 / 1429 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=5,00+4,00+4,30)	13,30				13,30		
	A R I P O R T A R E					13,30		3'174'892,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,30		3 174 892,58
	SOMMANO m					13,30	79,24	1 053,89
1890 / 1430 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(5,00+4,00+4,30)) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-(5,00+4,00+4,30)*0,30^2*3,14)	45,89				45,89		
	Sommano positivi mc					45,89		
	Sommano negativi mc					-3,76		
	SOMMANO mc					42,13	20,27	853,98
1891 / 1431 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H					20,50		
	SOMMANO m					20,50	2,79	57,20
1892 / 1432 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H					27,00		
	SOMMANO mq					27,00	1,14	30,78
1893 / 1433 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1432 [mq 27.00]	5,00				135,00		
	SOMMANO mq					135,00	0,78	105,30
1894 / 1434 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=511,70*5,50)	2814,35				2 814,35		
	SOMMANO mq					2 814,35	2,18	6 135,28
1895 / 1435 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tra sez. 31 e sez. 32 (par.ug.=((1,87+1,53)/2)*42,60)	72,42				72,42		
	A R I P O R T A R E					72,42		3 183 129,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,42		3 183 129,01
	Tra sez. 32 e sez. 33 (par.ug.=((1,53+1,66)/2)*121,94)	194,49				194,49		
	Tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((1,66+1,62)/2)*40,01)	65,62				65,62		
	Tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((1,62+1,65)/2)*41,58)	67,98				67,98		
	Tra sez. 35 e sez. 36 (par.ug.=((1,65+1,61)/2)*78,03)	127,19				127,19		
	Tra sez. 36 e sez. 37 (par.ug.=((1,61+1,59)/2)*41,27)	66,03				66,03		
	Tra sez. 37 e sez. 38 (par.ug.=((1,59+1,62)/2)*50,00)	80,25				80,25		
	Tra sez. 38 e sez. 39 (par.ug.=((1,62+1,70)/2)*53,95)	89,56				89,56		
	Tra sez. 39 e sez. 40 (par.ug.=((1,66+1,63)/2)*42,34)	69,65				69,65		
	SOMMANO mc					833,19	4,74	3 949,32
1896 / 1436 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	Tra sez. 31 e sez. 32 (par.ug.=((0,07+0,13)/2)*42,60)	4,26				4,26		
	Tra sez. 32 e sez. 33 (par.ug.=((0,13+0,12)/2)*121,94)	15,24				15,24		
	Tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((0,12+0,13)/2)*40,01)	5,00				5,00		
	Tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((0,13+0,11)/2)*41,58)	4,99				4,99		
	Tra sez. 35 e sez. 36 (par.ug.=((0,11+0,13)/2)*78,03)	9,36				9,36		
	Tra sez. 36 e sez. 37 (par.ug.=((0,13+0,13)/2)*41,27)	5,37				5,37		
	Tra sez. 37 e sez. 38 (par.ug.=((0,13+0,13)/2)*50,00)	6,50				6,50		
	Tra sez. 38 e sez. 39 (par.ug.=((0,13+0,11)/2)*53,95)	6,47				6,47		
	Tra sez. 39 e sez. 40 (par.ug.=((0,11+0,14)/2)*42,34)	5,29				5,29		
	SOMMANO mc					62,48	6,58	411,12
1897 / 1437 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H					511,70		
	SOMMANO m					511,70	2,79	1 427,64
1898 / 1438 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=511,70*2,50*0,25)	319,81				319,81		
	SOMMANO mc					319,81	19,07	6 098,78
	A R I P O R T A R E							3 195 015,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'195'015,87
1899 / 1439 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=511,70*2,50*0,10)	127,93				127,93		
	SOMMANO mc					127,93	22,32	2'855,40
1900 / 1440 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=2*511,70)	1023,40				1'023,40		
	SOMMANO m					1'023,40	6,05	6'191,57
1901 / 1441 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=511,70*0,60*0,30)	92,11				92,11		
	SOMMANO mc					92,11	32,14	2'960,42
1902 / 1442 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=511,70*(2,50+0,25+0,25))	1535,10				1'535,10		
	SOMMANO mq					1'535,10	2,68	4'114,07
1903 / 1443 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=511,70*2,50)	1279,25				1'279,25		
	SOMMANO mq					1'279,25	11,42	14'609,04
1904 / 1444 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=511,70*1,50)	767,55				767,55		
	SOMMANO mq					767,55	0,39	299,34
1905 / 1445 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Banchina laterale							
	A R I P O R T A R E							3'226'045,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'226'045,71
	(par.ug.=511,70*1,50*0,25)	191,89				191,89		
	SOMMANO mc					191,89	6,74	1'293,34
1906 / 1446 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=3*511,70)	1535,10				1'535,10		
	SOMMANO m					1'535,10	0,60	921,06
1907 / 1447 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1435 [mc 833.19] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1434 [mq 2 814.35] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1445 [mc 191.89]	10,00				8'331,90		
		10,00			0,200	5'628,70		
		10,00				-1'918,90		
	Sommano positivi mc/km					13'960,60		
	Sommano negativi mc/km					-1'918,90		
	SOMMANO mc/km					12'041,70	0,66	7'947,52
1908 / 1448 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1435 [mc 833.19] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1434 [mq 2 814.35] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1445 [mc 191.89]	10,00				8'331,90		
		10,00			0,200	5'628,70		
		10,00				-1'918,90		
	Sommano positivi mc/km					13'960,60		
	Sommano negativi mc/km					-1'918,90		
	SOMMANO mc/km					12'041,70	0,53	6'382,10
1909 / 1449 NP703 31/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
1910 / 1450	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							3'242'641,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'242'641,81
C01002.a** 27/10/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=2*2*4,00*1,20*2,00)	38,40				38,40		
	SOMMANO mc					38,40	4,74	182,02
1911 / 1451 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=(5,60+4,00)*0,80*0,15)	1,92				1,92		
		1,15				1,15		
	SOMMANO mc					3,07	82,37	252,88
1912 / 1452 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*4,00*1,00*0,40)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	146,30	936,32
1913 / 1453 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	16,00				16,00		
	SOMMANO mq					16,00	25,55	408,80
1914 / 1454 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1452 [mc 6.40]	100,00				640,00		
	SOMMANO kg					640,00	1,25	800,00
1915 / 1455 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							3'245'221,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'245'221,83
	Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=2*2*0,30^3*3,14*0,30)	7,20				7,20		
		0,10				-0,10		
	Sommano positivi mc					7,20		
	Sommano negativi mc					-0,10		
	SOMMANO mc					7,10	153,17	1'087,51
1916 / 1456 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*2*(4,00+0,30)*1,50)	51,60				51,60		
	SOMMANO mq					51,60	25,10	1'295,16
1917 / 1457 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1455 [mc 7.10]	100,00				710,00		
	SOMMANO kg					710,00	1,25	887,50
1918 / 1458 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=5,60+4,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO m					9,60	79,24	760,70
1919 / 1459 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(5,60+ 4,00)) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-(5,60+4,00)*0,30^2*3,14)	33,12				33,12		
		-2,71				-2,71		
	Sommano positivi mc					33,12		
	Sommano negativi mc					-2,71		
	SOMMANO mc					30,41	20,27	616,41
	A R I P O R T A R E							3'249'869,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'249'869,11
1920 / 1460 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*5,50)	1310,10				1'310,10		
	SOMMANO mq					1'310,10	2,18	2'856,02
1921 / 1461 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tra sez. 40 e sez. 41 (par.ug.=((1,56+1,58)/2)*53,71)	84,32				84,32		
	Tra sez. 41 e sez. 42 (par.ug.=((1,58+1,83)/2)*42,41)	72,31				72,31		
	Tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((1,83+1,63)/2)*57,59)	99,63				99,63		
	Tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((1,63+1,70)/2)*47,95)	79,84				79,84		
	Tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((1,70+1,88)/2)*36,54)	65,41				65,41		
	SOMMANO mc					401,51	4,74	1'903,16
1922 / 1462 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tra sez. 40 e sez. 41 (par.ug.=((0,14+0,13)/2)*53,71)	7,25				7,25		
	Tra sez. 41 e sez. 42 (par.ug.=((0,13+0,98)/2)*42,41)	23,54				23,54		
	Tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((0,98+0,13)/2)*57,59)	31,96				31,96		
	Tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((0,13+0,11)/2)*47,95)	5,75				5,75		
	Tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((0,11+0,09)/2)*36,54)	3,65				3,65		
	SOMMANO mc					72,15	6,58	474,75
1923 / 1463 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H					238,20		
	SOMMANO m					238,20	2,79	664,58
1924 / 1464 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*2,50*0,25)	148,88				148,88		
	SOMMANO mc					148,88	19,07	2'839,14
	A R I P O R T A R E							3'258'606,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'258'606,76
1925 / 1465 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*2,50*0,10)	59,55				59,55		
	SOMMANO mc					59,55	22,32	1'329,16
1926 / 1466 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=2*238,20)	476,40				476,40		
	SOMMANO m					476,40	6,05	2'882,22
1927 / 1467 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*0,60*0,30)	42,88				42,88		
	SOMMANO mc					42,88	32,14	1'378,16
1928 / 1468 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*(2,50+0,25+0,25))	714,60				714,60		
	SOMMANO mq					714,60	2,68	1'915,13
1929 / 1469 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=238,20*2,50)	595,50				595,50		
	SOMMANO mq					595,50	11,42	6'800,61
1930 / 1470 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=238,20*1,50)	357,30				357,30		
	SOMMANO mq					357,30	0,39	139,35
1931 / 1471 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=238,20*1,50*0,25)	89,33				89,33		
	A R I P O R T A R E					89,33		3'273'051,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,33		3'273'051,39
	SOMMANO mc					89,33	6,74	602,08
1932 / 1472 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=3*238,20)	714,60				714,60		
	SOMMANO m					714,60	0,60	428,76
1933 / 1473 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1461 [mc 401.51] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1460 [mq 1 310.10] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1471 [mc 89.33]	10,00				4'015,10		
		10,00			0,200	2'620,20		
		10,00				-893,30		
	Sommano positivi mc/km					6'635,30		
	Sommano negativi mc/km					-893,30		
	SOMMANO mc/km					5'742,00	0,66	3'789,72
1934 / 1474 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1461 [mc 401.51] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1460 [mq 1 310.10] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1471 [mc 89.33]	10,00				4'015,10		
		10,00			0,200	2'620,20		
		10,00				-893,30		
	Sommano positivi mc/km					6'635,30		
	Sommano negativi mc/km					-893,30		
	SOMMANO mc/km					5'742,00	0,53	3'043,26
1935 / 1475 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
	A R I P O R T A R E							3'281'006,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'281'006,22
1936 / 1476 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=6,80*0,80*0,15)	0,96 0,82				0,96 0,82		
	SOMMANO mc					1,78	82,37	146,62
1937 / 1477 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
1938 / 1478 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
1939 / 1479 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1477 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
1940 / 1480 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=2*0,30^3*3,14*0,30)	3,60 0,05				3,60 -0,05		
	Sommano positivi mc					3,60		
	A R I P O R T A R E					3,55		3'282'225,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,55		3'282'225,40
	Sommano negativi mc					-0,05		
	SOMMANO mc					3,55	153,17	543,75
1941 / 1481 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
1942 / 1482 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1480 [mc 3.55]	100,00				355,00		
	SOMMANO kg					355,00	1,25	443,75
1943 / 1483 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso					6,80		
	SOMMANO m					6,80	79,24	538,83
1944 / 1484 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*6,80) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=6,80*0,30^2*3,14)	23,46 -1,92				23,46 -1,92		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					23,46 -1,92		
	SOMMANO mc					21,54	20,27	436,62
1945 / 1485 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
	A R I P O R T A R E							3'285'042,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'285'042,77
1946 / 1486 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
1947 / 1487 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
1948 / 1488 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
1949 / 1489 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
1950 / 1490 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
1951 / 1491 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=13*2,50*0,50)	16,25				16,25		
	SOMMANO mq					16,25	4,94	80,28
1952 / 1492 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H							
	A R I P O R T A R E							3'285'503,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'285'503,58
	(par.ug.=200,00*5,50) SOMMANO mq	1100,00				1'100,00		
						1'100,00	2,18	2'398,00
1953 / 1493 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((1,88+1,71)/2)*46,88)	84,15				84,15		
	Tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((1,71+1,71)/2)*62,78)	107,35				107,35		
	Tra sez. 47 e sez. 48 (par.ug.=((1,710+1,62)/2)*32,80)	54,61				54,61		
	Tra sez. 48 e sez. 49 (par.ug.=((1,62+1,86)/2)*57,54)	100,12				100,12		
	SOMMANO mc					346,23	4,74	1'641,13
1954 / 1494 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((0,09+0,12)/2)*46,88)	4,92				4,92		
	Tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((0,12+0,11)/2)*62,78)	7,22				7,22		
	Tra sez. 47 e sez. 48 (par.ug.=((0,11+0,12)/2)*32,80)	3,77				3,77		
	Tra sez. 48 e sez. 49 (par.ug.=((0,12+2,03)/2)*57,54)	61,86				61,86		
	SOMMANO mc					77,77	6,58	511,73
1955 / 1495 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H					200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,79	558,00
1956 / 1496 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=200,00*2,50*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	19,07	2'383,75
1957 / 1497 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=200,00*2,50*0,10)	50,00				50,00		
	SOMMANO mc					50,00	22,32	1'116,00
	A R I P O R T A R E							3'294'112,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'294'112,19
1958 / 1498 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=2*200,00)	400,00				400,00		
	SOMMANO m					400,00	6,05	2'420,00
1959 / 1499 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=200,00*0,60*0,30)	36,00				36,00		
	SOMMANO mc					36,00	32,14	1'157,04
1960 / 1500 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=200,00*(2,50+0,25+0,25))	600,00				600,00		
	SOMMANO mq					600,00	2,68	1'608,00
1961 / 1501 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=200,00*2,50)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	11,42	5'710,00
1962 / 1502 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=200,00*1,50)	300,00				300,00		
	SOMMANO mq					300,00	0,39	117,00
1963 / 1503 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=200,00*1,50*0,25)	75,00				75,00		
	SOMMANO mc					75,00	6,74	505,50
1964 / 1504 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	A R I P O R T A R E							3'305'629,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'305'629,73
	Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=3*200,00)	600,00				600,00		
	SOMMANO m					600,00	0,60	360,00
1965 / 1505 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1493 [mc 346.23] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1492 [mq 1 100.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1503 [mc 75.00]	10,00				3'462,30		
		10,00			0,200	2'200,00		
		10,00				-750,00		
	Sommano positivi mc/km					5'662,30		
	Sommano negativi mc/km					-750,00		
	SOMMANO mc/km					4'912,30	0,66	3'242,12
1966 / 1506 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1493 [mc 346.23] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1492 [mq 1 100.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1503 [mc 75.00]	10,00				3'462,30		
		10,00			0,200	2'200,00		
		10,00				-750,00		
	Sommano positivi mc/km					5'662,30		
	Sommano negativi mc/km					-750,00		
	SOMMANO mc/km					4'912,30	0,53	2'603,52
1967 / 1507 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=2*2*4,00*1,20*2,00)	38,40				38,40		
	SOMMANO mc					38,40	4,74	182,02
1968 / 1508 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro							
	A R I P O R T A R E							3'312'017,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'312'017,39
	(par.ug.=2*2*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=(2,50+5,60)*0,80*0,15)	1,92				1,92		
		0,97				0,97		
	SOMMANO mc					2,89	82,37	238,05
1969 / 1509 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*4,00*1,00*0,40)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	146,30	936,32
1970 / 1510 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*2*(4,00+1,00)*0,40)	16,00				16,00		
	SOMMANO mq					16,00	25,55	408,80
1971 / 1511 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1509 [mc 6.40]	100,00				640,00		
	SOMMANO kg					640,00	1,25	800,00
1972 / 1512 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=2*2*0,30^3*3,14*0,30)	7,20				7,20		
		0,10				-0,10		
	Sommano positivi mc					7,20		
	Sommano negativi mc					-0,10		
	SOMMANO mc					7,10	153,17	1'087,51
1973 / 1513 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno							
	A R I P O R T A R E							3'315'488,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'315'488,07
	Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*2*(4,00+0,30)*1,50) SOMMANO mq	51,60				51,60		
						51,60	25,10	1'295,16
1974 / 1514 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1512 [mc 7.10] SOMMANO kg	100,00				710,00		
						710,00	1,25	887,50
1975 / 1515 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=2,50+5,60) SOMMANO m	8,10				8,10		
						8,10	79,24	641,84
1976 / 1516 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(2,50+ 5,60)) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-(2,50+5,60)*0,30^2*3,14) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	27,95 -2,29				27,95 -2,29		
						27,95 -2,29		
						25,66	20,27	520,13
1977 / 1517 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H SOMMANO cad					2,00		
						2,00	651,00	1'302,00
1978 / 1518 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H					2,00		
						2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		3'320'134,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		3'320'134,70
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
1979 / 1519 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
1980 / 1520 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C					48,00		
	SOMMANO m					48,00	2,79	133,92
1981 / 1521 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C					55,15		
	SOMMANO mq					55,15	1,14	62,87
1982 / 1522 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1521 [mq 55.15]	5,00				275,75		
	SOMMANO mq					275,75	0,78	215,09
1983 / 1523 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*3,25)	325,00				325,00		
	SOMMANO mq					325,00	2,18	708,50
1984 / 1524 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((1,86+1,94)/2)*50,00) Tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((1,94+1,79)/2)*50,00)	95,00				95,00		
	SOMMANO mc	93,25				93,25		
						188,25	4,74	892,31
1985 / 1525	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							3'322'726,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'322'726,79
C01018.a 25/10/2017	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((2,03+0,76)/2)*50,00) Tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((0,76+1,91)/2)*50,00)	69,75				69,75		
		66,75				66,75		
	SOMMANO mc					136,50	6,58	898,17
1986 / 1526 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*3,25*0,25)	81,25				81,25		
	SOMMANO mc					81,25	19,07	1'549,44
1987 / 1527 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*2,50*0,10)	25,00				25,00		
	SOMMANO mc					25,00	22,32	558,00
1988 / 1528 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=2*100,00)	200,00				200,00		
	SOMMANO m					200,00	6,05	1'210,00
1989 / 1529 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*0,60*0,30)	18,00				18,00		
	SOMMANO mc					18,00	32,14	578,52
1990 / 1530 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*(3,25+0,25+0,25))	375,00				375,00		
	SOMMANO mq					375,00	2,68	1'005,00
1991 / 1531 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C					81,00		
	SOMMANO m					81,00	39,53	3'201,93
	A R I P O R T A R E							3'331'727,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'331'727,85
1992 / 1532 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C SOMMANO cadauno					4,00 4,00	209,25	837,00
1993 / 1533 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=100,00*2,50) SOMMANO mq	250,00				250,00 250,00	11,42	2'855,00
1994 / 1534 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Banchina laterale (par.ug.=100,00*1,00*0,25) SOMMANO mc	25,00				25,00 25,00	6,74	168,50
1995 / 1535 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Banchina laterale (par.ug.=100,000*1,00) SOMMANO mq	100,00				100,00 100,00	0,39	39,00
1996 / 1536 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=3*100,00) SOMMANO m	300,00				300,00 300,00	0,60	180,00
1997 / 1537 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1524 [mc 188.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1523 [mq 325.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00 10,00				1'882,50 650,00		
	A R I P O R T A R E					2'532,50		3'335'807,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'532,50		3'335'807,35
	Vedi voce n° 1534 [mc 25.00]	10,00				-250,00		
	Sommano positivi mc/km					2'532,50		
	Sommano negativi mc/km					-250,00		
	SOMMANO mc/km					2'282,50	0,66	1'506,45
1998 / 1538 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1524 [mc 188.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1523 [mq 325.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1534 [mc 25.00]	10,00				1'882,50		
		10,00			0,200	650,00		
		10,00				-250,00		
	Sommano positivi mc/km					2'532,50		
	Sommano negativi mc/km					-250,00		
	SOMMANO mc/km					2'282,50	0,53	1'209,73
1999 / 1539 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Fognatura					93,90		
	SOMMANO m					93,90	79,24	7'440,64
2000 / 1540 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Fognatura (par.ug.=93,90*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-93,90*0,30^2*3,14)	169,02				169,02		
		-26,54				-26,54		
	Sommano positivi mc					169,02		
	Sommano negativi mc					-26,54		
	SOMMANO mc					142,48	20,27	2'888,07
2001 / 1541 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
2002 / 1542 NP706	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	A R I P O R T A R E							3'348'904,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'348'904,32
24/10/2017	Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C					33,30		
	SOMMANO m					33,30	2,79	92,91
2003 / 1543 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C					45,50		
	SOMMANO mq					45,50	1,14	51,87
2004 / 1544 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1543 [mq 45.50]	5,00				227,50		
	SOMMANO mq					227,50	0,78	177,45
2005 / 1545 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=28,00*0,30*1,00) (par.ug.=28,00*0,60*0,40)	8,40 6,72				8,40 6,72		
	SOMMANO mc					15,12	162,75	2'460,78
2006 / 1546 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=28,00*1,50*40)	1680,00				1'680,00		
	SOMMANO kg					1'680,00	0,86	1'444,80
2007 / 1547 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*3,25)	452,40				452,40		
	SOMMANO mq					452,40	2,18	986,23
2008 / 1548 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((1,79+1,92)/2)*50,00) Tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((1,92+2,07)/2)*50,00) Tra sez. 53 e sez. 54	92,75 99,75				92,75 99,75		
	A R I P O R T A R E					192,50		3'354'118,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					192,50		3'354'118,36
	(par.ug.=((2,07+2,07)/2)*39,20)	81,14				81,14		
	SOMMANO mc					273,64	4,74	1'297,05
2009 / 1549 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((1,91+1,12)/2)*50,00) Tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((1,12+1,20)/2)*50,00) Tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((1,20+1,20)/2)*39,20)	75,75				75,75		
	SOMMANO mc					180,79	6,58	1'189,60
2010 / 1550 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*3,25*0,25)	113,10				113,10		
	SOMMANO mc					113,10	19,07	2'156,82
2011 / 1551 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*2,50*0,10)	34,80				34,80		
	SOMMANO mc					34,80	22,32	776,74
2012 / 1552 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=2*139,20)	278,40				278,40		
	SOMMANO m					278,40	6,05	1'684,32
2013 / 1553 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*0,60*0,30)	25,06				25,06		
	SOMMANO mc					25,06	32,14	805,43
2014 / 1554 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*(3,25+0,25+0,25))	522,00				522,00		
	SOMMANO mq					522,00	2,68	1'398,96
	A R I P O R T A R E							3'363'427,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'363'427,28
2015 / 1555 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C					121,20		
	SOMMANO m					121,20	39,53	4'791,04
2016 / 1556 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1'046,25
2017 / 1557 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=139,20*2,50)	348,00				348,00		
	SOMMANO mq					348,00	11,42	3'974,16
2018 / 1558 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Banchina laterale (par.ug.=139,20*1,00*0,25)	34,80				34,80		
	SOMMANO mc					34,80	6,74	234,55
2019 / 1559 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Banchina laterale (par.ug.=139,20*1,00)	139,20				139,20		
	SOMMANO mq					139,20	0,39	54,29
2020 / 1560 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=3*139,20)	417,60				417,60		
	SOMMANO m					417,60	0,60	250,56
2021 / 1561 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km							
	A R I P O R T A R E							3'373'778,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'373'778,13
	Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1548 [mc 273.64] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1547 [mq 452.40] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1558 [mc 34.80]	10,00				2'736,40		
		10,00			0,200	904,80		
		10,00				-348,00		
	Sommano positivi mc/km					3'641,20		
	Sommano negativi mc/km					-348,00		
	SOMMANO mc/km					3'293,20	0,66	2'173,51
2022 / 1562 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1548 [mc 273.64] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1547 [mq 452.40] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1558 [mc 34.80]	10,00				2'736,40		
		10,00			0,200	904,80		
		10,00				-348,00		
	Sommano positivi mc/km					3'641,20		
	Sommano negativi mc/km					-348,00		
	SOMMANO mc/km					3'293,20	0,53	1'745,40
2023 / 1563 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Fognatura					117,10		
	SOMMANO m					117,10	79,24	9'279,00
2024 / 1564 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Fognatura (par.ug.=117,10*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-117,10*0,30^2*3,14)	210,78				210,78		
		-33,09				-33,09		
	Sommano positivi mc					210,78		
	Sommano negativi mc					-33,09		
	SOMMANO mc					177,69	20,27	3'601,78
2025 / 1565	Rialzo in quota chiusini esistenti.							
	A R I P O R T A R E							3'390'577,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'390'577,82
NP703 30/10/2017	Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C SOMMANO cadauno					1,00 1,00	52,08	52,08
2026 / 1566 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*5,50) SOMMANO mq	610,50				610,50 610,50	2,18	1'330,89
2027 / 1567 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((1,70+1,66)/2)*59,10) Tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((1,66+1,66)/2)*51,90) SOMMANO mc	99,29 86,15				99,29 86,15 185,44	4,74	878,99
2028 / 1568 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((0,11+0,11)/2)*59,10) Tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((0,11+0,11)/2)*51,90) SOMMANO mc	6,50 5,71				6,50 5,71 12,21	6,58	80,34
2029 / 1569 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H SOMMANO m					111,00 111,00	2,79	309,69
2030 / 1570 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*2,50*0,25) SOMMANO mc	69,38				69,38 69,38	19,07	1'323,08
2031 / 1571 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*2,50*0,10) SOMMANO mc	27,75				27,75 27,75	22,32	619,38
	A R I P O R T A R E							3'395'172,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'395'172,27
2032 / 1572 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=2*111,00)	222,00				222,00		
	SOMMANO m					222,00	6,05	1'343,10
2033 / 1573 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*0,60*0,30)	19,98				19,98		
	SOMMANO mc					19,98	32,14	642,16
2034 / 1574 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*(2,50+0,25+0,25))	333,00				333,00		
	SOMMANO mq					333,00	2,68	892,44
2035 / 1575 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=111,00*2,50)	277,50				277,50		
	SOMMANO mq					277,50	11,42	3'169,05
2036 / 1576 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=111,00*1,50)	166,50				166,50		
	SOMMANO mq					166,50	0,39	64,94
2037 / 1577 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=111,00*1,50*0,25)	41,63				41,63		
	SOMMANO mc					41,63	6,74	280,59
2038 / 1578 C01163.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la							
	A R I P O R T A R E							3'401'564,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'401'564,55
25/10/2017	fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=3*111,00)	333,00				333,00		
	SOMMANO m					333,00	0,60	199,80
2039 / 1579 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1567 [mc 185.44] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1566 [mq 610.50] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1577 [mc 41.63]	10,00				1'854,40		
		10,00			0,200	1'221,00		
		10,00				-416,30		
	Sommano positivi mc/km					3'075,40		
	Sommano negativi mc/km					-416,30		
	SOMMANO mc/km					2'659,10	0,66	1'755,01
2040 / 1580 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1567 [mc 185.44] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1566 [mq 610.50] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1577 [mc 41.63]	10,00				1'854,40		
		10,00			0,200	1'221,00		
		10,00				-416,30		
	Sommano positivi mc/km					3'075,40		
	Sommano negativi mc/km					-416,30		
	SOMMANO mc/km					2'659,10	0,53	1'409,32
2041 / 1581 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*3,50)	200,31				200,31		
	SOMMANO mq					200,31	2,18	436,68
2042 / 1582 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,50+0,50)/2)*56,57)	28,29				28,29		
	A R I P O R T A R E					28,29		3'405'365,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,29		3'405'365,36
	SOMMANO mc					28,29	4,74	134,09
2043 / 1583 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,24+0,24)/2)*56,57)	13,58				13,58		
	SOMMANO mc					13,58	6,58	89,36
2044 / 1584 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*2,50*0,25)	35,77				35,77		
	SOMMANO mc					35,77	19,07	682,13
2045 / 1585 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*2,50*0,10)	14,31				14,31		
	SOMMANO mc					14,31	22,32	319,40
2046 / 1586 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=2*57,23)	114,46				114,46		
	SOMMANO m					114,46	6,05	692,48
2047 / 1587 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*0,60*0,30)	10,30				10,30		
	SOMMANO mc					10,30	32,14	331,04
2048 / 1588 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*(2,50+0,25+0,25))	171,69				171,69		
	SOMMANO mq					171,69	2,68	460,13
2049 / 1589 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	A R I P O R T A R E							3'408'073,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'408'073,99
	Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=57,23*2,50)	143,08				143,08		
	SOMMANO mq					143,08	11,42	1'633,97
2050 / 1590 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=57,23*1,00)	57,23				57,23		
	SOMMANO mq					57,23	0,39	22,32
2051 / 1591 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=57,23*1,00*0,25)	14,31				14,31		
	SOMMANO mc					14,31	6,74	96,45
2052 / 1592 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=3*57,23)	171,69				171,69		
	SOMMANO m					171,69	0,60	103,01
2053 / 1593 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1582 [mc 28.29] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1581 [mq 200.31] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1591 [mc 14.31]	10,00				282,90		
		10,00			0,200	400,62		
		10,00				-143,10		
	Sommano positivi mc/km					683,52		
	Sommano negativi mc/km					-143,10		
	SOMMANO mc/km					540,42	0,66	356,68
2054 / 1594 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto							
	A R I P O R T A R E							3'410'286,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'410'286,42
	Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1582 [mc 28.29] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1581 [mq 200.31] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1591 [mc 14.31]	10,00				282,90		
		10,00			0,200	400,62		
		10,00				-143,10		
	Sommano positivi mc/km					683,52		
	Sommano negativi mc/km					-143,10		
	SOMMANO mc/km					540,42	0,53	286,42
2055 / 1595 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso (par.ug.=4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
2056 / 1596 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=5,80*0,80*0,15)	0,48				0,48		
		0,70				0,70		
	SOMMANO mc					1,18	82,37	97,20
2057 / 1597 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
2058 / 1598 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
2059 / 1599	Acciaio in barre per armature di							
	A R I P O R T A R E							3'411'051,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'411'051,82
A03029.e 27/10/2017	conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1597 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
2060 / 1600 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso Parete (par.ug.=4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30)	1,80				1,80		
		0,03				-0,03		
	Sommano positivi mc					1,80		
	Sommano negativi mc					-0,03		
	SOMMANO mc					1,77	153,17	271,11
2061 / 1601 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
2062 / 1602 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1600 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
2063 / 1603 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso					5,80		
	SOMMANO m					5,80	79,24	459,59
	A R I P O R T A R E							3'412'527,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'412'527,56
2064 / 1604 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*5,80) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-5,80*0,30^2*3,14)	20,01 -1,64				20,01 -1,64		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					20,01 -1,64		
	SOMMANO mc					18,37	20,27	372,36
2065 / 1605 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
2066 / 1606 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2067 / 1607 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2068 / 1608 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=187,30*5,50)	1030,15				1'030,15		
	SOMMANO mq					1'030,15	2,18	2'245,73
2069 / 1609 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((1,88+1,88)/2)*43,01) Tra sez. 58 e sez. 59 (par.ug.=((1,70+1,66)/2)*45,70) Tra sez. 59 e sez. 60 (par.ug.=((1,66+2,14)/2)*53,37)	80,86 76,78 101,40				80,86 76,78 101,40		
	A R I P O R T A R E					259,04		3'416'086,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					259,04		3'416'086,35
	Tra sez. 60 e sez. 61 (par.ug.=((2,14+2,14)/2)*45,22)	96,77				96,77		
	SOMMANO mc					355,81	4,74	1'686,54
2070 / 1610 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((0,13+0,13)/2)*43,01)	5,59				5,59		
	Tra sez. 58 e sez. 59 (par.ug.=((0,11+0,12)/2)*45,70)	5,26				5,26		
	Tra sez. 59 e sez. 60 (par.ug.=((0,12+0,07)/2)*53,37)	5,07				5,07		
	Tra sez. 60 e sez. 61 (par.ug.=((0,07+0,07)/2)*45,22)	3,17				3,17		
	SOMMANO mc					19,09	6,58	125,61
2071 / 1611 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H					187,30		
	SOMMANO m					187,30	2,79	522,57
2072 / 1612 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=187,30*2,50*0,25)	117,06				117,06		
	SOMMANO mc					117,06	19,07	2'232,33
2073 / 1613 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=187,30*2,50*0,10)	46,83				46,83		
	SOMMANO mc					46,83	22,32	1'045,25
2074 / 1614 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=2*187,30)	374,60				374,60		
	SOMMANO m					374,60	6,05	2'266,33
2075 / 1615 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=187,30*0,60*0,30)	33,71				33,71		
	A R I P O R T A R E					33,71		3'423'964,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,71		3'423'964,98
	SOMMANO mc					33,71	32,14	1'083,44
2076 / 1616 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=187,30*(2,50+0,25+0,25))	561,90				561,90		
	SOMMANO mq					561,90	2,68	1'505,89
2077 / 1617 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=187,30*2,50)	468,25				468,25		
	SOMMANO mq					468,25	11,42	5'347,42
2078 / 1618 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=187,30*1,50)	280,95				280,95		
	SOMMANO mq					280,95	0,39	109,57
2079 / 1619 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=187,30*1,50*0,25)	70,24				70,24		
	SOMMANO mc					70,24	6,74	473,42
2080 / 1620 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=3*187,30)	561,90				561,90		
	SOMMANO m					561,90	0,60	337,14
2081 / 1621 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1609 [mc 355.81] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				3'558,10		
	A R I P O R T A R E					3'558,10		3'432'821,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'558,10		3'432'821,86
	Vedi voce n° 1608 [mq 1 030.15] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	2'060,30		
	Vedi voce n° 1619 [mc 70.24]	10,00				-702,40		
	Sommano positivi mc/km					5'618,40		
	Sommano negativi mc/km					-702,40		
	SOMMANO mc/km					4'916,00	0,66	3'244,56
2082 / 1622 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1609 [mc 355.81]	10,00				3'558,10		
	Vedi voce n° 1608 [mq 1 030.15] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	2'060,30		
	Vedi voce n° 1619 [mc 70.24]	10,00				-702,40		
	Sommano positivi mc/km					5'618,40		
	Sommano negativi mc/km					-702,40		
	SOMMANO mc/km					4'916,00	0,53	2'605,48
2083 / 1623 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
2084 / 1624 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=11,60*0,80*0,15)	0,96				0,96		
		1,39				1,39		
	SOMMANO mc					2,35	82,37	193,57
2085 / 1625 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	A R I P O R T A R E					3,20		3'438'956,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,20		3'438'956,48
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
2086 / 1626 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
2087 / 1627 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1625 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
2088 / 1628 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=2*0,30^3*3,14*0,30)	3,60				3,60		
		0,05				-0,05		
	Sommano positivi mc					3,60		
	Sommano negativi mc					-0,05		
	SOMMANO mc					3,55	153,17	543,75
2089 / 1629 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
2090 / 1630 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							3'441'220,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'441'220,37
	Vedi voce n° 1628 [mc 3.55]	100,00				355,00		
	SOMMANO kg					355,00	1,25	443,75
2091 / 1631 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=(8,10+3,50))	11,60				11,60		
	SOMMANO m					11,60	79,24	919,18
2092 / 1632 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(8,10+3,50)) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-((8,10+3,50)*0,30^2*3,14))	40,02				40,02		
	Sommano positivi mc					40,02		
	Sommano negativi mc					-3,28		
	SOMMANO mc					36,74	20,27	744,72
2093 / 1633 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1'302,00
2094 / 1634 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
2095 / 1635 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
2096 / 1636 B01006.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore							
	A R I P O R T A R E							3'445'209,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'445'209,42
27/10/2017	meccanico: armato Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muri di cinta (par.ug.=28,30*0,30*1,00) (par.ug.=28,30*0,60*0,40) Muri di testa - tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	8,49 6,79 3,60 3,20				8,49 6,79 3,60 3,20		
	SOMMANO mc					22,08	162,75	3'593,52
2097 / 1637 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E recinzione (par.ug.=28,30*1,50*40) cancelli (par.ug.=2*6,00*1,80*40)	1698,00 864,00				1'698,00 864,00		
	SOMMANO kg					2'562,00	0,86	2'203,32
2098 / 1638 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*2,75)	121,55				121,55		
	SOMMANO mq					121,55	2,18	264,98
2099 / 1639 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((2,04+1,22)/2)*44,20)	72,05				72,05		
	SOMMANO mc					72,05	4,74	341,52
2100 / 1640 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((0,86+0,22)/2)*44,20)	23,87				23,87		
	SOMMANO mc					23,87	6,58	157,06
2101 / 1641 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*2,75*0,25)	30,39				30,39		
	SOMMANO mc					30,39	19,07	579,54
	A R I P O R T A R E							3'452'349,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'452'349,36
2102 / 1642 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*2,00*0,10)	8,84				8,84		
	SOMMANO mc					8,84	22,32	197,31
2103 / 1643 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=2*44,20)	88,40				88,40		
	SOMMANO m					88,40	6,05	534,82
2104 / 1644 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*0,60*0,30)	7,96				7,96		
	SOMMANO mc					7,96	32,14	255,83
2105 / 1645 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*(2,75+0,25+0,25))	143,65				143,65		
	SOMMANO mq					143,65	2,68	384,98
2106 / 1646 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E					43,00		
	SOMMANO m					43,00	39,53	1'699,79
2107 / 1647 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
2108 / 1648 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=44,20*2,00)	88,40				88,40		
	SOMMANO mq					88,40	11,42	1'009,53
2109 / 1649	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							3'456'850,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'456'850,12
C01163.a 25/10/2017	1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=3*44,20)	132,60				132,60		
	SOMMANO m					132,60	0,60	79,56
2110 / 1650 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 Km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1639 [mc 72.05] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1638 [mq 121.55]	10,00				720,50		
		10,00			0,200	243,10		
	SOMMANO mc/km					963,60	0,66	635,98
2111 / 1651 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1639 [mc 72.05] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1638 [mq 121.55]	10,00				720,50		
		10,00			0,200	243,10		
	SOMMANO mc/km					963,60	0,53	510,71
2112 / 1652 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
2113 / 1653 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=28,30*1,00*0,10)	2,83				2,83		
	SOMMANO mc					2,83	82,37	233,11
2114 / 1654 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta							
	A R I P O R T A R E							3'458'413,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'458'413,64
	Fondazione muro (par.ug.=28,30*0,80*0,30)	6,79				6,79		
	SOMMANO mc					6,79	146,30	993,38
2115 / 1655 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=2*(28,30+0,80)*0,30)	17,46				17,46		
	SOMMANO mq					17,46	25,55	446,10
2116 / 1656 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1654 [mc 6.79]	100,00				679,00		
	SOMMANO kg					679,00	1,25	848,75
2117 / 1657 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta Parete (par.ug.=28,30*0,30*1,20)	10,19				10,19		
	SOMMANO mc					10,19	153,17	1'560,80
2118 / 1658 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta Parete (par.ug.=2*(0,30+28,30)*1,20)	68,64				68,64		
	SOMMANO mq					68,64	25,10	1'722,86
2119 / 1659 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1657 [mc 10.19]	100,00				1'019,00		
	SOMMANO kg					1'019,00	1,25	1'273,75
	A R I P O R T A R E							3'465'259,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'465'259,28
2120 / 1660 A17006.e 03/11/2017	<p>Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici</p> <p>Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E</p> <p>Muro di cinta (par.ug.=28,30*1,00*25)</p> <p>SOMMANO kg</p>	707,50				707,50	5,40	3'820,50
2121 / 1661 A17054 03/11/2017	<p>Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461</p> <p>Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E</p> <p>Muro di cinta</p> <p>Vedi voce n° 1660 [kg 707.50]</p> <p>SOMMANO kg</p>					707,50	0,37	261,78
2122 / 1662 B01006.b 27/10/2017	<p>Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato</p> <p>Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H</p> <p>Muri di testa tombamento fosso</p> <p>Parete (par.ug.=4,00*0,30*1,50)</p> <p>Fondazione (par.ug.=4,00*1,00*0,40)</p> <p>SOMMANO mc</p>	1,80				1,80		
		1,60				1,60		
						3,40	162,75	553,35
2123 / 1663 C04012.b 24/10/2017	<p>Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici</p> <p>Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*5,50)</p> <p>SOMMANO mq</p>	2111,45				2'111,45		
						2'111,45	2,18	4'602,96
2124 / 1664 C01002.a** 24/10/2017	<p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)</p> <p>Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H</p> <p>Tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((1,22+1,82)/2)*43,00)</p> <p>Tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((1,82+1,75)/2)*84,31)</p> <p>Tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((1,75+2,05)/2)*31,26)</p> <p>Tra sez. 65 e sez. 66 (par.ug.=((2,05+1,48)/2)*35,03)</p> <p>Tra sez. 66 e sez. 67 (par.ug.=((1,48+1,55)/2)*34,79)</p> <p>Tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((1,55+1,47)/2)*69,63)</p> <p>Tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((1,47+1,60)/2)*85,89)</p>	65,36	150,49	59,39	61,83	52,71	105,14	131,84
	A R I P O R T A R E					626,76		3'474'497,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					626,76		3'474'497,87
	SOMMANO mc					626,76	4,74	2'970,84
2125 / 1665 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((0,22+0,09)/2)*43,00)	6,67				6,67		
	Tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((0,09+0,11)/2)*84,31)	8,43				8,43		
	Tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((0,11+0,13)/2)*31,26)	3,75				3,75		
	Tra sez. 65 e sez. 66 (par.ug.=((0,13+0,34)/2)*35,03)	8,23				8,23		
	Tra sez. 66 e sez. 67 (par.ug.=((0,34+0,25)/2)*34,79)	10,26				10,26		
	Tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((0,25+0,28)/2)*69,63)	18,45				18,45		
	Tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((0,28+0,13)/2)*85,89)	17,61				17,61		
	SOMMANO mc					73,40	6,58	482,97
2126 / 1666 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90-12,76)	371,14				371,14		
	SOMMANO m					371,14	2,79	1'035,48
2127 / 1667 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*2,50*0,25)	239,94				239,94		
	SOMMANO mc					239,94	19,07	4'575,66
2128 / 1668 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*2,50*0,10)	95,98				95,98		
	SOMMANO mc					95,98	22,32	2'142,27
2129 / 1669 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=2*383,90)	767,80				767,80		
	SOMMANO m					767,80	6,05	4'645,19
2130 / 1670 C02003	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco							
	A R I P O R T A R E							3'490'350,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'490'350,28
24/10/2017	attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*0,60*0,30)	69,10				69,10		
	SOMMANO mc					69,10	32,14	2'220,87
2131 / 1671 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*(2,50+0,25+0,25))	1151,70				1'151,70		
	SOMMANO mq					1'151,70	2,68	3'086,56
2132 / 1672 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=383,90*2,50)	959,75				959,75		
	SOMMANO mq					959,75	11,42	10'960,35
2133 / 1673 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=383,90*1,50)	575,85				575,85		
	SOMMANO mq					575,85	0,39	224,58
2134 / 1674 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=383,90*1,50*0,25)	143,96				143,96		
	SOMMANO mc					143,96	6,74	970,29
2135 / 1675 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=3*383,90)	1151,70				1'151,70		
	SOMMANO m					1'151,70	0,60	691,02
2136 / 1676 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto							
	A R I P O R T A R E							3'508'503,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'508'503,95
	Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1664 [mc 626.76] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1663 [mq 2 111.45] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1674 [mc 143.96]	10,00				6'267,60		
		10,00			0,200	4'222,90		
		10,00				-1'439,60		
	Sommano positivi mc/km					10'490,50		
	Sommano negativi mc/km					-1'439,60		
	SOMMANO mc/km					9'050,90	0,66	5'973,59
2137 / 1677 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1664 [mc 626.76] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1663 [mq 2 111.45] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1674 [mc 143.96]	10,00				6'267,60		
		10,00			0,200	4'222,90		
		10,00				-1'439,60		
	Sommano positivi mc/km					10'490,50		
	Sommano negativi mc/km					-1'439,60		
	SOMMANO mc/km					9'050,90	0,53	4'796,98
2138 / 1678 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=5*4,00*1,20*2,00)	48,00				48,00		
	SOMMANO mc					48,00	4,74	227,52
2139 / 1679 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=5*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=(12,10+12,80+8,80+2,80)* 0,80*0,15)	2,40				2,40		
		4,38				4,38		
	SOMMANO mc					6,78	82,37	558,47
2140 / 1680 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/							
	A R I P O R T A R E							3'520'060,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'520'060,51
	30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=5*4,00*1,00*0,40) SOMMANO mc	8,00				8,00		
						8,00	146,30	1'170,40
2141 / 1681 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=5*2*(4,00+1,00)*0,40) SOMMANO mq	20,00				20,00		
						20,00	25,55	511,00
2142 / 1682 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1680 [mc 8.00] SOMMANO kg	100,00				800,00		
						800,00	1,25	1'000,00
2143 / 1683 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=5*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=5*0,30^3*3,14*0,30) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	9,00				9,00		
		0,13				-0,13		
						9,00		
						-0,13		
						8,87	153,17	1'358,62
2144 / 1684 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=5*2*(4,00+0,30)*1,50) SOMMANO mq	64,50				64,50		
						64,50	25,10	1'618,95
2145 / 1685 A03029.e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio							
	A R I P O R T A R E							3'525'719,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'525'719,48
27/10/2017	Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1683 [mc 8.87]	100,00				887,00		
	SOMMANO kg					887,00	1,25	1'108,75
2146 / 1686 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=(12,10+12,80+8,80+2,80))	36,50				36,50		
	SOMMANO m					36,50	79,24	2'892,26
2147 / 1687 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(12,10+12,80+8,80+2,80)) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-(12,10+12,80+8,80+2,80)*0,30^2*3,14)	125,93				125,93		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-10,31				-10,31		
	SOMMANO mc					115,62	20,27	2'343,62
2148 / 1688 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1'302,00
2149 / 1689 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
2150 / 1690 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		3'533'691,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		3'533'691,61
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
2151 / 1691 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muri di testa - tombamento fosso Parete (par.ug.=1*4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,80 1,60				1,80 1,60		
	SOMMANO mc					3,40	162,75	553,35
2152 / 1692 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*2,75)	246,68				246,68		
	SOMMANO mq					246,68	2,18	537,76
2153 / 1693 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((1,80+1,80)/2)*25,90) Tra sez. 70 e sez. 71 (par.ug.=((1,80+1,86)/2)*50,00) Tra sez. 71 e fine tratto (par.ug.=((1,86+1,86)/2)*14,13)	46,62 91,50 26,28				46,62 91,50 26,28		
	SOMMANO mc					164,40	4,74	779,26
2154 / 1694 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*25,90) Tra sez. 70 e sez. 71 (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*50,00) Tra sez. 71 e fine tratto (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*14,13)	22,02 42,50 12,01				22,02 42,50 12,01		
	SOMMANO mc					76,53	6,58	503,57
2155 / 1695 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*2,75*0,25)	61,67				61,67		
	SOMMANO mc					61,67	19,07	1'176,05
	A R I P O R T A R E							3'537'495,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'537'495,50
2156 / 1696 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*2,00*0,10)	17,94				17,94		
	SOMMANO mc					17,94	22,32	400,42
2157 / 1697 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=2*89,70)	179,40				179,40		
	SOMMANO m					179,40	6,05	1'085,37
2158 / 1698 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*0,60*0,30)	16,15				16,15		
	SOMMANO mc					16,15	32,14	519,06
2159 / 1699 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*(2,75+0,25+0,25))	291,53				291,53		
	SOMMANO mq					291,53	2,68	781,30
2160 / 1700 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E					84,60		
	SOMMANO m					84,60	39,53	3'344,24
2161 / 1701 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
2162 / 1702 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=89,70*2,00)	179,40				179,40		
	SOMMANO mq					179,40	11,42	2'048,75
	A R I P O R T A R E							3'546'511,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'546'511,64
2163 / 1703 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=3*89,70)	269,10				269,10		
	SOMMANO m					269,10	0,60	161,46
2164 / 1704 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1693 [mc 164.40] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1692 [mq 246.68]	10,00				1'644,00		
		10,00			0,200	493,36		
	SOMMANO mc/km					2'137,36	0,66	1'410,66
2165 / 1705 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1693 [mc 164.40] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1692 [mq 246.68]	10,00				1'644,00		
		10,00			0,200	493,36		
	SOMMANO mc/km					2'137,36	0,53	1'132,80
2166 / 1706 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	52,08	364,56
2167 / 1707 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=4,00*1,20*0,10) Tombamento fosso (par.ug.=9,30*0,80*0,15)	0,48				0,48		
		1,12				1,12		
	SOMMANO mc					1,60	82,37	131,79
2168 / 1708 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							3'549'712,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'549'712,91
	Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
2169 / 1709 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
2170 / 1710 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1708 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
2171 / 1711 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Parete (par.ug.=4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	SOMMANO mc					1,80	153,17	275,71
2172 / 1712 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Parete (par.ug.=2*(0,30+4,00)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
2173 / 1713 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1711 [mc 1.80]	100,00				180,00		
	A R I P O R T A R E					180,00		3'550'848,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,00		3'550'848,69
	SOMMANO kg					180,00	1,25	225,00
2174 / 1714 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Tombamento fosso					9,30		
	SOMMANO m					9,30	79,24	736,93
2175 / 1715 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*9,30) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-9,30*0,30^2*3,14)	32,09				32,09		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-2,63		
	SOMMANO mc					32,09		
						-2,63		
						29,46	20,27	597,15
2176 / 1716 NP704 06/11/2017	RICOLLOCAMENTO PENSILINA AUTOBUS Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
2177 / 4622 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=0+865,10)	865,10				865,10		
	SOMMANO m³					865,10	10,49	9'074,90
2178 / 4623 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito					865,10		
	SOMMANO mc					865,10	6,58	5'692,36
2179 / 4624 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglior criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					8'870,00		
	A R I P O R T A R E					8'870,00		3'567'872,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'870,00		3'567'872,53
	SOMMANO m2					8'870,00	-2,65	-23'505,50
	Parziale Tratto 6 (SpCat 6) euro							677'599,70

	A R I P O R T A R E							3'544'367,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'544'367,03
	Tratto 7 (SpCat 7)							
2180 / 1717 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. A a sez. 3.2 da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(lung.=24,50+ 1,00+1,60*2)		327,10			327,10		
			28,70			28,70		
	SOMMANO m					355,80	2,79	992,68
2181 / 1718 B01006.a 26/09/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato da sez. A a sez. A.1		2,30	0,250	0,500	0,29		
	SOMMANO mc					0,29	139,50	40,46
2182 / 1719 NP700 26/09/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni da sez. A a sez. 1.1 *(lung.=31,50+ 0,50) da sez. 1.3 a sez. 1.4 *(lung.=0,25+ 0,25+27,50) da sez. 2 a sez. 2.1 *(lung.=0,25+0,25+ 27,50)		32,00			32,00		
			28,00			28,00		
			28,00			28,00		
	SOMMANO m					88,00	13,95	1'227,60
2183 / 1720 B01006.b 26/09/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato da sez. A a sez. 2.1 muretto * (lung.=(31,50+0,50+0,25+0,25+27,50+ 0,25+0,25+27,50)) da sez. A a sez. 2.1 fondazione * (lung.=(31,50+0,50+0,25+0,25+27,50+ 0,25+0,25+27,50))		88,00	0,250	0,600	13,20		
			88,00	0,250	0,500	11,00		
	SOMMANO mc					24,20	162,75	3'938,55
2184 / 1721 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(lung.=24,00+ 24,00+1,00+1,00)		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	4,65	232,50
2185 / 1722 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 2.3 a sez. 3.2 *(lung.=(4,80+ 49,90+50,20))		104,90	5,500		576,95		
	SOMMANO mq					576,95	2,18	1'257,75
2186 / 1723	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							3'552'056,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'552'056,57
C01002.a* 26/09/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. A a sez. A.1 *(lung.=(1,09+1,14)/2)		1,12	3,400		3,81		
	da sez. A.1 a sez. A.2 *(lung.=(1,14+1,11)/2)		1,13	7,200		8,14		
	da sez. A.2 a sez. 1 *(lung.=(1,11+1,17)/2)		1,14	11,000		12,54		
	da sez. 1 a sez. 1.1 *(lung.=(1,17+1,06)/2)		1,12	6,600		7,39		
	da sez. 1.1 a sez. 1.2 *(lung.=(1,06+1,10)/2)		1,08	27,900		30,13		
	da sez. 1.2 a sez. 1.3 *(lung.=(1,10+1,10)/2)		1,10	32,000		35,20		
	da sez. 1.3 a sez. 1.4 *(lung.=(1,10+1,16)/2)		1,13	30,000		33,90		
	da sez. 1.4 a sez. 2 *(lung.=(1,16+1,06)/2)		1,11	7,200		7,99		
	da sez. 2 a sez. 2.1 *(lung.=(1,06+1,22)/2)		1,14	23,000		26,22		
	da sez. 2.1 a sez. 2.2 *(lung.=(1,22+1,22)/2)		1,22	30,000		36,60		
	da sez. 2.2 a sez. 2.3 *(lung.=(1,22+1,14)/2)		1,18	29,600		34,93		
	da sez. 2.3 a sez. 3 *(lung.=(1,14))		1,14	4,000		4,56		
	da sez. 2.3 a sez. 3		0,68	5,400		3,67		
	da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(0,68+0,63)/2)		0,66	49,900		32,93		
	da sez. 3.1 a sez. 3.2 *(lung.=(0,63+0,20)/2)		0,42	50,200		21,08		
	scavo per fondazioni muri da sez. A a sez. A.1 *(larg.=(2,00+0,50))		0,74	2,500		1,85		
	da sez. A.1 a sez. 1.1		0,73	20,900		15,26		
	da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(larg.=(24,500+1,00))		0,75	25,500		19,13		
	da sez. 1.3 a sez. 1.4		0,65	27,500		17,88		
	da sez. 1.4 a sez. 2.2		0,72	27,400		19,73		
	scavo per posa polifere nei tratti stradali esistenti		0,36	10,200		3,67		
	SOMMANO mc					376,61	9,49	3'574,03
2187 / 1724 C01010.a 13/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri da sez. A a sez. A.1 *(larg.=(2,00+0,50))		0,41	2,500		1,03		
	da sez. A.2 a sez. 1.1		0,39	20,900		8,15		
	da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(larg.=(24,500+1,00))		0,42	25,500		10,71		
	da sez. 1.3 a sez. 1.4		0,39	27,500		10,73		
	da sez. 1.4 a sez. 2.2		0,39	27,400		10,69		
	SOMMANO mc					41,31	6,74	278,43
2188 / 1725 C04008 13/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	A R I P O R T A R E							3'555'909,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'555'909,03
	da sez. A a sez. A.1 da sez. A.2 a sez. 1.1 da sez. 1.3 a sez. 1.4 da sez. 1.4 a sez. 2.2		1,10 1,10 1,10 1,10	2,500 20,900 27,500 27,400		2,75 22,99 30,25 30,14		
	SOMMANO mq					86,13	0,39	33,59
2189 / 1726 C01018.a 27/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 1.3 a sez. 1.4 da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(0,13+0,40)/2) da sez. 3.1 a sez. 3.2 *(lung.=(0,40+0,84)/2)		0,07 0,27 0,62	9,900 49,900 50,200		0,69 13,47 31,12		
	SOMMANO mc					45,28	6,58	297,94
2190 / 1727 C01189 26/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L sez. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
2191 / 1728 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+20,95+24,50+27,50+27,40))		102,35	0,100	0,800	8,19		
	SOMMANO mc					8,19	82,37	674,61
2192 / 1729 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+20,95+24,50+27,50+27,40))		102,35	0,600	0,400	24,56		
	SOMMANO mc					24,56	146,30	3'593,13
2193 / 1730 A03020.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+20,95+24,50+27,50+27,40)) da sez. A a sez. 2.1	2,00 3,00	102,35 0,60	0,400 0,400		81,88 0,72		
	SOMMANO mq					82,60	22,12	1'827,11
2194 / 1731 A03019.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							3'562'340,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'562'340,68
	da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+20,95+24,50+27,50+27,40))		102,35	0,200	0,700	14,33		
	SOMMANO mc					14,33	153,17	2'194,93
2195 / 1732 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+20,95+24,50+27,50+27,40))	2,00	102,35	0,700		143,29		
	da sez. A a sez. 2.1	3,00	0,20	0,700		0,42		
	SOMMANO mq					143,71	21,10	3'032,28
2196 / 1733 A03029.d 27/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 1729 [mc 24.56] Vedi voce n° 1731 [mc 14.33]				30,000	736,80		
					30,000	429,90		
	SOMMANO kg					1'166,70	1,25	1'458,38
2197 / 1734 A17012.b** 27/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(20,95+24,50+27,50+27,40))		100,35	1,000		100,35		
	SOMMANO mq					100,35	44,63	4'478,62
2198 / 1735 NP10 25/10/2017	Modifica o spostamento sfiato rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	93,00	93,00
2199 / 1736 NP11** 26/09/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. sez. A.1 sez. A.2					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,75	325,50
2200 / 1737 NP12* 26/09/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM. sez. A.1 sez. A.2					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,75	325,50
2201 / 1738 NP703 26/09/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	52,08	468,72
	A R I P O R T A R E							3'574'717,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'574'717,61
2202 / 1739 NP702 12/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	23,25	302,25
2203 / 1740 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=2,00+18,50+24,00+24,50+40,00+10,00+16,00+93,00)		228,00			228,00		
	SOMMANO m					228,00	39,53	9'012,84
2204 / 1741 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 (lung.=1+1+1+2+2+1+4)		12,00			12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	209,25	2'511,00
2205 / 1742 NP708 27/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 3 a sez. 3.2		100,10			100,10		
	SOMMANO m					100,10	2,79	279,28
2206 / 1743 NP709 27/09/2017	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez. 3 a sez. 3.2 a sottrarre		108,00 72,40			108,00 -72,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					108,00 -72,40		
	SOMMANO m					35,60	17,75	631,90
2207 / 1744 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m da sez. A a sez. 3.2		327,10	3,000		981,30		
	SOMMANO mq					981,30	2,68	2'629,88
2208 / 1745 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito da sez. A a sez. 3.2		327,10	0,800		261,68		
	SOMMANO mc					261,68	19,07	4'990,24
2209 / 1746 NP C01017.b* 27/09/2017	Stabilizzato sottobase da sez. A a sez. 3.2		327,10	2,500	0,100	81,78		
	SOMMANO mc					81,78	22,44	1'835,14
	A R I P O R T A R E							3'596'910,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'596'910,14
2210 / 1747 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm da sez. A a sez. 3.2 accesso privato accessi privati *(lung.=(327,10-235,00))		327,10 6,10 92,10	2,500 6,250 0,500		817,75 38,13 46,05		
	SOMMANO mq					901,93	13,59	12'257,23
2211 / 1748 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm da sez. A a sez. 3.2 da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(lung.=(24,50+1,00))		327,10 25,50	0,500 1,300		163,55 33,15		
	SOMMANO mq					196,70	12,45	2'448,92
2212 / 1749 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore da sez. A a sez. 3.2	3,00	327,10	1,500		1'471,95		
	SOMMANO mq					1'471,95	1,14	1'678,02
2213 / 1750 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm da sez. A a sez. 3.2 da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(lung.=(24,50+1,00))		327,10 25,50	2,000 1,300		654,20 33,15		
	SOMMANO mq					687,35	8,35	5'739,37
2214 / 1751 C01163.a 27/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		327,10			327,10		
	SOMMANO m					327,10	0,60	196,26
2215 / 1752 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. 3.2 a sez. 10.2 *(lung.=(718,70-379,40)-40,00)		299,30			299,30		
	SOMMANO m					299,30	2,79	835,05
2216 / 1753 NP715 12/10/2017	Demolizione o smontaggio di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti su terra (lung.=5,00*2)		24,00 10,00			24,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					34,00		3'620'064,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,00		3'620'064,99
	SOMMANO m					34,00	2,79	94,86
2217 / 1754 C01189 28/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
2218 / 1755 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 3.2 a sez. 4.1 *(larg.=(20,00+8,00+24,50)) da sez. 4.1 a sez. 6.1 *(larg.=(17,60+50,00+50,00+47,30+59,70+12,70)) da sez. 6.2 a sez. 8 *(larg.=(4,80+12,00)) da sez. 9 a sez. 10.1 *(larg.=(10,60+30,00+4,70)) da sez. 10.1 a sez. 10.2		6,20	52,500		325,50		
			5,80	237,300		1'376,34		
			7,90	16,800		132,72		
			9,20	45,300		416,76		
			5,20	4,800		24,96		
	SOMMANO mq					2'276,28	2,18	4'962,29
2219 / 1756 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 3.2 a sez. 3.3 *(lung.=(0,20+0,70)/2) da sez. 3.3 a sez. 4 *(lung.=(0,70+0,21)/2) da sez. 4 a sez. 4.1 *(lung.=(0,21+0,47)/2) da sez. 4.1 a sez. 4.2 *(lung.=(0,47+0,34)/2) da sez. 4.2 a sez. 4.3 *(lung.=(0,34+0,50)/2) da sez. 4.3 a sez. 5 *(lung.=(0,50+0,52)/2) da sez. 5 a sez. 6 *(lung.=(0,52+0,17)/2) da sez. 6 a sez. 6.1 *(lung.=(0,17+0,10)/2) da sez. 6.1 a sez. 6.2 *(lung.=(0,10+1,83)/2) da sez. 6.2 a sez. 7 *(lung.=(1,83+0)/2) da sez. 7 a sez. 8 *(lung.=(0+0,08)/2) da sez. 8 a sez. 9 da sez. 9 a sez. 10 *(lung.=(0+0,89)/2) da sez. 10 a sez. 10.1 *(lung.=(0,89+1,69)/2) da sez. 10.1 a sez. 10.2 *(lung.=(1,69+0,16)/2) scavo per fondazioni muri da sez. 6 a sez. 6.2 *(larg.=(5,50+1,00)) da sez. 7 a sez. 8 da sez. 7 a sez. 8 *(larg.=(3,00+1,00))		0,45	20,000		9,00		
			0,46	8,000		3,68		
			0,34	42,100		14,31		
			0,41	50,000		20,50		
			0,42	50,000		21,00		
			0,51	47,300		24,12		
			0,35	59,700		20,90		
			0,14	9,900		1,39		
			0,97	5,900		5,72		
			0,92	8,500		7,82		
			0,04	10,100		0,40		
			0,08	2,000		0,16		
			0,45	9,200		4,14		
			1,29	30,000		38,70		
			0,93	10,200		9,49		
			2,08	6,500		13,52		
			8,00	1,900		15,20		
			0,70	4,000		2,80		
	SOMMANO mc					212,85	9,49	2'019,95
	A R I P O R T A R E							3'627'147,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'627'147,36
2220 / 1757 C01010.a 16/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri da sez. 6 a sez. 6.2 *(larg.=(5,500+1,00)) da sez. 7 a sez. 8 da sez. 10.1 a sez. 10.2 *(larg.=(3,000+1,00))		1,36 4,00 28,00	6,500 1,900 4,000		8,84 7,60 112,00		
	SOMMANO mc					128,44	6,74	865,69
2221 / 1758 C01018.a 27/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. 3.2 a sez. 3.3 *(lung.=(0,84+0,20)/2) da sez. 3.3 a sez. 4 *(lung.=(0,20+1,89)/2) da sez. 4 a sez. 4.1 *(lung.=(1,89+0,61)/2) da sez. 4.1 a sez. 4.2 *(lung.=(0,61+0,74)/2) da sez. 4.2 a sez. 4.3 *(lung.=(0,74+0,88)/2) da sez. 4.3 a sez. 5 *(lung.=(0,88+1,56)/2) da sez. 5 a sez. 6 *(lung.=(1,56+2,78)/2) da sez. 6 a sez. 6.1 *(lung.=(2,78+2,32)/2) da sez. 6.1 a sez. 6.2 *(lung.=(2,32+0)/2) da sez. 6.2 a sez. 7 *(lung.=(0+5,90)/2) da sez. 7 a sez. 8 *(lung.=(5,90+1,46)/2) da sez. 8 a sez. 9 da sez. 8 a sez. 9 da sez. 9 a sez. 10 *(lung.=(4,54+4,50)/2) da sez. 10 a sez. 10.1 *(lung.=(4,50+4,26)/2) da sez. 10.1 a sez. 10.2 *(lung.=(4,26+2,08)/2)		0,52 1,05 1,25 0,68 0,81 1,22 2,17 2,55 1,16 2,95 3,68 1,46 4,54 4,52 4,38 3,17	20,000 8,000 42,100 50,000 50,000 47,300 59,700 9,900 5,900 8,500 10,100 2,000 1,100 9,200 30,000 10,200		10,40 8,40 52,63 34,00 40,50 57,71 129,55 25,25 6,84 25,08 37,17 2,92 4,99 41,58 131,40 32,33		
	SOMMANO mc					640,75	6,58	4'216,14
2222 / 1759 A03017.a 28/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc		5,70 3,70 3,20	1,300 1,300 1,300	0,100 0,100 0,100	0,74 0,48 0,42		
	SOMMANO mc					1,64	82,37	135,09
	A R I P O R T A R E							3'632'364,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'632'364,28
2223 / 1760 A03018.a 28/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²)		5,50 3,50 3,00	1,100 1,100 1,100	0,500 0,500 0,500	3,03 1,93 1,65		
	SOMMANO mc					6,61	146,30	967,04
2224 / 1761 A03020.a 28/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)	2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,50 1,10 3,50 1,10 3,00 1,10	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500		5,50 0,55 3,50 1,10 3,00 1,10		
	SOMMANO mq					14,75	34,01	501,65
2225 / 1762 A03019.a 28/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²)		5,50 3,50 3,00	0,300 0,300 0,300	2,000 1,600 1,600	3,30 1,68 1,44		
	SOMMANO mc					6,42	153,17	983,35
2226 / 1763 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard	2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,50 0,30 3,50 0,30 3,00 0,30	2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,600		22,00 0,60 11,20 0,96 9,60 0,96		
	SOMMANO mq					45,32	21,10	956,25
2227 / 1764 A03029.d 28/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 1760 [mc 6.61] Vedi voce n° 1762 [mc 6.42]				30,000 30,000	198,30 192,60		
	SOMMANO kg					390,90	1,25	488,63
2228 / 1765 A17012.b** 28/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq (lung. =5,50+3,50+3,50)		12,50			12,50		
	A R I P O R T A R E					12,50		3'636'261,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,50		3'636'261,20
	SOMMANO mq					12,50	44,63	557,88
2229 / 1766 NP703 12/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
2230 / 1767 NP702 12/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	23,25	23,25
2231 / 1768 C02044.e* 28/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 6.2 a sez. 8		9,50			9,50		
	SOMMANO m					9,50	46,31	439,95
2232 / 1769 C02044.f* 12/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm da sez. 6.2 a sez. 8 *(lung.=1,90+1,50) da sez. 10.1 a sez. 10.2		3,40 1,90			3,40 1,90		
	SOMMANO m					5,30	65,96	349,59
2233 / 1770 C02073.d** 28/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo a sez. 7 a sez. 8 da sez. 10.1 a sez. 10.2					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1'953,00
2234 / 1771 NP713 06/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 1770 [cad 3.00]	3,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	162,75	1'464,75
2235 / 1772 C02075.c 06/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm da sez. 7 a sez. 8 da sez. 10.1 a sez. 10.2					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,00	196,00
2236 / 1773 C02085.f 06/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg							
	A R I P O R T A R E							3'641'401,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'641'401,86
	circa da sez. 7 a sez. 8 da sez. 10.1 a sez. 10.2					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
2237 / 1774 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 3.2 a sez. 10.2 *(lung.=235,00+40,00-5,00)		270,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	39,53	10'673,10
2238 / 1775 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	209,25	2'092,50
2239 / 1776 NP708 27/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 3.2 a sez. 10.2		339,30			339,30		
	SOMMANO m					339,30	2,79	946,65
2240 / 1777 NP709 28/09/2017	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchine stradali ... proveniente da cave di prestito a sottrarre		339,20 72,40			339,20 -72,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					339,20 -72,40		
	SOMMANO m					266,80	17,75	4'735,70
2241 / 1778 C01023.b 28/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(718,70-327,10)-40,00)		351,60	3,000		1'054,80		
	SOMMANO mq					1'054,80	2,68	2'826,86
2242 / 1779 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito da sez. 3.2 a sez. 10.2 *(lung.=(718,70-327,10)-40,00)		351,60	0,800		281,28		
	SOMMANO mc					281,28	19,07	5'364,01
2243 / 1780 NP C01017.b*	Stabilizzato sottobase da sez. 3.2 a sez. 10.2 *(lung.=(718,70-327,10))		391,60	2,500	0,100	97,90		
	A R I P O R T A R E					97,90		3'668'421,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					97,90		3'668'421,53
27/09/2017	SOMMANO mc					97,90	22,44	2'196,88
2244 / 1781 C01028.b 28/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	ponte		299,30	0,500		149,65		
	(larg.= (0,50+2,10)/2)		6,00	0,500		3,00		
	(larg.= (0,50+3,00)/2)		19,00	1,300		24,70		
	(larg.= (0,50+3,00)/2)		10,00	1,750		17,50		
	SOMMANO mq					194,85	12,45	2'425,88
2245 / 1782 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	da sez. 8 a sez. 9		391,60	2,500		979,00		
			30,80	0,500		15,40		
	SOMMANO mq					994,40	13,59	13'513,90
2246 / 1783 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1752 [m 299.30]	3,00		1,500		1'346,85		
	SOMMANO mq					1'346,85	1,14	1'535,41
2247 / 1784 C01029.a 28/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm su strada		299,30	2,000		598,60		
	SOMMANO mq					598,60	8,35	4'998,31
2248 / 1785 NP714 12/10/2017	Staccionata realizzata in pali di abete/ pino		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	47,15	1'131,60
2249 / 1786 C01163.a 27/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		299,30			299,30		
	SOMMANO m					299,30	0,60	179,58
2250 / 1787 NP706 28/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (par.ug.=485,60-7,00-31,00)	447,60				447,60		
	SOMMANO m					447,60	2,79	1'248,80
	A R I P O R T A R E							3'695'651,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'695'651,89
2251 / 1788 C01189 28/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
2252 / 1789 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 10.2 a sez. 11 da sez. 11 a sez. 13.7 *(larg.=(3,40+50,00+42,60+28,20+50,00+50,00+50,00+50,00+50,00+29,40)) da sez. 13.7 a sez. 13.8		5,20	8,700		45,24		
	SOMMANO mq		6,00	453,600		2'721,60		
			4,30	15,500		66,65		
	SOMMANO mc					2'833,49	2,18	6'177,01
2253 / 1790 C01002.a* 28/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 10.2 a sez. 11 da sez. 10.2 a sez. 11 da sez. 11 a sez. 11.1 *(lung.=(0,06+0,30)/2) da sez. 11.1 a sez. 11.2 *(lung.=(0,30+0,51)/2) da sez. 11.2 a sez. 12 *(lung.=(0,51+0,48)/2) da sez. 12 a sez. 13 *(lung.=(0,48+0,56)/2) da sez. 13 a sez. 13.1 *(lung.=(0,56+0,54)/2) da sez. 13.1 a sez. 13.2 *(lung.=(0,54+0,58)/2) da sez. 13.2 a sez. 13.3 *(lung.=(0,58+0,63)/2) da sez. 13.3 a sez. 13.4 *(lung.=(0,63+0,67)/2) da sez. 13.4 a sez. 13.5 *(lung.=(0,67+0,55)/2) da sez. 13.5 a sez. 13.6 *(lung.=(0,55+0,94)/2) da sez. 13.6 a sez. 13.7 *(lung.=(0,94+2,01)/2) da sez. 13.7 a sez. 13.8 *(lung.=(2,01+0,10)/2) scavo per fondazioni muri sez. 13.7 *(larg.=(3,00+0,50))		0,16	9,200		1,47		
	SOMMANO mc		0,06	2,400		0,14		
			0,18	3,400		0,61		
			0,41	50,000		20,50		
			0,50	42,600		21,30		
			0,52	28,200		14,66		
			0,55	50,000		27,50		
			0,56	50,000		28,00		
			0,61	50,000		30,50		
			0,65	50,000		32,50		
			0,61	50,000		30,50		
			0,75	50,000		37,50		
			1,48	29,400		43,51		
			1,06	15,500		16,43		
			0,59	3,500		2,07		
	SOMMANO mc					307,19	9,49	2'915,23
2254 / 1791 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri sez. 13.7 *(larg.=(3,00+0,50))		0,21	3,500		0,74		
	SOMMANO mc					0,74	6,74	4,99
	A R I P O R T A R E							3'704'775,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'704'775,47
2255 / 1792 C01018.a 28/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. 10.2 a sez. 11 da sez. 10.2 a sez. 11 da sez. 11 a sez. 11.1 *(lung.=(2,38+2,38)/2) da sez. 11.1 a sez. 11.2 *(lung.=(2,38+1,44)/2) da sez. 11.2 a sez. 12 *(lung.=(1,44+0,99)/2) da sez. 12 a sez. 13 *(lung.=(0,99+1,13)/2) da sez. 13 a sez. 13.1 *(lung.=(1,13+1,21)/2) da sez. 13.1 a sez. 13.2 *(lung.=(1,21+1,25)/2) da sez. 13.2 a sez. 13.3 *(lung.=(1,25+1,08)/2) da sez. 13.3 a sez. 13.4 *(lung.=(1,08+1,35)/2) da sez. 13.4 a sez. 13.5 *(lung.=(1,35+1,95)/2) da sez. 13.5 a sez. 13.6 *(lung.=(1,95+1,71)/2) da sez. 13.6 a sez. 13.7 *(lung.=(1,71+0,57)/2) da sez. 13.7 a sez. 13.8 *(lung.=(0,57+1,34)/2)		2,08 2,38 2,38 1,91 1,22 1,06 1,17 1,23 1,17 1,22 1,65 1,83 1,14 0,96	9,200 2,400 3,400 50,000 42,600 28,200 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 29,400 15,500		19,14 5,71 8,09 95,50 51,97 29,89 58,50 61,50 58,50 61,00 82,50 91,50 33,52 14,88		
	SOMMANO mc					672,20	6,58	4'423,08
2256 / 1793 A03017.a 28/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sez. 13.7		3,20	1,100	0,100	0,35		
	SOMMANO mc					0,35	82,37	28,83
2257 / 1794 A03018.a 28/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) sez. 13.7		3,00	1,000	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	146,30	219,45
2258 / 1795 A03020.a 28/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)	2,00 2,00	3,00 1,00	0,500 0,500		3,00 1,00		
	SOMMANO mq					4,00	34,01	136,04
2259 / 1796	Conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							3'709'582,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'709'582,87
A03019.a 28/09/2017	preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)		2,80	0,300	1,300	1,09		
	SOMMANO mc					1,09	153,17	166,96
2260 / 1797 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard	2,00 2,00	2,80 0,30	1,300 1,300		7,28 0,78		
	SOMMANO mq					8,06	21,10	170,07
2261 / 1798 A03029.d 28/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP. Vedi voce n° 1794 [mc 1.50] Vedi voce n° 1796 [mc 1.09]				30,000 30,000	45,00 32,70		
	SOMMANO kg					77,70	1,25	97,13
2262 / 1799 A17012.b** 28/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq sez. 13.7		2,80			2,80		
	SOMMANO mq					2,80	44,63	124,96
2263 / 1800 NP11** 25/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,75	162,75
2264 / 1801 NP12* 25/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,75	162,75
2265 / 1802 C02044.e* 28/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 13.7 a sez. 13.8 *(lung.=1,50+ 15,00)		16,50			16,50		
	SOMMANO m					16,50	46,31	764,12
2266 / 1803 C02073.d** 28/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo							
	A R I P O R T A R E							3'711'231,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'711'231,61
	da sez. 13.7 a sez. 13.8					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
2267 / 1804 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2268 / 1805 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 1803 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2269 / 1806 NP711 28/09/2017	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali delle dimensioni di 12x25 cm da sez. 12 a sez. 13		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	24,36	682,08
2270 / 1807 NP1 C01176.b 28/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(485,60-7,00-31,00-8,00))		439,60			439,60		
	SOMMANO m					439,60	39,53	17'377,39
2271 / 1808 NP2 C02104.b 28/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	209,25	3'348,00
2272 / 1809 NP708 28/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=97,00+17,00+330,00)		444,00			444,00		
	SOMMANO m					444,00	2,79	1'238,76
2273 / 1810 NP709 28/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito		485,60			485,60		
	a sottrarre		72,40			-72,40		
	Sommano positivi m					485,60		
	Sommano negativi m					-72,40		
	SOMMANO m					413,20	17,75	7'334,30
2274 / 1811	Strato di separazione per cassonetti							
	A R I P O R T A R E							3'742'152,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'742'152,84
C01023.b 28/09/2017	Stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(485,60-5,00-5,50))		475,10 5,00	3,000 5,000		1'425,30 25,00		
	SOMMANO mq					1'450,30	2,68	3'886,80
2275 / 1812 C01017.a* 28/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito da sez. 10.2 a sez. 13.8		485,60	0,800		388,48		
	SOMMANO mc					388,48	19,07	7'408,31
2276 / 1813 NP C01017.b* 28/09/2017	Stabilizzato sottobase da sez. 10.2 a sez. 13.8		485,60	2,500	0,100	121,40		
	SOMMANO mc					121,40	22,44	2'724,22
2277 / 1814 C01028.b 28/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm (lung.=(485,60-7,00-31,00))		447,60	0,500		223,80		
	SOMMANO mq					223,80	12,45	2'786,31
2278 / 1815 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm (lung.=(485,60-5,00-5,50)) da sez. 12 a sez. 13 *(lung.=(3,50+1,50))		475,10 5,00	2,500 5,000		1'187,75 25,00		
	SOMMANO mq					1'212,75	13,59	16'481,27
2279 / 1816 C01180.a 28/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1787 [m 447.60]	3,00			1,500	2'014,20		
	SOMMANO mq					2'014,20	1,14	2'296,19
2280 / 1817 C01029.a 28/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm (lung.=(485,60-7,00-31,00))		447,60	2,000		895,20		
	SOMMANO mq					895,20	8,35	7'474,92
2281 / 1818 C01163.a 28/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		485,60			485,60		
	A R I P O R T A R E					485,60		3'785'210,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					485,60		3'785'210,86
	SOMMANO m					485,60	0,60	291,36
2282 / 1819 NP706 28/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. 13.8 a sez. 19 *(lung.=(1711,20- 1204,30))		506,90			506,90		
	SOMMANO m					506,90	2,79	1'414,25
2283 / 1820 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
2284 / 1821 B01006.b 28/09/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato	4,00	2,20	0,300	0,500	1,32		
	SOMMANO mc					1,32	162,75	214,83
2285 / 1822 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 13.8 a sez. 15 *(larg.=(12,30+ 1,00+8,70+1,50)) da sez. 15 a sez. 16 *(larg.=(49,30+ 50,00+50,00+60,20)) da sez. 16 a sez. 17 *(larg.=(14,30+ 15,50)) da sez. 17 a sez. 18 *(larg.=(50,00+ 50,00+50,00+29,70))		4,30	23,500		101,05		
			6,80	209,500		1'424,60		
			8,50	29,800		253,30		
			7,20	229,700		1'653,84		
	SOMMANO mq					3'432,79	2,18	7'483,48
2286 / 1823 C01002.a* 28/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 13.8 a sez. 14 *(lung.=(0,10+ 0,09)/2) da sez. 14 a sez. 14.1 *(lung.=(0,09+ 1,90)/2) da sez. 14.1 a sez. 15 *(lung.=(1,90+ 2,48)/2) da sez. 15 a sez. 15.1 *(lung.=(2,48+ 1,12)/2) da sez. 15.1 a sez. 15.2 *(lung.=(1,12+ 0,99)/2) da sez. 15.2 a sez. 15.3 *(lung.=(0,99+ 0,94)/2) da sez. 15.3 a sez. 16 *(lung.=(0,94+ 0,91)/2) da sez. 16 a sez. 17 da sez. 16 a sez. 17 da sez. 17 a sez. 17.1 *(lung.=(0,94+		0,10	12,300		1,23		
			1,00	2,700		2,70		
			2,19	21,000		45,99		
			1,80	49,300		88,74		
			1,06	50,000		53,00		
			0,97	50,000		48,50		
			0,93	60,200		55,99		
			0,91	14,300		13,01		
			0,94	15,500		14,57		
	A R I P O R T A R E					323,73		3'794'641,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					323,73		3'794'641,13
	0,97)/2) da sez. 17.1 a sez. 17.2 *(lung.=(0,97+1,07)/2)		0,96	50,000		48,00		
	da sez. 17.2 a sez. 17.3 *(lung.=(1,07+1,34)/2)		1,02	50,000		51,00		
	da sez. 17.3 a sez. 17.4 *(lung.=(1,34+1,49)/2)		1,21	50,000		60,50		
	da sez. 17.4 a sez. 18 *(lung.=(1,49+1,78)/2)		1,42	50,000		71,00		
	da sez. 18 a sez. 19 *(lung.=(1,78+1,32)/2)		1,64	29,700		48,71		
	scavo per fondazioni muri sez. 15 *(larg.=(2,60+0,50))		1,55	7,100		11,01		
	sez. 18		0,60	3,100		1,86		
	sez. 19		8,76	1,100		9,64		
	SOMMANO mc		8,56	1,100		9,42		
						634,87	9,49	6'024,92
2287 / 1824 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri sez. 15 *(larg.=(2,60+0,50)) sez. 18 sez. 19		0,23	3,100		0,71		
			3,23	0,800		2,58		
			3,90	0,800		3,12		
	SOMMANO mc					6,41	6,74	43,20
2288 / 1825 C01018.a 28/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. 13.8 a sez. 14 *(lung.=(1,34+1,02)/2) da sez. 14 a sez. 14.1 *(lung.=(1,02+0,10)/2) da sez. 14.1 a sez. 15 *(lung.=(0,10+0,96)/2) da sez. 15 a sez. 15.1 *(lung.=(0,96+1,73)/2) da sez. 15.1 a sez. 15.2 *(lung.=(1,73+1,64)/2) da sez. 15.2 a sez. 15.3 *(lung.=(1,64+1,92)/2) da sez. 15.3 a sez. 16 *(lung.=(1,92+3,10)/2) da sez. 16 a sez. 17 da sez. 16 a sez. 17 da sez. 17 a sez. 17.1 *(lung.=(1,80+2,18)/2) da sez. 17.1 a sez. 17.2 *(lung.=(2,18+2,10)/2) da sez. 17.2 a sez. 17.3 *(lung.=(2,10+2,05)/2) da sez. 17.3 a sez. 17.4 *(lung.=(2,05+2,32)/2) da sez. 17.4 a sez. 18 *(lung.=(2,32+2,44)/2) da sez. 18 a sez. 19 *(lung.=(2,44+2,34)/2)		1,18	12,300		14,51		
			0,56	2,700		1,51		
			0,53	21,000		11,13		
			1,35	49,300		66,56		
			1,69	50,000		84,50		
			1,78	50,000		89,00		
			2,51	60,200		151,10		
			3,10	14,300		44,33		
			1,80	15,500		27,90		
			1,99	50,000		99,50		
			2,14	50,000		107,00		
			2,08	50,000		104,00		
			2,19	50,000		109,50		
			2,38	29,700		70,69		
			2,39	7,100		16,97		
	A R I P O R T A R E					998,20		3'800'709,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					998,20		3 1809 1709,25
	SOMMANO mc					998,20	6,58	6 568,16
2289 / 1826 A03017.a 29/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc		3,20	1,100	0,100	0,35		
		2,00	2,30	1,100	0,100	0,51		
	SOMMANO mc					0,86	82,37	70,84
2290 / 1827 A03018.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)		3,00	0,900	0,500	1,35		
		2,00	2,10	0,900	0,500	1,89		
	SOMMANO mc					3,24	146,30	474,01
2291 / 1828 A03020.a 29/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)		3,00	0,500		3,00		
		2,00	0,90	0,500		0,90		
		4,00	2,10	0,500		4,20		
		4,00	0,90	0,500		1,80		
	SOMMANO mq					9,90	34,01	336,70
2292 / 1829 A03019.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)		2,80	1,300	0,300	1,09		
		2,00	1,90	1,300	0,300	1,48		
	SOMMANO mc					2,57	153,17	393,65
2293 / 1830 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard		2,60	1,300		6,76		
		4,00	0,30	1,300		1,56		
		4,00	1,90	1,300		9,88		
		4,00	0,30	1,300		1,56		
	SOMMANO mq					19,76	21,10	416,94
2294 / 1831 A03029.d 29/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 1827 [mc 3.24] Vedi voce n° 1829 [mc 2.57]				30,000	97,20		
					30,000	77,10		
	SOMMANO kg					174,30	1,25	217,88
	A R I P O R T A R E							3 1809 187,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'809'187,43
2295 / 1832 A17012.b** 29/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq	3,00	2,80			8,40		
	SOMMANO mq					8,40	44,63	374,89
2296 / 1833 C02044.e* 29/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfilanco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 13.8 a sez. 15 *(lung.=35,00+1,50)		36,50			36,50		
	SOMMANO m					36,50	46,31	1'690,32
2297 / 1834 C02073.d** 10/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo sez. 15					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
2298 / 1835 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 1834 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2299 / 1836 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 1834 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2300 / 1837 NP1 C01176.b 28/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(506,90-8,50-7,00-16,00-13,00-8,50))		453,90			453,90		
	SOMMANO m					453,90	39,53	17'942,67
2301 / 1838 NP2 C02104.b 28/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 (par.ug.=2+6+9)	17,00				17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	209,25	3'557,25
2302 / 1839 NP708 28/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=201,60+237,20)		438,80			438,80		
	A R I P O R T A R E					438,80		3'833'693,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					438,80		3'833'693,26
	SOMMANO m					438,80	2,79	1'224,25
2303 / 1840 NP709 28/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito a sottrarre		506,90 72,40			506,90 -72,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					506,90 -72,40		
	SOMMANO m					434,50	17,75	7'712,38
2304 / 1841 C01023.b 28/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			3,000		1'520,70		
	SOMMANO mq					1'520,70	2,68	4'075,48
2305 / 1842 C01017.a* 28/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			0,800		405,52		
	SOMMANO mc					405,52	19,07	7'733,27
2306 / 1843 NP C01017.b* 28/09/2017	Stabilizzato sottobase Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			2,500	0,100	126,73		
	SOMMANO mc					126,73	22,44	2'843,82
2307 / 1844 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			0,500		253,45		
	SOMMANO mq					253,45	12,45	3'155,45
2308 / 1845 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			3,000		1'520,70		
	SOMMANO mq					1'520,70	13,59	20'666,31
2309 / 1846 C01180.a 28/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1819 [m 506.90]	3,00		1,500		2'281,05		
	SOMMANO mq					2'281,05	1,14	2'600,40
	A R I P O R T A R E							3'883'704,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3 1883 1704,62
2310 / 1847 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 1819 [m 506.90]	1,50				760,35		
	SOMMANO mq					760,35	8,35	6 1348,92
2311 / 1848 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 1819 [m 506.90]					506,90		
	SOMMANO m					506,90	0,60	304,14
2312 / 1849 NP706 29/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=681,20-16,00-21,00)		644,20			644,20		
	SOMMANO m					644,20	2,79	1 1797,32
2313 / 1850 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	5,27	31,62
2314 / 1851 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez 19 a sez. 20.1 *(larg.=(50,00+50,00+50,00+50,00+57,20+50,00)) da sez 20.1 a sez. 21 *(larg.=(50,00+50,00+50,00+50,00+57,10+4,50)) da sez 22 a sez. 22.1 *(larg.=(4,60+50,00+28,50)) da sez 22.1 a sez. 23		6,70	307,200		2 058,24		
			7,10	261,600		1 857,36		
			5,20	83,100		432,12		
			6,50	20,900		135,85		
	SOMMANO mq					4 483,57	2,18	9 1774,18
2315 / 1852 C01002.a* 29/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 19 a sez. 19.1 *(lung.=(1,32+0,87)/2) da sez. 19.1 a sez. 19.2 *(lung.=(0,87+0,85)/2) da sez. 19.2 a sez. 19.3 *(lung.=(0,85+0,71)/2) da sez. 19.3 a sez. 19.4 *(lung.=(0,71+0,67)/2) da sez. 19.4 a sez. 20 *(lung.=(0,67+0,80)/2) da sez. 20 a sez. 20.1 *(lung.=(0,80+0,73)/2) da sez. 20.1 a sez. 20.2 *(lung.=(0,73+		1,10	50,000		55,00		
			0,86	50,000		43,00		
			0,78	50,000		39,00		
			0,69	50,000		34,50		
			0,74	57,200		42,33		
			0,77	50,000		38,50		
	A R I P O R T A R E					252,33		3 1901 1960,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					252,33		3 ' 901 ' 960,80
	0,65)/2) da sez. 20.2 a sez. 20.3 *(lung.=(0,65+0,59)/2)		0,69	50,000		34,50		
	da sez. 20.3 a sez. 20.4 *(lung.=(0,59+0,64)/2)		0,62	50,000		31,00		
	da sez. 20.4 a sez. 20.5 *(lung.=(0,64+0,55)/2)		0,62	50,000		31,00		
	da sez. 20.5 a sez. 21 *(lung.=(0,55+0,64)/2)		0,60	50,000		30,00		
	da sez. 21 a sez. 22		0,60	57,100		34,26		
	da sez. 21 a sez. 22		0,64	4,800		3,07		
	da sez. 22 a sez. 22.1 *(lung.=(0,54+0,45)/2)		0,54	4,500		2,43		
	da sez. 22.1 a sez. 23 *(lung.=(0,45+0,28)/2)		0,50	50,000		25,00		
			0,37	49,400		18,28		
	SOMMANO mc					461,87	9,49	4 ' 383,15
2316 / 1853 C01018.a 29/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 19 a sez. 19.1 *(lung.=(2,34+1,89)/2)		2,12	50,000		106,00		
	da sez. 19.1 a sez. 19.2 *(lung.=(1,89+1,96)/2)		1,93	50,000		96,50		
	da sez. 19.2 a sez. 19.3 *(lung.=(1,96+1,93)/2)		1,95	50,000		97,50		
	da sez. 19.3 a sez. 19.4 *(lung.=(1,93+1,73)/2)		1,83	50,000		91,50		
	da sez. 19.4 a sez. 20 *(lung.=(1,73+1,52)/2)		1,63	57,200		93,24		
	da sez. 20 a sez. 20.1 *(lung.=(1,52+1,74)/2)		1,63	50,000		81,50		
	da sez. 20.1 a sez. 20.2 *(lung.=(1,74+1,26)/2)		1,50	50,000		75,00		
	da sez. 20.2 a sez. 20.3 *(lung.=(1,26+1,14)/2)		1,20	50,000		60,00		
	da sez. 20.3 a sez. 20.4 *(lung.=(1,14+1,19)/2)		1,17	50,000		58,50		
	da sez. 20.4 a sez. 20.5 *(lung.=(1,19+1,03)/2)		1,11	50,000		55,50		
	da sez. 20.5 a sez. 21 *(lung.=(1,03+1,67)/2)		1,35	57,100		77,09		
	da sez. 21 a sez. 22		1,67	4,800		8,02		
	da sez. 22 a sez. 22.1 *(lung.=(0,63+0,66)/2)		0,63	4,500		2,84		
	da sez. 22.1 a sez. 23 *(lung.=(0,66+0,37)/2)		0,65	50,000		32,50		
			0,52	49,400		25,69		
	SOMMANO mc					961,38	6,58	6 ' 325,88
2317 / 1854 NP703 29/09/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	52,08	208,32
2318 / 1855 NP1	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	A R I P O R T A R E							3 ' 912 ' 878,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3 '912 '878,15
C01176.b 29/09/2017	(lung.=681,00-16,00-30,00) SOMMANO m		635,00			635,00		
						635,00	39,53	25 '101,55
2319 / 1856 NP2 C02104.b 29/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 SOMMANO cadauno					22,00		
						22,00	209,25	4 '603,50
2320 / 1857 NP708 29/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=681,20-16,00) SOMMANO m		665,20			665,20		
						665,20	2,79	1 '855,91
2321 / 1858 NP709 29/09/2017	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung.=681,20-16,00) a sottrarre Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m		665,20 72,40			665,20 -72,40		
						665,20 -72,40		
						592,80	17,75	10 '522,20
2322 / 1859 C01023.b 29/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(681,20-7,00)) SOMMANO mq		674,20	3,000		2 '022,60		
						2 '022,60	2,68	5 '420,57
2323 / 1860 C01017.a* 29/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito SOMMANO mc		681,20	0,800		544,96		
						544,96	19,07	10 '392,39
2324 / 1861 NP C01017.b* 29/09/2017	Stabilizzato sottobase SOMMANO mc		681,20	2,500	0,100	170,30		
						170,30	22,44	3 '821,53
2325 / 1862 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm (lung.=(681,20-7,00)) SOMMANO mq		674,20	2,500		1 '685,50		
						1 '685,50	13,59	22 '905,95
	A R I P O R T A R E							3 '997 '501,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'997'501,75
2326 / 1863 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm (lung.=(681,20-16,00-21,00))		644,20	0,500		322,10		
	SOMMANO mq					322,10	12,45	4'010,15
2327 / 1864 C01180.a 29/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1849 [m 644.20]	3,00				1'932,60		
	SOMMANO mq					1'932,60	1,14	2'203,16
2328 / 1865 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm (lung.=(681,20-16,00-21,00))		644,20	2,000		1'288,40		
	SOMMANO mq					1'288,40	8,35	10'758,14
2329 / 1866 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		681,20			681,20		
	SOMMANO m					681,20	0,60	408,72
2330 / 1867 NP706 29/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. 23 a sez. 26 *(lung.=(543,40-27,40))		516,00			516,00		
	SOMMANO m					516,00	2,79	1'439,64
2331 / 1868 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
2332 / 1869 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 23 a sez. 24.1 *(larg.=(7,70+19,70)) da sez. 24.1 a sez. 26 *(larg.=(30,30+50,00+27,10+50,00+50,00+50,00+50,00+50,00+50,00+58,60))		6,50	27,400		178,10		
	SOMMANO mq		6,10	516,000		3'147,60		
						3'325,70	2,18	7'250,03
2333 / 1870 C01002.a*	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							4'023'582,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 '023 '582,13
29/09/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 23 a sez. 24 *(lung.=(0,28+0,27)/2)		0,28	7,700		2,16		
	da sez. 24 a sez. 24.1 *(lung.=(0,27+0,34)/2)		0,31	50,000		15,50		
	da sez. 24.1 a sez. 24.2 *(lung.=(0,34+0,32)/2)		0,33	50,000		16,50		
	da sez. 24.2 a sez. 25 *(lung.=(0,32+0,63)/2)		0,48	27,100		13,01		
	da sez. 25 a sez. 25.1 *(lung.=(0,63+0,62)/2)		0,63	50,000		31,50		
	da sez. 25.1 a sez. 25.2 *(lung.=(0,62+0,56)/2)		0,59	50,000		29,50		
	da sez. 25.2 a sez. 25.3 *(lung.=(0,56+0,28)/2)		0,42	50,000		21,00		
	da sez. 25.3 a sez. 25.4 *(lung.=(0,28+0,40)/2)		0,34	50,000		17,00		
	da sez. 25.4 a sez. 25.5 *(lung.=(0,40+0,48)/2)		0,44	50,000		22,00		
	da sez. 25.5 a sez. 25.6 *(lung.=(0,48+0,78)/2)		0,63	50,000		31,50		
	da sez. 25.6 a sez. 25.7 *(lung.=(0,78+0,82)/2)		0,80	50,000		40,00		
	da sez. 25.7 a sez. 26 *(lung.=(0,82+1,39)/2)		1,11	58,600		65,05		
	scavo per fondazioni muri sez. 26 *(larg.=(2,20+1,00))		0,63	3,200		2,02		
	SOMMANO mc					306,74	9,49	2 '910,96
2334 / 1871 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri sez. 26 *(larg.=(2,20+1,00))		0,26	3,200		0,83		
	SOMMANO mc					0,83	6,74	5,59
2335 / 1872 C01018.a 29/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. 23 a sez. 24 *(lung.=(0,37+3,26)/2)		1,82	7,700		14,01		
	da sez. 24 a sez. 24.1 *(lung.=(3,26+1,48)/2)		2,37	50,000		118,50		
	da sez. 24.1 a sez. 24.2 *(lung.=(1,48+1,28)/2)		1,38	50,000		69,00		
	da sez. 24.2 a sez. 25 *(lung.=(1,28+1,05)/2)		1,17	27,100		31,71		
	da sez. 25 a sez. 25.1 *(lung.=(1,05+1,01)/2)		1,03	50,000		51,50		
	da sez. 25.1 a sez. 25.2 *(lung.=(1,01+1,32)/2)		1,17	50,000		58,50		
	da sez. 25.2 a sez. 25.3 *(lung.=(1,32+1,79)/2)		1,56	50,000		78,00		
	da sez. 25.3 a sez. 25.4 *(lung.=(1,79+1,38)/2)		1,59	50,000		79,50		
	da sez. 25.4 a sez. 25.5 *(lung.=(1,38+1,47)/2)		1,43	50,000		71,50		
	da sez. 25.5 a sez. 25.6 *(lung.=(1,47+							
	A R I P O R T A R E					572,22		4 '026 '498,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					572,22		4 '026 '498,68
	1,46)/2) da sez. 25.6 a sez. 25.7 *(lung.=(1,46+ 1,14)/2) da sez. 25.7 a sez. 26 *(lung.=(1,14+ 0,33)/2)		1,47	50,000		73,50		
			1,30	50,000		65,00		
			0,74	58,600		43,36		
	SOMMANO mc					754,08	6,58	4 '961,85
2336 / 1873 A03017.a 29/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc		2,60	1,200	0,100	0,31		
	SOMMANO mc					0,31	82,37	25,53
2337 / 1874 A03018.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²)		2,40	1,000	0,500	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	146,30	175,56
2338 / 1875 A03020.a 29/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)	2,00 2,00	2,40 1,00	0,500 0,500		2,40 1,00		
	SOMMANO mq					3,40	34,01	115,63
2339 / 1876 A03019.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²)		2,20	0,300	1,400	0,92		
	SOMMANO mc					0,92	153,17	140,92
2340 / 1877 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard	2,00 2,00	2,20 0,30	1,400 1,400		6,16 0,84		
	SOMMANO mq					7,00	21,10	147,70
2341 / 1878 A03029.d 29/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 1874 [mc 1.20] Vedi voce n° 1876 [mc 0.92]				30,000 30,000	36,00 27,60		
	SOMMANO kg					63,60	1,25	79,50
	A R I P O R T A R E							4 '032 '145,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 '032 '145,37
2342 / 1879 A17012.b** 29/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq		2,20			2,20		
	SOMMANO mq					2,20	44,63	98,19
2343 / 1880 C02044.e* 10/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 24.2 a sez. 25		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50	46,31	393,64
2344 / 1881 NP1 C01176.b 29/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(543,40-27,40-9,50))		506,50			506,50		
	SOMMANO m					506,50	39,53	20 '021,95
2345 / 1882 NP2 C02104.b 29/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	209,25	3 '766,50
2346 / 1883 NP708 29/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto		543,40			543,40		
	SOMMANO m					543,40	2,79	1 '516,09
2347 / 1884 NP709 29/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito a sottrarre		543,40 72,40			543,40 -72,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					543,40 -72,40		
	SOMMANO m					471,00	17,75	8 '360,25
2348 / 1885 C01023.b 29/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		543,40	3,000		1 '630,20		
	SOMMANO mq					1 '630,20	2,68	4 '368,94
2349 / 1886 C01017.a* 29/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da							
	A R I P O R T A R E							4 '070 '670,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'070'670,93
	cave di prestito		543,40	0,800		434,72		
	SOMMANO mc					434,72	19,07	8'290,11
2350 / 1887 NP C01017.b* 29/09/2017	Stabilizzato sottobase		543,40	2,500	0,100	135,85		
	SOMMANO mc					135,85	22,44	3'048,47
2351 / 1888 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		543,40	2,500		1'358,50		
	SOMMANO mq					1'358,50	13,59	18'462,02
2352 / 1889 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 1867 [m 516.00]				0,500	258,00		
	SOMMANO mq					258,00	12,45	3'212,10
2353 / 1890 C01180.a 29/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (lung.=(543,40-27,40))		516,00	1,500		774,00		
	SOMMANO mq					774,00	1,14	882,36
2354 / 1891 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 1867 [m 516.00]				1,500	774,00		
	SOMMANO mq					774,00	8,35	6'462,90
2355 / 1892 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm (lung.=(543,40-27,40))		516,00			516,00		
	SOMMANO m					516,00	0,60	309,60
2356 / 1893 NP706 29/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. 26 a sez. 29		359,80			359,80		
	SOMMANO m					359,80	2,79	1'003,84
2357 / 1894 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L							
	A R I P O R T A R E							4'112'342,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'112'342,33
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	5,27	5,27
2358 / 1895 B01006.b 29/09/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato	5,00	2,00	0,300	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	162,75	244,13
2359 / 1896 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 26 a sez. 26.2 *(larg.=(25,00+29,30))		5,00	54,300		271,50		
	da sez. 27 a sez. 28.2 *(larg.=(49,30+50,00+50,00+37,40+2,10+30,00+28,00))		5,90	246,800		1'456,12		
	da sez. 28.2 a sez. 29 *(larg.=(17,00+3,40+10,40+12,40))		3,80	43,200		164,16		
	SOMMANO mq					1'891,78	2,18	4'124,08
2360 / 1897 C01002.a* 29/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 26 a sez. 26.1 *(lung.=(1,39+0,09)/2)		0,74	25,000		18,50		
	da sez. 26.1 a sez. 26.2 *(lung.=(0,09+0,32)/2)		0,21	29,300		6,15		
	da sez. 26.2 a sez. 27 *(lung.=(0,32+0,60)/2)		0,46	7,300		3,36		
	da sez. 27 a sez. 27.1 *(lung.=(0,60+0,48)/2)		0,54	49,300		26,62		
	da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(lung.=(0,48+0,44)/2)		0,46	50,000		23,00		
	da sez. 27.2 a sez. 27.3 *(lung.=(0,44+0,37)/2)		0,41	50,000		20,50		
	da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(lung.=(0,37+0,09)/2)		0,23	37,400		8,60		
	da sez. 27.4 a sez. 28 *(lung.=(0,09+0,19)/2)		0,14	2,100		0,29		
	da sez. 28 a sez. 28.1 *(lung.=(0,19+0,55)/2)		0,37	30,000		11,10		
	da sez. 28.1 a sez. 28.2 *(lung.=(0,55+1,22)/2)		0,89	28,000		24,92		
	da sez. 28.2 a sez. 28.3 *(lung.=(1,22+0,14)/2)		0,68	17,000		11,56		
	da sez. 28.3 a sez. 28.4 *(lung.=(0,14+0)/2)		0,07	10,000		0,70		
	da sez. 28.4 a sez. 28.5 *(lung.=(0+0,15)/2)		0,08	12,000		0,96		
	da sez. 28.5 a sez. 29 *(lung.=(0,15+0)/2)		0,08	12,400		0,99		
	scavo per fondazioni muri da sez. 26 a sez. 26.2 *(larg.=(55,700+1,00))		0,92	56,700		52,16		
	sez. 27 *(larg.=(2,20+1,00))		0,63	3,200		2,02		
	sez. 28.2 *(larg.=(2,20+1,00))		0,70	3,200		2,24		
	A R I P O R T A R E					213,67		4'116'715,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					213,67		4'116'715,81
	SOMMANO mc					213,67	9,49	2'027,73
2361 / 1898 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri da sez. 26 a sez. 26.2 *(larg.=(55,70+1,00)) sez. 27 *(larg.=(2,20+1,00)) sez. 28.2 *(larg.=(2,20+1,00))		0,38 0,26 0,33	56,700 3,200 3,200		21,55 0,83 1,06		
	SOMMANO mc					23,44	6,74	157,99
2362 / 1899 C01018.a 29/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. 26 a sez. 26.1 *(lung.=(0,33+1,85)/2) da sez. 26.1 a sez. 26.2 *(lung.=(1,85+0,54)/2) da sez. 26.2 a sez. 27 *(lung.=(0,54+0,25)/2) da sez. 27 a sez. 27.1 *(lung.=(0,25+1,48)/2) da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(lung.=(1,48+1,43)/2) da sez. 27.2 a sez. 27.3 *(lung.=(1,43+1,38)/2) da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(lung.=(1,38+2,42)/2) da sez. 27.4 a sez. 28 *(lung.=(2,42+1,89)/2) da sez. 28 a sez. 28.1 *(lung.=(1,89+1,40)/2) da sez. 28.1 a sez. 28.2 *(lung.=(1,40+0,41)/2) da sez. 28.2 a sez. 28.3 *(lung.=(0,41+0,44)/2) da sez. 28.3 a sez. 28.4 *(lung.=(0,44+0)/2) da sez. 28.4 a sez. 28.5 *(lung.=(0+0,49)/2) da sez. 28.5 a sez. 29 *(lung.=(0,49+0)/2)		1,09 1,20 0,40 0,87 1,46 1,41 1,90 2,16 1,65 0,91 0,43 0,22 0,25 0,25	25,000 29,300 7,300 49,300 50,000 50,000 37,400 2,100 30,000 28,000 17,000 10,000 12,000 12,400		27,25 35,16 2,92 42,89 73,00 70,50 71,06 4,54 49,50 25,48 7,31 2,20 3,00 3,10		
	SOMMANO mc					417,91	6,58	2'749,85
2363 / 1900 A03017.a 29/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc	2,00	56,10 2,60	0,800 1,200	0,100 0,100	4,49 0,62		
	SOMMANO mc					5,11	82,37	420,91
2364 / 1901	Conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							4'122'072,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 '122 '072,29
A03018.a 29/09/2017	preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²)		55,90	0,600	0,400	13,42		
		2,00	2,40	1,000	0,500	2,40		
	SOMMANO mc					15,82	146,30	2 '314,47
2365 / 1902 A03020.a 29/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)		55,90	0,400		44,72		
		2,00	0,60	0,400		0,48		
	SOMMANO mq					45,20	34,01	1 '537,25
2366 / 1903 A03019.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²)		55,70	0,800	0,200	8,91		
		2,00	2,20	1,200	0,300	1,58		
	SOMMANO mc					10,49	153,17	1 '606,75
2367 / 1904 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard		55,70	0,800		89,12		
		2,00	0,20	0,800		0,32		
		4,00	2,20	1,200		10,56		
		4,00	0,30	1,200		1,44		
	SOMMANO mq					101,44	21,10	2 '140,38
2368 / 1905 A03029.d 29/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 1901 [mc 15.82] Vedi voce n° 1903 [mc 10.49]				30,000	474,60		
					30,000	314,70		
	SOMMANO kg					789,30	1,25	986,63
2369 / 1906 A17012.b** 29/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq (lung.=61,60+(2*2,20))		66,00			66,00		
	SOMMANO mq					66,00	44,63	2 '945,58
2370 / 1907 C02044.e* 29/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 26 a sez. 27 da sez. 28.2 a sez. 29 *(lung.=1,50+		60,50			60,50		
	A R I P O R T A R E					60,50		4 '133 '603,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,50		4 '133 '603,35
	48,50-8,40)		41,60			41,60		
	SOMMANO m					102,10	46,31	4 '728,25
2371 / 1908 C02073.d** 29/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo sez. 26 sez. 27 sez. 28.2 sez. 29					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	651,00	2 '604,00
2372 / 1909 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 1908 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
2373 / 1910 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 1908 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	126,95	507,80
2374 / 1911 NP1 C01176.b 29/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=359,80-7,50-11,00-5,50)		335,80			335,80		
	SOMMANO m					335,80	39,53	13 '274,17
2375 / 1912 NP2 C02104.b 29/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 (par.ug.=9+2)	11,00				11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	209,25	2 '301,75
2376 / 1913 NP708 29/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 27 a sez. 28.2		246,80			246,80		
	SOMMANO m					246,80	2,79	688,57
2377 / 1914 NP709 29/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez. 26 a sez. 28.2		308,60			308,60		
	SOMMANO m					308,60	17,75	5 '477,65
2378 / 1915	Strato di separazione per cassonetti							
	A R I P O R T A R E							4 '163 '836,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'163'836,54
C01023.b 29/09/2017	stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m da sez. 26 a sez.29		359,80	3,000		1'079,40		
	SOMMANO mq					1'079,40	2,68	2'892,79
2379 / 1916 C01017.a* 29/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		359,80	0,800		287,84		
	SOMMANO mc					287,84	19,07	5'489,11
2380 / 1917 NP C01017.b* 29/09/2017	Stabilizzato sottobase		359,80	2,500	0,100	89,95		
	SOMMANO mc					89,95	22,44	2'018,48
2381 / 1918 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm da sez. 25 a sez. 29 da sez. 25 a sez. 29 *(lung.=(7,50+11,00+5,50))		359,80	2,500		899,50		
	SOMMANO mq		24,00	0,500		12,00		
						911,50	13,59	12'387,29
2382 / 1919 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		359,80	0,500		179,90		
	SOMMANO mq					179,90	12,45	2'239,76
2383 / 1920 C01180.a 29/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1893 [m 359.80]		1,50			539,70		
	SOMMANO mq					539,70	1,14	615,26
2384 / 1921 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		359,80	2,000		719,60		
	SOMMANO mq					719,60	8,35	6'008,66
2385 / 1922 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		359,80			359,80		
	A R I P O R T A R E					359,80		4'195'487,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					359,80		4'195'487,89
	SOMMANO m					359,80	0,60	215,88
2386 / 1923 NP706 29/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=(298,30-70,40+10,30+6,80+ 4,00+15,00+8,00))		272,00			272,00		
	SOMMANO m					272,00	2,79	758,88
2387 / 1924 NP712 29/09/2017	Rimozione siepe sez. 31 *(lung.=(13,00+20,50))		33,50			33,50		
	SOMMANO m					33,50	23,25	778,88
2388 / 1925 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,27	21,08
2389 / 1926 C01002.a* 29/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 29 a sez. 29.1 *(lung.=(0+1,15)/ 2) da sez. 29.1 a sez. 30 da sez. 30 a sez. 30.1 da sez. 30 a sez. 30.1 da sez. 31 a sez. 31.1 *(lung.=(1,02+ 1,01)/2) da sez. 31.1 a sez. 31.2 *(lung.=(1,01+ 1,17)/2) da sez. 31.2 a sez. 31.3 *(lung.=(1,17+ 1,13)/2) da sez. 31.3 a sez. 31.4 *(lung.=(1,13+ 1,06)/2) da sez. 31.4 a sez. 32 *(lung.=(1,06+ 0,96)/2) da sez. 32 a sez. 32.1 *(lung.=(0,96+ 1,23)/2) da sez. 32.1 a sez. 32.2 *(lung.=(1,23+ 1,32)/2) da sez. 32.2 a sez. 32.3 *(lung.=(1,32+ 1,05)/2) da sez. 32.3 a sez. 33 *(lung.=(1,05+ 1,21)/2) da sez. 33 a sez. 33.1 *(lung.=(1,21+ 0,33)/2) scavi per fondazioni muri da sez. 31 a sez. 31.2 da sez. 31.4 a sez. 32 *(larg.=(14,40+ 0,50))		0,58 1,15 3,11 1,34 1,02 1,09 1,15 1,10 1,01 1,10 1,28 1,19 1,13 0,77 0,88 0,79	15,000 8,200 6,800 9,300 15,000 12,000 10,000 30,100 22,500 20,000 15,000 30,100 4,700 10,000 20,500 14,900		8,70 9,43 21,15 12,46 15,30 13,08 11,50 33,11 22,73 22,00 19,20 35,82 5,31 7,70 18,04 11,77		
	SOMMANO mc					267,30	9,49	2'536,68
2390 / 1927 C01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con							
	A R I P O R T A R E							4'199'799,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'199'799,29
17/10/2017	materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavo per fondazioni muri da sez. 31 a sez. 31.2 da sez. 31.4 a sez. 32 *(larg.=(14,40+0,50))		0,53	20,500		10,87		
			0,44	14,900		6,56		
	SOMMANO mc					17,43	6,74	117,48
2391 / 1928 C01018.a 29/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. 29 a oltre sez. 29.1 *(lung.=(0+0,01)/2) da sez. 29.1 a sez. 30 *(lung.=(0,01+0)/2) da sez. 31.1 a sez. 31.2 *(lung.=(0+0,09)/2) da sez. 31.2 a sez. 31.3 *(lung.=(0,09+0,09)/2) da sez. 31.3 a sez. 31.4 *(lung.=(0,09+0)/2) da sez. 32 a sez. 32.1 *(lung.=(0+0,04)/2) da sez. 32.1 a sez. 32.2 *(lung.=(0,04+0,01)/2) da sez. 32.2 a sez. 32.3 *(lung.=(0,01+0,17)/2) da sez. 32.3 a sez. 33 *(lung.=(0,17+0,04)/2) da sez. 33 a sez. 33.1 *(lung.=(0,04+0,93)/2)		0,01	15,000		0,15		
			0,01	8,200		0,08		
			0,05	12,000		0,60		
			0,09	10,000		0,90		
			0,05	30,100		1,51		
			0,02	20,000		0,40		
			0,03	15,000		0,45		
			0,09	30,100		2,71		
			0,11	4,700		0,52		
			0,49	10,000		4,90		
	SOMMANO mc					12,22	6,58	80,41
2392 / 1929 C04008 17/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina da sez. 31 a sez. 31.2 da sez. 31.4 a sez. 32 *(larg.=(14,40+0,50))		1,10	20,500		22,55		
			1,20	14,900		17,88		
	SOMMANO mq					40,43	0,39	15,77
2393 / 1930 A03017.a 29/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc da sez. 31 a sez. 31.2 da sez. 31.4 a sez. 32		20,50	0,800	0,100	1,64		
			14,40	0,800	0,100	1,15		
	SOMMANO mc					2,79	82,37	229,81
2394 / 1931 A03018.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) da sez. 31 a sez. 31.1		20,50	0,600	0,400	4,92		
	A R I P O R T A R E					4,92		4'200'242,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,92		4'200'242,76
	da sez. 31.4 a sez. 32		14,40	0,600	0,400	3,46		
	SOMMANO mc					8,38	146,30	1'225,99
2395 / 1932 A03020.a 29/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	da sez. 31 a sez. 31.1	2,00	20,50	0,400		16,40		
	da sez. 31 a sez. 31.1	2,00	0,60	0,400		0,48		
	da sez. 31.4 a sez. 32	2,00	14,40	0,400		11,52		
	da sez. 31.4 a sez. 32	2,00	0,60	0,400		0,48		
	SOMMANO mq					28,88	34,01	982,21
2396 / 1933 A03019.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio pre confezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	da sez. 31 a sez. 31.1		20,50	0,200	0,600	2,46		
	da sez. 31.4 a sez. 32		14,40	0,200	0,600	1,73		
	SOMMANO mc					4,19	153,17	641,78
2397 / 1934 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	da sez. 31 a sez. 31.1	2,00	20,50	0,600		24,60		
	da sez. 31 a sez. 31.1	2,00	0,20	0,600		0,24		
	da sez. 31.4 a sez. 32	2,00	14,40	0,600		17,28		
	da sez. 31.4 a sez. 32	2,00	0,20	0,600		0,24		
	SOMMANO mq					42,36	21,10	893,80
2398 / 1935 A03029.d 29/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP. Vedi voce n° 1931 [mc 8.38] Vedi voce n° 1933 [mc 4.19]							
					30,000	251,40		
					30,000	125,70		
	SOMMANO kg					377,10	1,25	471,38
2399 / 1936 A17012.b** 29/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	da sez. 31 a sez. 31.1		20,50			20,50		
	da sez. 31.4 a sez. 32		14,40			14,40		
	SOMMANO mq					34,90	44,63	1'557,59
2400 / 1937 NP703 29/09/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	52,08	208,32
2401 / 1938	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti							
	A R I P O R T A R E							4'206'223,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 ' 206 ' 223,83
NP702 12/10/2017	SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	23,25	232,50
2402 / 1939 NP1 C01176.b 29/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(13,00+6,00+175,60-9,50-8,50-9,00-7,50-3,50))		156,60			156,60		
	SOMMANO m					156,60	39,53	6 ' 190,40
2403 / 1940 NP2 C02104.b 29/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	209,25	1 ' 464,75
2404 / 1941 NP709 29/09/2017	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchine stradali ... proveniente da cave di prestito sez. 29.1 *(lung.=(13,00+4,00+80,00)) a sottrarre		97,00 72,40			97,00 -72,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					97,00 -72,40		
	SOMMANO m					24,60	17,75	436,65
2405 / 1942 C01023.b 29/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(23,00+11,00+175,60))		209,60	3,000		628,80		
	SOMMANO mq					628,80	2,68	1 ' 685,18
2406 / 1943 C01017.a* 29/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		23,00 5,00 11,00 175,60	0,800 1,670 0,800 0,800		18,40 8,35 8,80 140,48		
	SOMMANO mc					176,03	19,07	3 ' 356,89
2407 / 1944 NP C01017.b* 29/09/2017	Stabilizzato sottobase (lung.=(23,00+11,00+175,60))		209,60 5,00	2,500 5,000	0,100 0,100	52,40 2,50		
	SOMMANO mc					54,90	22,44	1 ' 231,96
2408 / 1945 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	A R I P O R T A R E							4 ' 220 ' 822,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'220'822,16
	(lung.=(23,00+11,00+175,60))		209,60	2,500		524,00		
			5,00	5,000		25,00		
		4,00	9,00	0,500		18,00		
	SOMMANO mq					567,00	13,59	7'705,53
2409 / 1946 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm (lung.=(228,00+10,30+6,80+4,00+15,00+8,00))		272,10	0,500		136,05		
	SOMMANO mq					136,05	12,45	1'693,82
2410 / 1947 C01180.a 29/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1923 [m 272.00]			1,500		408,00		
	SOMMANO mq					408,00	1,14	465,12
2411 / 1948 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm (lung.=(228,00+10,30+6,80+4,00+15,00+8,00))		272,10	0,500		136,05		
	SOMMANO mq					136,05	8,35	1'136,02
2412 / 1949 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm (lung.=(228,00+10,30+6,80+4,00+15,00+8,00))		272,10	0,500		136,05		
	SOMMANO m					136,05	0,60	81,63
2413 / 1950 NP706 02/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	2,79	334,80
2414 / 1951 C01189 02/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
2415 / 1952 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 33.1 a sez. 34 *(larg.=(15,00+14,40))		5,40	29,400		158,76		
	A R I P O R T A R E					158,76		4'232'244,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					158,76		4 '232 '244,35
	da sez. 34 a sez. 35.1 *(larg.=(20,80+58,90+19,80))		4,20	99,500		417,90		
	da sez. 37 a sez. 38		5,00	16,500		82,50		
	SOMMANO mq					659,16	2,18	1 '436,97
2416 / 1953 C01002.a* 02/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 33.1 a sez. 33.2 *(lung.=(0,33+0,17)/2)		0,25	15,000		3,75		
	da sez. 33.2 a sez. 34 *(lung.=(0,17+0,35)/2)		0,26	14,400		3,74		
	da sez. 34 a sez. 34.1 *(lung.=(0,35+0)/2)		0,18	28,900		5,20		
	da sez. 34.1 a sez. 35 *(lung.=(0+0,39)/2)		0,20	58,900		11,78		
	da sez. 35 a sez. 35.1 *(lung.=(0,39+0)/2)		0,20	20,200		4,04		
	da sez. 37 a sez. 38 *(lung.=(0+1,14)/2)		0,57	16,500		9,41		
	scavo per fondazioni muri da sez. 37 a sez. 38 *(larg.=(3,50+1,00))		2,43	4,500		10,94		
	sez. 38 *(larg.=(3,50+1,00))		2,40	4,500		10,80		
	SOMMANO mc					59,66	9,49	566,17
2417 / 1954 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri da sez. 37 a sez. 38 *(larg.=(3,50+1,00))		1,38	4,500		6,21		
	sez. 38 *(larg.=(3,50+1,00))		1,32	4,500		5,94		
	SOMMANO mc					12,15	6,74	81,89
2418 / 1955 C01018.a 02/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. 33.1 a sez. 33.2 *(lung.=(0,93+0,35)/2)		0,64	15,000		9,60		
	da sez. 33.2 a sez. 34 *(lung.=(0,35+0,70)/2)		0,53	14,400		7,63		
	da sez. 34 a sez. 34.1 *(lung.=(0,70+0,62)/2)		0,66	28,900		19,07		
	da sez. 34.1 a sez. 35 *(lung.=(0,62+0,27)/2)		0,45	58,900		26,51		
	da sez. 35 a sez. 35.1 *(lung.=(0,27+0)/2)		0,14	20,200		2,83		
	da sez. 37 a sez. 38 *(lung.=(0+0,85)/2)		0,43	16,500		7,10		
	SOMMANO mc					72,74	6,58	478,63
2419 / 1956 A03017.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di							
	A R I P O R T A R E							4 '234 '808,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 '234 '808,01
02/10/2017	armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc	2,00	3,90	1,200	0,100	0,94		
	SOMMANO mc					0,94	82,37	77,43
2420 / 1957 A03018.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	2,00	3,70	1,000	0,500	3,70		
	SOMMANO mc					3,70	146,30	541,31
2421 / 1958 A03020.a 02/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)	4,00 4,00	3,70 1,00	0,500 0,500		7,40 2,00		
	SOMMANO mq					9,40	34,01	319,69
2422 / 1959 A03019.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	2,00	3,50	0,300	1,000	2,10		
	SOMMANO mc					2,10	153,17	321,66
2423 / 1960 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard	4,00 4,00	3,50 0,30	1,000 1,000		14,00 1,20		
	SOMMANO mq					15,20	21,10	320,72
2424 / 1961 A03029.d 02/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 1957 [mc 3.70] Vedi voce n° 1959 [mc 2.10]				30,000 30,000	111,00 63,00		
	SOMMANO kg					174,00	1,25	217,50
2425 / 1962 NP703 12/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	52,08	260,40
2426 / 1963 NP702 12/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	23,25	69,75
	A R I P O R T A R E							4 '236 '936,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 '236 '936,47
2427 / 1964 C02044.e* 10/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiando e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 37 a sez. 38		6,50			6,50		
	SOMMANO m					6,50	46,31	301,02
2428 / 1965 NP1 C01176.b 02/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(31,00+6,00+58,00))		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	39,53	3 '755,35
2429 / 1966 NP2 C02104.b 02/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
2430 / 1967 NP709 02/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung.=(30,00+6,50+62,00+35,00+33,00)) a sottrarre		166,50 72,40			166,50 -72,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					166,50 -72,40		
	SOMMANO m					94,10	17,75	1 '670,28
2431 / 1968 NP708 02/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,79	27,90
2432 / 1969 C01023.b 02/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(37,50+100,90+16,50))		154,90	3,000		464,70		
	SOMMANO mq					464,70	2,68	1 '245,40
2433 / 1970 C01017.a* 02/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito (lung.=(37,50+100,90+16,50))		154,90	0,800		123,92		
	SOMMANO mc					123,92	19,07	2 '363,15
2434 / 1971	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							4 '247 '136,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'247'136,57
NP C01017.b* 02/10/2017	(lung.=(37,50+100,90+16,50)) SOMMANO mc		154,90	2,500	0,100	38,73 38,73	22,44	869,10
2435 / 1972 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm (lung.=(37,50+100,90+16,50)) SOMMANO mq		154,90	2,500		387,25 387,25	13,59	5'262,73
2436 / 1973 C01028.b 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 1950 [m 120.00]) SOMMANO mq				0,500	60,00 60,00	12,45	747,00
2437 / 1974 C01180.a 02/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1950 [m 120.00]) SOMMANO mq		1,50			180,00 180,00	1,14	205,20
2438 / 1975 C01029.a 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 1950 [m 120.00]) SOMMANO mq				2,000	240,00 240,00	8,35	2'004,00
2439 / 1976 C01163.a 02/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 1950 [m 120.00]) SOMMANO m					120,00 120,00	0,60	72,00
2440 / 1977 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 38 a sez. 45.1 *(larg.=(35,40+38,00+39,40+43,00+44,00+58,90+41,90+50,80+18,00)) da sez. 45.1 a sez. 45.3 *(larg.=(3,40+8,70)) da sez. 45.3 a sez. 45.5 *(larg.=(12,70+13,50)) da sez. 45.5 a sez. 45.6 SOMMANO mq		5,00 5,60 3,30 4,30	369,400 12,100 26,200 5,000		1'847,00 67,76 86,46 21,50 2'022,72	2,18	4'409,53
2441 / 1978 C01002.a*	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							4'260'706,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'260'706,13
02/10/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 38 a sez. 39 *(lung.=(1,14+ 1,08)/2)		1,11	35,400		39,29		
	da sez. 39 a sez. 40 *(lung.=(1,08+ 1,26)/2)		1,17	38,000		44,46		
	da sez. 40 a sez. 41 *(lung.=(1,26+ 1,46)/2)		1,36	39,400		53,58		
	da sez. 41 a sez. 41.1 *(lung.=(1,46+ 1,58)/2)		1,52	43,000		65,36		
	da sez. 41.1 a sez. 42 *(lung.=(1,58+ 1,31)/2)		1,45	44,000		63,80		
	da sez. 42 a sez. 43 *(lung.=(1,31+ 0,99)/2)		1,15	58,900		67,74		
	da sez. 43 a sez. 44 *(lung.=(0,99+ 1,34)/2)		1,17	41,900		49,02		
	da sez. 44 a sez. 45 *(lung.=(1,34+ 1,16)/2)		1,25	50,800		63,50		
	da sez. 45 a sez. 45.1 *(lung.=(1,16+ 1,03)/2)		1,10	18,000		19,80		
	da sez. 45.1 a sez. 45.2		1,03	4,200		4,33		
	da sez. 45.3 a sez. 45.4		0,41	12,000		4,92		
	da sez. 45.4 a sez. 45.5 *(lung.=(0,41+ 0,14)/2)		0,28	16,000		4,48		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(0,14+ 1,59)/2)		0,87	3,600		3,13		
	scavo per fondazioni muri sez. 45.3		8,42	5,100		42,94		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(larg.=(4,00+ 1,00))		2,10	5,000		10,50		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(larg.=(4,70+ 1,00))		2,10	5,700		11,97		
	SOMMANO mc					548,82	9,49	5'208,30
2442 / 1979 C01010.a 19/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri sez. 45.3		8,42	1,600		13,47		
	sez. 45.3		12,50	0,800		10,00		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(larg.=(4,00+ 1,00))		1,42	5,000		7,10		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(larg.=(4,70+ 1,00))		1,42	5,700		8,09		
	SOMMANO mc					38,66	6,74	260,57
2443 / 1980 C01018.a 02/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 da sez. 38 a sez. 39 *(lung.=(0,85+ 0,10)/2)		0,48	35,400		16,99		
	da sez. 39 a sez. 40 *(lung.=(0,10+ 0,11)/2)		0,11	38,000		4,18		
	da sez. 40 a sez. 41 *(lung.=(0,11+ 0,07)/2)		0,09	39,400		3,55		
	da sez. 41 a sez. 41.1 *(lung.=(0,07+ 0,08)/2)		0,08	43,000		3,44		
	da sez. 41.1 a sez. 42 *(lung.=(0,08+ 0,05)/2)		0,07	44,000		3,08		
	A R I P O R T A R E					31,24		4'266'175,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,24		4'266'175,00
	da sez. 42 a sez. 43 *(lung.=(0,05+0,11)/2)		0,08	58,900		4,71		
	da sez. 43 a sez. 44 *(lung.=(0,11+0,07)/2)		0,09	41,900		3,77		
	da sez. 44 a sez. 45 *(lung.=(0,07+0,08)/2)		0,08	50,800		4,06		
	da sez. 45 a sez. 45.1 *(lung.=(0,08+0)/2)		0,04	18,000		0,72		
	da sez. 45.1 a sez. 45.2 *(lung.=(0+3,10)/2)		1,55	3,300		5,12		
	da sez. 45.2 a sez. 45.3 *(lung.=(3,10+3,93)/2)		3,52	6,200		21,82		
	da sez. 45.3 a sez. 45.4		3,93	3,000		11,79		
	da sez. 45.3 a sez. 45.4		0,19	12,000		2,28		
	da sez. 45.4 a sez. 45.5 *(lung.=(0,19+1,95)/2)		154,08	16,000		2'465,28		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(1,95+1,98)/2)		1,97	3,600		7,09		
	SOMMANO mc					2'557,88	6,58	16'830,85
2444 / 1981 A03017.a 03/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sez. 45.3 da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(5,10+4,40))	2,00	4,40	1,200	0,100	1,06		
			9,50	1,200	0,100	1,14		
	SOMMANO mc					2,20	82,37	181,21
2445 / 1982 A03018.a 03/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) sez. 45.3 da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(4,90+4,20))	2,00	4,20	1,000	0,500	4,20		
			9,10	1,000	0,500	4,55		
	SOMMANO mc					8,75	146,30	1'280,13
2446 / 1983 A03020.a 03/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) (lung.=(4,90+4,20))	4,00 4,00 2,00 4,00	4,20 1,00 9,10 1,00	0,500 0,500 0,500 0,500		8,40 2,00 9,10 2,00		
	SOMMANO mq					21,50	34,01	731,22
2447 / 1984 A03019.a 03/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) sez. 45.3 da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(4,70+4,00))	2,00	4,00	0,300	2,100	5,04		
			8,70	0,300	2,000	5,22		
	A R I P O R T A R E					10,26		4'285'198,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,26		4'285'198,41
	SOMMANO mc					10,26	153,17	1'571,52
2448 / 1985 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
		4,00	4,00	2,100		33,60		
		4,00	0,30	2,100		2,52		
	(lung.=(4,70+4,00))	2,00	8,70	2,000		34,80		
		4,00	0,30	2,000		2,40		
	SOMMANO mq					73,32	21,10	1'547,05
2449 / 1986 A03029.d 03/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 1982 [mc 8.75] Vedi voce n° 1984 [mc 10.26]							
					30,000	262,50		
					30,000	307,80		
	SOMMANO kg					570,30	1,25	712,88
2450 / 1987 A17012.b** 03/10/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
		2,00	4,00			8,00		
	(lung.=(4,70+4,00))		8,70			8,70		
	SOMMANO mq					16,70	44,63	745,32
2451 / 1988 C02044.e* 10/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfilanco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 45.5 a sez. 45.6							
			5,50			5,50		
	SOMMANO m					5,50	46,31	254,71
2452 / 1989 NP708 02/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 38 a sez. 45							
			351,40			351,40		
	SOMMANO m					351,40	2,79	980,41
2453 / 1990 NP709 03/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung.=(428,10-8,50)) a sottrarre							
			419,60	2,000		839,20		
			72,40			-72,40		
	Sommano positivi m					839,20		
	Sommano negativi m					-72,40		
	SOMMANO m					766,80	17,75	13'610,70
2454 / 1991 C01023.b	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica =							
	A R I P O R T A R E							4'304'621,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'304'621,00
02/10/2017	300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(428,10-8,50))		419,60	3,000		1'258,80		
	SOMMANO mq					1'258,80	2,68	3'373,58
2455 / 1992 C01017.a* 02/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito (lung.=(428,10-8,50)) sez. 45.1		419,60 6,00	0,630 0,630		264,35 3,78		
	SOMMANO mc					268,13	19,07	5'113,24
2456 / 1993 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase (lung.=(428,10-8,50)) sez. 45.1		419,60 6,00	3,500 2,500	0,100 0,100	146,86 1,50		
	SOMMANO mc					148,36	22,44	3'329,20
2457 / 1994 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm (lung.=(428,10-8,50))		419,60 6,00	2,500 2,500		1'049,00 15,00		
	SOMMANO mq					1'064,00	13,59	14'459,76
2458 / 1995 NP706 03/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		175,50			175,50		
	SOMMANO m					175,50	2,79	489,65
2459 / 1996 C01189 03/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
2460 / 1997 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 45.6 a sez. 45.11 * (larg.=(11,10+30,20+30,00+30,00+24,30))		7,70	125,600		967,12		
	SOMMANO mq					967,12	2,18	2'108,32
2461 / 1998 C01002.a* 03/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 45.6 a sez. 45.7 *(lung.=(1,59+1,10)/2)		1,35	9,900		13,37		
	A R I P O R T A R E					13,37		4'333'505,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,37		4 ' 333 ' 505,29
	da sez. 45.7 a sez. 45.8 *(lung.=(1,10+1,21)/2)		1,16	30,200		35,03		
	da sez. 45.8 a sez. 45.9 *(lung.=(1,21+1,16)/2)		1,19	30,000		35,70		
	da sez. 45.9 a sez. 45.10 * (lung.=(1,16+1,24)/2)		1,20	30,000		36,00		
	da sez. 45.10 a sez. 45.11 * (lung.=(1,24+2,31)/2)		1,78	24,300		43,25		
	da sez. 45.11 a sez. 45.12 * (lung.=(2,31+0)/2)		1,16	1,300		1,51		
	scavo per fondazione muri * (lung.=(2,31+0)/2)		1,16	1,300		1,51		
	sez. 45.11 *(larg.=(3,10+1,00))		0,56	4,100		2,30		
	SOMMANO mc					168,67	9,49	1 ' 600,68
2462 / 1999 C01010.a 19/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavo per fondazione muri sez. 45.11		0,23	4,100		0,94		
	SOMMANO mc					0,94	6,74	6,34
2463 / 2000 C01018.a 03/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 45.6 a sez. 45.7 *(lung.=(1,98+2,61)/2)		2,30	9,900		22,77		
	da sez. 45.7 a sez. 45.8 *(lung.=(2,61+3,45)/2)		3,03	30,200		91,51		
	da sez. 45.8 a sez. 45.9 *(lung.=(3,45+3,56)/2)		3,51	30,000		105,30		
	da sez. 45.9 a sez. 45.10 * (lung.=(3,56+3,60)/2)		3,58	30,000		107,40		
	da sez. 45.10 a sez. 45.11 * (lung.=(3,60+0,57)/2)		2,09	24,300		50,79		
	da sez. 45.11 a sez. 45.12 * (lung.=(0,57+0)/2)		0,29	1,300		0,38		
	SOMMANO mc					378,15	6,58	2 ' 488,23
2464 / 2001 A03017.a 03/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc		3,50	1,200	0,100	0,42		
	SOMMANO mc					0,42	82,37	34,60
2465 / 2002 A03018.a 03/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)		3,30	1,000	0,500	1,65		
	SOMMANO mc					1,65	146,30	241,40
	A R I P O R T A R E							4 ' 337 ' 876,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'337'876,54
2466 / 2003 A03020.a 03/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)	2,00 2,00	3,30 1,00	0,500 0,500		3,30 1,00		
	SOMMANO mq					4,30	34,01	146,24
2467 / 2004 A03019.a 03/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)		3,10	0,300	2,000	1,86		
	SOMMANO mc					1,86	153,17	284,90
2468 / 2005 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard	2,00 2,00	3,10 0,30	2,000 2,000		12,40 1,20		
	SOMMANO mq					13,60	21,10	286,96
2469 / 2006 A03029.d 03/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2002 [mc 1.65] Vedi voce n° 2004 [mc 1.86]				30,000 30,000	49,50 55,80		
	SOMMANO kg					105,30	1,25	131,63
2470 / 2007 A17012.b** 03/10/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq		3,10			3,10		
	SOMMANO mq					3,10	44,63	138,35
2471 / 2008 C02044.e* 03/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 45.11 a sez. 45.12		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	46,31	46,31
2472 / 2009 C02073.d** 03/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo sez. 45.11					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
	A R I P O R T A R E							4'339'561,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'339'561,93
2473 / 2010 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2009 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2474 / 2011 C02075.c 19/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2009 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
2475 / 2012 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2009 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2476 / 2013 NP1 C01176.b 03/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(150,70-3,00))		147,70			147,70		
	SOMMANO m					147,70	39,53	5'838,58
2477 / 2014 NP2 C02104.b 03/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1'255,50
2478 / 2015 NP708 03/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto		126,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	2,79	351,54
2479 / 2016 NP709 03/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito a sotr		151,00 72,50			151,00 -72,50		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					151,00 -72,50		
	SOMMANO m					78,50	17,75	1'393,38
2480 / 2017 C01023.b 03/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		180,10	3,000		540,30		
	A R I P O R T A R E					540,30		4'348'739,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					540,30		4'348'739,63
	SOMMANO mq					540,30	2,68	1'448,00
2481 / 2018 C01017.a* 03/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		180,10	0,800		144,08		
	SOMMANO mc					144,08	19,07	2'747,61
2482 / 2019 NP C01017.b* 03/10/2017	Stabilizzato sottobase		180,10	2,500	0,100	45,03		
	SOMMANO mc					45,03	22,44	1'010,47
2483 / 2020 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		180,10	2,500		450,25		
	SOMMANO mq					450,25	13,59	6'118,90
2484 / 2021 C01028.b 03/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 1995 [m 175.50]		25,00	0,500 0,500		87,75 12,50		
	SOMMANO mq					100,25	12,45	1'248,11
2485 / 2022 C01180.a 03/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1995 [m 175.50]			1,500		263,25		
	SOMMANO mq					263,25	1,14	300,11
2486 / 2023 C01029.a 03/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 1995 [m 175.50]			2,000		351,00		
	SOMMANO mq					351,00	8,35	2'930,85
2487 / 2024 C01163.a 03/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 1995 [m 175.50]					175,50		
	SOMMANO m					175,50	0,60	105,30
2488 / 2025 D02040.g**	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro							
	A R I P O R T A R E							4'364'648,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'364'648,98
13/10/2017	esterno: 125 mm	2,00	327,10			654,20		
	SOMMANO m					654,20	6,05	3'957,91
2489 / 2026 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	87,19	610,33
2490 / 2027 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2026 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	106,12	742,84
2491 / 2028 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	10,60			21,20		
	SOMMANO m					21,20	2,79	59,15
2492 / 2029 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		10,60	0,500	0,400	2,12		
	SOMMANO mc					2,12	9,49	20,12
2493 / 2030 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		10,60	0,500		5,30		
	SOMMANO mq					5,30	12,45	65,99
2494 / 2031 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		10,60	1,000		10,60		
	SOMMANO mq					10,60	1,14	12,08
2495 / 2032 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		10,60	1,500		15,90		
	SOMMANO mq					15,90	8,35	132,77
2496 / 2033	Cavidotto flessibile in polietilene a							
	A R I P O R T A R E							4'370'250,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'370'250,17
D02040.g** 13/10/2017	doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	391,60			783,20		
	SOMMANO m					783,20	6,05	4'738,36
2497 / 2034 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
2498 / 2035 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2034 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
2499 / 2036 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	485,60			971,20		
	SOMMANO m					971,20	6,05	5'875,76
2500 / 2037 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	87,19	871,90
2501 / 2038 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2037 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	106,12	1'061,20
2502 / 2039 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=5,50+6,30)	2,00	11,80			23,60		
	SOMMANO m					23,60	2,79	65,84
2503 / 2040 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (lung.=(5,50+6,30))		11,80	0,500	0,400	2,36		
	SOMMANO mc					2,36	9,49	22,40
	A R I P O R T A R E							4'384'432,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'384'432,11
2504 / 2041 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm (lung.=(5,50+6,30))		11,80	0,500		5,90		
	SOMMANO mq					5,90	12,45	73,46
2505 / 2042 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (lung.=(5,50+6,30))*(larg.=(0,500+0,50))		11,80	1,000		11,80		
	SOMMANO mq					11,80	1,14	13,45
2506 / 2043 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm (lung.=(5,50+6,30))		11,80	1,500		17,70		
	SOMMANO mq					17,70	8,35	147,80
2507 / 2044 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	506,90			1'013,80		
	SOMMANO m					1'013,80	6,05	6'133,49
2508 / 2045 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	87,19	871,90
2509 / 2046 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2045 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	106,12	1'061,20
2510 / 2047 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	4,50			9,00		
	SOMMANO m					9,00	2,79	25,11
2511 / 2048 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		4,50	0,500	0,400	0,90		
	A R I P O R T A R E					0,90		4'392'758,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,90		4'392'758,52
	SOMMANO mc					0,90	9,49	8,54
2512 / 2049 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		4,50	0,500		2,25		
	SOMMANO mq					2,25	12,45	28,01
2513 / 2050 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		4,50	1,000		4,50		
	SOMMANO mq					4,50	1,14	5,13
2514 / 2051 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		4,50	1,500		6,75		
	SOMMANO mq					6,75	8,35	56,36
2515 / 2052 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	681,50			1'363,00		
	SOMMANO m					1'363,00	6,05	8'246,15
2516 / 2053 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	87,19	1'133,47
2517 / 2054 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2053 [cad 13.00]					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	106,12	1'379,56
2518 / 2055 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	9,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	2,79	50,22
2519 / 2056 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		9,00	0,500	0,400	1,80		
	A R I P O R T A R E					1,80		4'403'665,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,80		4'403'665,96
	SOMMANO mc					1,80	9,49	17,08
2520 / 2057 C01028.c 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore		9,00	0,500		4,50		
	SOMMANO mq					4,50	1,99	8,96
2521 / 2058 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		9,00	1,000		9,00		
	SOMMANO mq					9,00	1,14	10,26
2522 / 2059 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		9,00	1,500		13,50		
	SOMMANO mq					13,50	8,35	112,73
2523 / 2060 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	543,40			1'086,80		
	SOMMANO m					1'086,80	6,05	6'575,14
2524 / 2061 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
2525 / 2062 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2061 [cad 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1'167,32
2526 / 2063 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	359,80			719,60		
	SOMMANO m					719,60	6,05	4'353,58
2527 / 2064	Pozzetto di raccordo, realizzato con							
	A R I P O R T A R E							4'416'870,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'416'870,12
C02073.a* 13/10/2017	elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	87,19	610,33
2528 / 2065 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2064 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	106,12	742,84
2529 / 2066 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	298,30			596,60		
	SOMMANO m					596,60	6,05	3'609,43
2530 / 2067 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	87,19	523,14
2531 / 2068 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2067 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	106,12	636,72
2532 / 2069 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	108,00			216,00		
	SOMMANO m					216,00	2,79	602,64
2533 / 2070 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		108,00	0,500	0,400	21,60		
	SOMMANO mc					21,60	9,49	204,98
2534 / 2071 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		108,00	0,500		54,00		
	SOMMANO mq					54,00	12,45	672,30
	A R I P O R T A R E							4'424'472,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'424'472,50
2535 / 2072 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		108,00	1,000		108,00		
	SOMMANO mq					108,00	1,14	123,12
2536 / 2073 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		108,00	1,500		162,00		
	SOMMANO mq					162,00	8,35	1'352,70
2537 / 2074 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	140,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	6,05	1'694,00
2538 / 2075 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
2539 / 2076 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2075 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
2540 / 2077 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	428,10			856,20		
	SOMMANO m					856,20	6,05	5'180,01
2541 / 2078 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	87,19	784,71
2542 / 2079 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2078 [cad 9.00]					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		4'434'186,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		4'434'186,97
	SOMMANO cad					9,00	106,12	955,08
2543 / 2080 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	10,30			20,60		
	SOMMANO m					20,60	2,79	57,47
2544 / 2081 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		10,30	0,500	0,400	2,06		
	SOMMANO mc					2,06	9,49	19,55
2545 / 2082 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		10,30	0,500		5,15		
	SOMMANO mq					5,15	12,45	64,12
2546 / 2083 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		10,30	1,000		10,30		
	SOMMANO mq					10,30	1,14	11,74
2547 / 2084 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		10,30	1,500		15,45		
	SOMMANO mq					15,45	8,35	129,01
2548 / 2085 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	180,10			360,20		
	SOMMANO m					360,20	6,05	2'179,21
2549 / 2086 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,19	348,76
2550 / 2087 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							4'437'951,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'437'951,91
	Vedi voce n° 2086 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	106,12	424,48
2551 / 2088 C01157.b 20/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2552 / 2089 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,82	33,74
2553 / 2090 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	37,01	37,01
2554 / 2091 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2555 / 2092 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
2556 / 2093 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					1,25		
			2,50	0,500		2,00		
			2,00	1,000		11,25		
			4,50	2,500		14,50	4,94	71,63
	SOMMANO mq							
2557 / 2094 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,35	5,35
	A R I P O R T A R E							4'439'039,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'439'039,43
2558 / 2095 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
2559 / 2096 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
2560 / 2097 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,72	3,72
2561 / 2098 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5,35	10,70
2562 / 2099 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
2563 / 2100 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
2564 / 2101 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,72	18,60
2565 / 2102 C01157.b 20/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
						12,00	51,71	620,52
2566 / 2103 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					7,00		
						11,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		4'439'786,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		4'439'786,91
	SOMMANO cad					18,00	4,82	86,76
2567 / 2104 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					1,00 4,00		
	SOMMANO m					5,00	37,01	185,05
2568 / 2105 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
2569 / 2106 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	64,45	193,35
2570 / 2107 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					2,50 2,00 4,50 6,50 6,50		
	SOMMANO mq					0,500 1,000 2,500 2,500 0,500		
						1,25 2,00 11,25 16,25 3,25		
						34,00	4,94	167,96
2571 / 2108 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS (par.ug.=5+4+4+2)	15,00				15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	5,35	80,25
2572 / 2109 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	12,09	48,36
2573 / 2110 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	34,88	139,52
2574 / 2111	Ricollocazione di cartelli stradale CdS							
	A R I P O R T A R E							4'440'969,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'440'969,36
NP722 31/10/2017	esistenti su pali già forniti e installati					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,72	7,44
2575 / 2112 C01157.b 03/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2576 / 2113 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	4,82	53,02
2577 / 2114 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					4,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
2578 / 2115 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2579 / 2116 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
2580 / 2117 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					16,25		
	SOMMANO mq		6,50	2,500		3,25		
			6,50	0,500		19,50	4,94	96,33
2581 / 2118 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS (par.ug.=4+1)					5,00		
	SOMMANO cadauno	5,00				5,00	5,35	26,75
	A R I P O R T A R E							4'441'816,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'441'816,25
2582 / 2119 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
2583 / 2120 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
2584 / 2121 C01157.b 20/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2585 / 2122 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,82	33,74
2586 / 2123 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	37,01	37,01
2587 / 2124 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2588 / 2125 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
2589 / 2126 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					1,25		
			2,50	0,500		2,00		
			2,00	1,000		11,25		
			4,50	2,500		14,50	4,94	71,63
	SOMMANO mq					14,50	4,94	71,63
	A R I P O R T A R E							4'442'567,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'442'567,88
2590 / 2127 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS (par.ug.=3,00+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	5,35	32,10
2591 / 2128 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	12,09	72,54
2592 / 2129 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	34,88	209,28
2593 / 2130 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,72	7,44
2594 / 2131 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,35	5,35
2595 / 2132 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
2596 / 2133 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
2597 / 2134 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS (par.ug.=2+1)	3,00				3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	5,35	16,05
2598 / 2135 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
2599 / 2136	Fornitura e posa di palo ricurvo.							
	A R I P O R T A R E							4'442'981,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'442'981,79
NP721 31/10/2017	(par.ug.=1+1) SOMMANO cadauno	2,00				2,00 2,00	34,88	69,76
2600 / 2137 C01157.b 03/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cad					14,00	51,71	723,94
2601 / 2138 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato SOMMANO m					4,00 4,00	37,01	148,04
2602 / 2139 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
2603 / 2140 C01086.b 03/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00 1,00	64,45	64,45
2604 / 2141 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq		6,50 6,50	2,500 0,500		16,25 3,25		
	SOMMANO mq					19,50	4,94	96,33
2605 / 2142 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS (par.ug.=2+2+1) SOMMANO cadauno	5,00				5,00 5,00	5,35	26,75
2606 / 2143 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS (par.ug.=1+1+1) SOMMANO cadauno	3,00				3,00 3,00	12,09	36,27
	A R I P O R T A R E							4'444'428,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'444'428,53
2607 / 2144 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. (par.ug.=1+1+1) SOMMANO cadauno	3,00				3,00 3,00	34,88	104,64
2608 / 2145 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati SOMMANO cadauno					1,00 1,00	3,72	3,72
2609 / 2146 C01157.b 03/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m SOMMANO cad					4,00 4,00	51,71	206,84
2610 / 2147 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco SOMMANO cad					2,00 2,00 4,00	4,82	19,28
2611 / 2148 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm SOMMANO cad					2,00 2,00 4,00	35,15	140,60
2612 / 2149 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS (par.ug.=2+2) SOMMANO cadauno	4,00				4,00 4,00	5,35	21,40
2613 / 2150 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS (par.ug.=1+1) SOMMANO cadauno	2,00				2,00 2,00	12,09	24,18
2614 / 2151 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. (par.ug.=1+1) SOMMANO cadauno	2,00				2,00 2,00	34,88	69,76
2615 / 2152	Paletto zincato di diametro 48 mm con							
	A R I P O R T A R E							4'445'018,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'445'018,95
C01157.b 03/11/2017	sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2616 / 2153 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	4,82	38,56
2617 / 2154 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					2,00		
	SOMMANO m					2,00	37,01	74,02
2618 / 2155 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,15	70,30
2619 / 2156 C01086.b 03/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,45	257,80
2620 / 2157 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					4,00		
	SOMMANO mq	2,00	2,00	1,000		4,00		
		2,00	2,50	0,500		2,50		
			7,50	4,000		30,00		
	SOMMANO mq					36,50	4,94	180,31
2621 / 2158 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5,35	10,70
2622 / 2159 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
	A R I P O R T A R E							4'445'972,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'445'972,99
2623 / 2160 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. SOMMANO cadauno					1,00 1,00	34,88	34,88
2624 / 2161 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati SOMMANO cadauno					1,00 1,00	3,72	3,72
2625 / 2162 NP734 03/11/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale. SOMMANO cadauno					2,00 2,00	15'345,00	30'690,00
2626 / 2163 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella SOMMANO mc		5,00	1,300	1,200	7,80 7,80	4,74	36,97
2627 / 2164 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mm ²): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella SOMMANO m	7,00	9,00			63,00 63,00	131,60	8'290,80
2628 / 2165 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 2164 [m 63.00] SOMMANO m					63,00 63,00	46,05	2'901,15
2629 / 2166 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 2164 [m 63.00] SOMMANO kg				45,400	2'860,20 2'860,20	1,17	3'346,43
2630 / 2167 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella SOMMANO mc		5,00	1,300	1,200	7,80 7,80	82,37	642,49
	A R I P O R T A R E							4'491'919,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'491'919,43
2631 / 2168 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)	2,00 2,00 2,00	1,30 1,00 7,60	1,000 5,000 0,400		2,60 10,00 6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
2632 / 2169 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		5,00 7,60	1,300 0,200	1,000 0,350	6,50 0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1'057,87
2633 / 2170 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc Vedi voce n° 2169 [mc 7.03] Acciaio per maniglie micropali *(par.ug.=7*4)	28,00	0,50		70,000 2,460	492,10 34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
2634 / 2171 ANAS B.007.005.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1'000,00		
	SOMMANO kN					1'000,00	1,52	1'520,00
2635 / 2172 ANAS B.007.007.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1'000,00		
	SOMMANO kN					1'000,00	2,31	2'310,00
2636 / 2173 A02053.a 10/09/2017	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misura ... el palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm	5,00			9,000	45,00		
	SOMMANO m					45,00	35,70	1'606,50
2637 / 2174 ANAS A02051	Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per esecuzione di palo trivellato in alveo con battente idrico fino							
	A R I P O R T A R E							4'499'754,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'499'754,67
10/09/2017	Vedi voce n° 2173 [m 45.00]					45,00		
	SOMMANO ml					45,00	11,01	495,45
2638 / 2175 ANAS CE.002.005.a 10/09/2017	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CLS - R'BK 40-55 N/MMQ Fornitura materiali di riempimento pali * (larg.=3,14*0,5*0,5)	5,00		0,785	9,000	35,33		
	SOMMANO m³					35,33	10,03	354,36
2639 / 2176 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
2640 / 2177 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq); per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8'290,80
2641 / 2178 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 2177 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2'901,15
2642 / 2179 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 2177 [m 63.00]				45,400	2'860,20		
	SOMMANO kg					2'860,20	1,17	3'346,43
2643 / 2180 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
2644 / 2181 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+ 1,3)	2,00 2,00 2,00	1,30 1,00 7,60	1,000 5,000 0,400		2,60 10,00 6,08		
	A R I P O R T A R E					18,68		4'515'822,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,68		4'515'822,32
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
2645 / 2182 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mm ²) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		5,00 7,60	1,300 0,200	1,000 0,350	6,50 0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1'057,87
2646 / 2183 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc Vedi voce n° 2182 [mc 7.03] Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		70,000 2,460	492,10 34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
2647 / 2184 A02053.a 10/09/2017	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misura ... el palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm	5,00			9,000	45,00		
	SOMMANO m					45,00	35,70	1'606,50
2648 / 2185 ANAS A02051 10/09/2017	Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per esecuzione di palo trivellato in alveo con battente idrico fino Vedi voce n° 2184 [m 45.00]					45,00		
	SOMMANO ml					45,00	11,01	495,45
2649 / 2186 ANAS CE.002.005.a 10/09/2017	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CLS - R'BK 40-55 N/MMQ Fornitura materiali di riempimento pali * (larg.=3,14*0,5*0,5)	5,00		0,785	9,000	35,33		
	SOMMANO m ³					35,33	10,03	354,36
2650 / 2187 A17005.b 13/06/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte Passerella tratto 7				9000,000	9'000,00		
	SOMMANO kg					9'000,00	3,30	29'700,00
2651 / 2188 A06006.b mod	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm							
	A R I P O R T A R E							4'550'377,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'550'377,37
13/06/2017	Passerella tratto 7		27,10	3,300		89,43		
	SOMMANO mq					89,43	50,02	4'473,29
2652 / 2189 A03023.a 14/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete) laterale ortogonale	2,00 2,00	27,10 3,30	0,110 0,110		5,96 0,73		
	SOMMANO mq					6,69	34,72	232,28
2653 / 2190 NP745 22/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra	2,00	40,90			81,80		
	SOMMANO mq					81,80	65,10	5'325,18
2654 / 2191 NP746 21/02/2018	Predisposizione linea interrata II.PP. completa di cavidotto e pozzetti basamento (tratto 7 - tav. 7.9) predisposizione impianto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'852,77	12'852,77
2655 / 4375 A17005.b 04/03/2020	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte Maggiorazione per modifiche esecutive					1'870,00		
	SOMMANO kg					1'870,00	3,30	6'171,00
2656 / 4625 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=114,52+5257,53)	5372,05				5'372,05		
	SOMMANO m³					5'372,05	10,49	56'352,80
2657 / 4626 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=114,52+5257,53)	5372,05				5'372,05		
	SOMMANO mc					5'372,05	6,58	35'348,09
2658 / 4627 VAR01_MG_W1 22/03/2019	Variante economica alla miglior criterio W1sovratruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					10'416,00		
	A R I P O R T A R E					10'416,00		4'671'132,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'643'530,38
2659 / 2192 NP706 02/10/2017	Tratto 9 (SpCat 8) TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da progr. 0 *(lung.=244,80+13,7+12+ 11) SOMMANO m		281,50			281,50 281,50	2,79	785,39
2660 / 2193 B01006.b 19/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato da sez. 1.1 a sez. 1.2 da sez. 1.3 a sez. 2 da sez. 2.1 a sez. 2.2 da sez. 2.3 a sez. 2.4 da sez. 3 a sez. 3.1 SOMMANO mc	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,50 3,50 3,50 3,50 3,50	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	3,15 3,15 3,15 3,15 3,15	162,75	2'563,31
2661 / 2194 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordunate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra da sez. A a sez. 1 SOMMANO ml		4,00			4,00 4,00	4,65	18,60
2662 / 2195 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici (lung.=(3,9*5,8)+(35*5,34)+(11,7* 491)+(20,1*5,46)+(8,1*5,91)+(47,1* 5,49)+(13,7*5,29)+(26,2*5,32)+(14,8* 5,44)+(53,6*7,76)+(11*6,51)) SOMMANO mq		7150,33			7'150,33 7'150,33	2,18	15'587,72
2663 / 2196 C01002.a* 02/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. A a sez. 1 *(lung.=,39/2) da sez. 1 a sez. 1.1 *(lung.=(0,3+0,39)/ 2) da sez. 1.1 a sez. 1.2 *(lung.=(0,3+ 0,25)/2) da sez. 1.2 a sez. 1.3 *(lung.=(0,25+ 0,41)/2) da sez. 1.3 a sez. 2 *(lung.=(0,41+ 0,45)/2) da sez. 2 a sez. 2.1 *(lung.=(0,45+ 0,15)/2) da sez. 2.1 a sez. 2.2 *(lung.=(0,15+ 0,2)/2) da sez. 2.2 a sez. 2.3 *(lung.=(0,2+ 0,11)/2) da sez. 2.3 a sez. 2.4 *(lung.=(0,19+ 0,12)/2) da sez. 2.4 a sez. 3 *(lung.=(0,11+ 0,12)/2)		0,20 0,35 0,28 0,33 0,43 0,30 0,18 0,16 0,16	3,900 35,000 11,700 20,100 8,100 47,100 13,700 26,200 14,800		0,78 12,25 3,28 6,63 3,48 14,13 2,47 4,19 2,37		
	A R I P O R T A R E					49,58		4'662'485,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,58		4'662'485,40
	0,16)/2) da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(0,16+ 0,29)/2)		0,14	53,600		7,50		
			0,23	11,000		2,53		
	SOMMANO mc					59,61	9,49	565,70
2664 / 2197 C01010.a 16/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo da sez. 1.1 a sez. 1.2	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 1.3 a sez. 2	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 2.1 a sez. 2.2	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 2.3 a sez. 2.4	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 3 a sez. 3.1	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	SOMMANO mc					15,75	6,74	106,16
2665 / 2198 C01018.a 02/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. A a sez. 1 *(lung.=2,64/2)		1,32	3,900		5,15		
	da sez. 1 a sez. 1.1 *(lung.=(2,64+ 2,45)/2)		2,55	35,000		89,25		
	da sez. 1.1 a sez. 1.2 *(lung.=(2,45+ 2,27)/2)		2,36	11,700		27,61		
	da sez. 1.2 a sez. 1.3 *(lung.=(2,27+ 2,65)/2)		2,46	20,100		49,45		
	da sez. 1.3 a sez. 2 *(lung.=(2,65+1,9)/ 2)		2,28	8,100		18,47		
	da sez. 2 a sez. 2.1 *(lung.=(1,9+5,06)/ 2)		3,48	47,100		163,91		
	da sez. 2.1 a sez. 2.2 *(lung.=(5,06+ 4,74)/2)		4,90	13,700		67,13		
	da sez. 2.2 a sez. 2.3 *(lung.=(4,74+ 4,74)/2)		4,74	26,200		124,19		
	da sez. 2.3 a sez. 2.4 *(lung.=(4,74+ 5,12)/2)		4,93	14,800		72,96		
	da sez. 2.4 a sez. 3 *(lung.=(5,12+ 4,86)/2)		4,99	53,600		267,46		
	da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(4,86+ 3,96)/2)		4,41	11,000		48,51		
	SOMMANO mc					934,09	6,58	6'146,31
2666 / 2199 A03017.a 02/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41,2+ 25,15+16,1)		82,45	0,800	0,100	6,60		
	SOMMANO mc					6,60	82,37	543,64
2667 / 2200 A03018.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41,2+							
	A R I P O R T A R E							4'669'847,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'669'847,21
	25,15+16,1)		82,45	0,800	0,400	26,38		
	SOMMANO mc					26,38	146,30	3'859,39
2668 / 2201 A03020.a 02/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41+41+,6+,6+24,95+24,95+,6+,6+15,9+15,9+,6+,6)		167,30	0,400		66,92		
	SOMMANO mq					66,92	34,01	2'275,95
2669 / 2202 A03019.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41+24,95+15,9)		81,85	0,250	0,928	18,99		
	SOMMANO mc					18,99	153,17	2'908,70
2670 / 2203 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41+41+,25+,25+24,95+24,95+,25+,25+15,9+15,9+,25+,25)		165,20		0,928	153,31		
	SOMMANO mq					153,31	21,10	3'234,84
2671 / 2204 A03029.d 02/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2200 [mc 26.38] Vedi voce n° 2202 [mc 18.99]				30,000 30,000	791,40 569,70		
	SOMMANO kg					1'361,10	1,25	1'701,38
2672 / 2205 C02044.f* 16/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiaccio e massetto in cls: diametro interno 800 mm da sez. A a sez. 3.1		244,80			244,80		
	SOMMANO m					244,80	65,96	16'147,01
2673 / 2206 NP713 02/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm da sez. A a sez. 3.1					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	162,75	813,75
2674 / 2207 C02075.c	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il							
	A R I P O R T A R E							4'700'788,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'700'788,23
02/11/2017	collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2206 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	49,00	245,00
2675 / 2208 C02085.f 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2206 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	126,95	634,75
2676 / 2209 A17012.b** 27/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41+ 24,95+15,95)		81,90		1,000	81,90		
	SOMMANO mq					81,90	44,63	3'655,20
2677 / 2210 NP1 C01176.b 02/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. A a sez. 1.1 da sez. 1.2 a sez. 1.3 da sez. 2 a sez. 2.1 da sez. 2.2 a sez.2.3 da sez. 2.4 a sez. 3		40,00 22,80 47,90 28,60 54,50			40,00 22,80 47,90 28,60 54,50		
	SOMMANO m					193,80	39,53	7'660,91
2678 / 2211 NP2 C02104.b 02/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	209,25	1'883,25
2679 / 2212 NP709 02/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez A a sez.1 da sez. 1.2 a sez. 1.3 da sez. 2 a sez. 2.1 da sez. 2.2 a sez. 2.3 da sez. 2.4 a sez. 3		41,00 24,95 47,90 30,55 56,30			41,00 24,95 47,90 30,55 56,30		
	SOMMANO m					200,70	17,75	3'562,43
2680 / 2213 C01023.b 02/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=3,9+35+11,7+20,1+8,1+47,1+ 13,7+26,2+16,8+53,6+11)		247,20	3,300		815,76		
	SOMMANO mq					815,76	2,68	2'186,24
	A R I P O R T A R E							4'720'616,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'720'616,01
2681 / 2214 C01017.a* 02/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		244,80	1,160		283,97		
	SOMMANO mc					283,97	19,07	5'415,31
2682 / 2215 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase		244,80	4,300	0,100	105,26		
	SOMMANO mc					105,26	22,44	2'362,03
2683 / 2216 C01028.b 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2192 [m 281.50])	0,50				140,75		
	SOMMANO mq					140,75	12,45	1'752,34
2684 / 2217 A03017.a 02/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc da sez. A a sez. dopo 2		15,90	-0,600	0,400	-3,82		
	SI DETRAGGONO mc					-3,82	82,37	-314,65
2685 / 2218 A03018.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41,25+25+15,90)	-1,00	82,15	0,600	0,400	-19,72		
	SI DETRAGGONO mc					-19,72	146,30	-2'885,04
2686 / 2219 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm pavimentazione ciclabile		244,80	3,700		905,76		
	SOMMANO mq					905,76	13,59	12'309,28
2687 / 2220 C01180.a 02/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2192 [m 281.50])	1,50				422,25		
	SOMMANO mq					422,25	1,14	481,37
2688 / 2221 C01029.a 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	A R I P O R T A R E							4'739'736,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'739'736,65
	Vedi voce n° 2192 [m 281.50] SOMMANO mq			2,000		563,00		
						563,00	8,35	4'701,05
2689 / 2222 C01163.a 02/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm su strada carrabile		244,80			244,80		
	SOMMANO m					244,80	0,60	146,88
2690 / 2223 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	244,80			489,60		
	SOMMANO m					489,60	6,05	2'962,08
2691 / 2224 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg pozzetti per polifora			5,00		5,00		
	SOMMANO cad					5,00	87,19	435,95
2692 / 2225 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2224 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	106,12	530,60
2693 / 2226 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS CdS esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
2694 / 2227 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS CdS esistenti cartelli					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	5,35	16,05
2695 / 2228 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. per Cds esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	34,88	104,64
2696 / 2229 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Cds esistenti					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		4'748'670,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		4'748'670,17
	SOMMANO cadauno					3,00	3,72	11,16
2697 / 2230 NP706 02/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=372,00+88,74+51,31)		512,05			512,05		
	SOMMANO m					512,05	2,79	1'428,62
2698 / 2231 B01006.b 19/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato prog. 362.8 prog. 413.9 prog. 475.5		3,50 3,50 3,50	0,300 0,300 0,300	1,500 1,500 1,500	1,58 1,58 1,58		
	SOMMANO mc					4,74	162,75	771,44
2699 / 2232 C04012.b 19/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 3.1 a prog. 274.1 da prog. 262.8 a prog.413.90 da se. 7 a 8.1		30,00 151,10 134,50	6,520 4,370 4,800		195,60 660,31 645,60		
	SOMMANO mq					1'501,51	2,18	3'273,29
2700 / 2233 C01002.a* 19/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 3.1 a prog. 274.1 *(lung.=,29/2) da prog. 362,8 a prog. 413,9 * (lung.=,11/2) da sez 7 a sez 7.1 *(lung.=,11+13/2) da sez 7.1 a sez. 8 *(lung.=(0,18+0,13)/ 2) da sez 8 a sez 8.1 *(lung.=(0,18+0,12)/ 2)*(larg.=52-9) scavo muri prog. 274.1 *(lung.=6,3+ 0,5+0,5) scavo muri sez. 7 *(lung.=1,6+0,5+0,5) scavo muri sez. 8 a 8.1 *(lung.=2,8+ 0,5+0,5)	2,00	0,15 0,06 6,61 0,16 0,15 7,30 2,60	29,300 51,100 42,000 41,100 43,000 2,860 2,860		4,40 3,07 277,62 6,58 6,45 20,88 7,44		
	SOMMANO mc		3,80	2,860		21,74		
						348,18	9,49	3'304,23
2701 / 2234 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muri sez prog. 274.1 *(lung.=14,87- (0,82*1,6)) muri sez 7 *(lung.=14,87-(0,82*1,6)) muri sez 8 a 8.1 *(lung.=14,87-(0,82* 1,6))		13,56 13,56 13,56			13,56 13,56 13,56		
	SOMMANO mc					40,68	6,74	274,18
2702 / 2235	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							4'757'733,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'757'733,09
C01018.a 31/10/2017	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. 3.1 a prog. 274.1 *(lung.=3,96/2) da prog. 362,8 a prog. 413,9 *(lung.=,73/2) da sez 7 a sez 7.1 *(lung.=2,44+1,75/2) da sez 7.1 a sez. 8 *(lung.=(1,75+1,37)/2) da sez 8 a sez 8.1 *(lung.=(1,37+1,22)/2)*(larg.=52-9)		1,98 0,37 3,32 1,56 1,30	29,300 51,100 42,000 41,100 43,000		58,01 18,91 139,44 64,12 55,90		
	SOMMANO mc					336,38	6,58	2'213,38
2703 / 2236 A03017.a 31/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muri sezione prog. 274.1 *(lung.=6,35+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1) muri sezione 7 *(lung.=1,60+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1) muro sezione 8 a 8.1 *(lung.=2,80+,1+,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		6,55 1,80 2,00	1,200 1,200 1,200	0,100 0,100 0,100	0,79 0,22 0,72		
	SOMMANO mc					1,73	82,37	142,50
2704 / 2237 A03018.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muri sezione prog. 274.1 muri sezione 7 muro sezione 8 a 8.1		6,35 1,60 2,00	1,000 1,000 1,000	0,400 0,400 0,400	2,54 0,64 2,24		
	SOMMANO mc					5,42	146,30	792,95
2705 / 2238 A03020.a 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muri sez prog 274.1 *(lung.=6,35+6,35+1+1) muri sez 7 *(lung.=1,6+1,6+1+1) muro sez 8 a 8.1 *(lung.=2,8+1+2,8+1)		14,70 5,20 2,00		0,400 0,400 0,400	5,88 2,08 6,08		
	SOMMANO mq					14,04	34,01	477,50
2706 / 2239 A03019.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muri sez prog. 274.1 muri sez 7 muro sez 8 a 8.1		6,35 1,60 2,00	0,300 0,300 0,300	1,300 1,300 1,300	2,48 0,62 2,18		
	SOMMANO mc					5,28	153,17	808,74
	A R I P O R T A R E							4'762'168,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'762'168,16
2707 / 2240 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muri sez prog. 274.1 *(lung.=6,35+0,3+6,35+0,3) muri sez 7 *(lung.=1,6+,3+1,6+,3) muro sez 8 a 8.1 *(lung.=2,8+0,3+2,8+0,3)		13,30 3,80 6,20		1,300 1,300 1,300	17,29 4,94 8,06		
	SOMMANO mq					30,29	21,10	639,12
2708 / 2241 A03029.d 31/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2237 [mc 5.42] Vedi voce n° 2239 [mc 5.28]				30,000 30,000	162,60 158,40		
	SOMMANO kg					321,00	1,25	401,25
2709 / 2242 A17012.b** 31/10/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq sez prog 274.1 sez 7 sez 8 a 8.1	2,00	6,35 1,60 2,80		1,000 1,000 1,000	6,35 1,60 5,60		
	SOMMANO mq					13,55	44,63	604,74
2710 / 2243 NP703 31/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
2711 / 2244 NP702 31/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	23,25	232,50
2712 / 2245 C02044.f* 17/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiango e massetto in cls: diametro interno 800 mm sez. 3.1 a prog. 274.10		29,60			29,60		
	SOMMANO m					29,60	65,96	1'952,42
2713 / 2246 C02044.e* 31/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiango e massetto in cls: diametro interno 600 mm sez. 5 sez. 8 a 8.1		51,10 9,90			51,10 9,90		
	SOMMANO m					61,00	46,31	2'824,91
	A R I P O R T A R E							4'768'875,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'768'875,18
2714 / 2247 C02073.d** 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo sez 3.1 a 4 sez 4.1 a 5 sez 5 a 6 sez 7 a 7.1					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	651,00	2'604,00
2715 / 2248 NP713 31/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2247 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
2716 / 2249 C02075.c 31/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2247 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,00	196,00
2717 / 2250 C02085.f 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2247 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	126,95	507,80
2718 / 2251 NP1 C01176.b 19/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 3.1 a prog. 268.70 da progr. 279.80 a progr. 336.10 da progr. 362.80 a progr. 413.90 da progr. 429 a progr 439.8 da progr. 445.6 a progr 464.2 da progr. 475.5 a progr 548.9 da progr. 552.9 a progr 576. da progr. 585.00 a progr 610		23,88 56,30 51,10 10,80 18,60 73,40 23,10 25,00			23,88 56,30 51,10 10,80 18,60 73,40 23,10 25,00		
	SOMMANO m					282,18	39,53	11'154,58
2719 / 2252 NP2 C02104.b 19/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	209,25	2'511,00
2720 / 2253 NP708 31/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 7 a 8.1		124,00			124,00		
	SOMMANO m					124,00	2,79	345,96
	A R I P O R T A R E							4'786'845,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'786'845,52
2721 / 2254 NP709 19/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez. 3.1 a prog.274.1 da prog. 362.80 a prog. 413.90 da sez. 7 a sez. 8.1		29,20 51,10 124,00			29,20 51,10 124,00		
	SOMMANO m					204,30	17,75	3'626,33
2722 / 2255 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m da sez. 3.1 a prog.274.1 da prog. 362.80 a prog. 413.90 da sez. 7 a sez. 8.1		29,20 51,10 124,00		4,500 3,300 3,300	131,40 168,63 409,20		
	SOMMANO mq					709,23	2,68	1'900,74
2723 / 2256 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito da sez. 3.1 a prog.274.1 da prog. 362.80 a prog. 413.90 da sez. 7 a sez. 8.1		29,20 51,10 124,00		1,160 0,760 0,800	33,87 38,84 99,20		
	SOMMANO mc					171,91	19,07	3'278,32
2724 / 2257 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase da sez. 3.1 a prog.274.1 da prog. 362.80 a prog. 413.90 da sez. 7 a sez. 8.1		29,20 51,10 124,00	4,500 3,300 3,300	0,100 0,100 0,100	13,14 16,86 40,92		
	SOMMANO mc					70,92	22,44	1'591,44
2725 / 2258 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2230 [m 512.05]		0,50			256,03		
	SOMMANO mq					256,03	12,45	3'187,57
2726 / 2259 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm da sez. 3.1 a prog.274.1 da prog. 274.1 a prog. 362.80 da prog. 362.80 a prog. 413.90 da prag. 423,15 a prog. 476.90 da sez. 7 a sez. 8.1		29,20 88,70 51,10 53,75 124,00	3,700 2,500 2,500 2,500 2,500		108,04 221,75 127,75 134,38 310,00		
	SOMMANO mq					901,92	13,59	12'257,09
2727 / 2260 C01180.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm,							
	A R I P O R T A R E							4'812'687,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'812'687,01
02/11/2017	valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2230 [m 512.05] da prog. 274.1 a prog. 362.8 da prog. 423,15 a prog. 476.90		1,50 88,70 53,75	2,500 2,500		768,08 221,75 134,38		
	SOMMANO mq					1'124,21	1,14	1'281,60
2728 / 2261 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2230 [m 512.05]		2,00			1'024,10		
	SOMMANO mq					1'024,10	8,35	8'551,23
2729 / 2262 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2230 [m 512.05] linea bianca bordo strada					512,05		
	SOMMANO m					512,05	0,60	307,23
2730 / 2263 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	365,20			730,40		
	SOMMANO m					730,40	6,05	4'418,92
2731 / 2264 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg pozzetti per polifora		7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	87,19	610,33
2732 / 2265 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2264 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	106,12	742,84
2733 / 2266 NP706 17/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO polifora attraversamento	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,79	55,80
2734 / 2267 C01180.a 17/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore polifora attraversamento		10,00	0,500		5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		4'828'654,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		4'828'654,96
	SOMMANO mq					5,00	1,14	5,70
2735 / 2268 C01002.a* 17/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) polifora attraversamento		10,00	0,500	0,400	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	9,49	18,98
2736 / 2269 D02040.g** 17/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora attraversamento	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	6,05	121,00
2737 / 2270 C01010.a 17/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo polifora attraversamento		10,00	0,500	0,400	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	6,74	13,48
2738 / 2271 C01029.a 17/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm polifora attraversamento		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO mq					5,00	8,35	41,75
2739 / 2272 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,09	60,45
2740 / 2273 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS Vedi voce n° 2272 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
2741 / 2274 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2272 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	34,88	174,40
2742 / 2275 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2272 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,72	18,60
	A R I P O R T A R E							4'829'136,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'829'136,07
2743 / 2276 C01165.a 17/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali *(lung.=8*4) attraversamenti pedonali *(lung.=8*2,53) attraversamenti pedonali *(lung.=8*4) stop riga stop		32,00 20,24 32,00 3,00 2,00	0,500 0,500 0,500 2,500 0,50		16,00 10,12 16,00 15,00 2,50		
	SOMMANO mq					59,62	4,94	294,52
2744 / 2277 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		329,10			329,10		
	SOMMANO m					329,10	2,79	918,19
2745 / 2278 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato tra sez 9 e prog. 725.5 *(lung.=17,92+2,11+37,1+0,51+2,2) tra sez 10 e sez 11 *(lung.=,7+15,4+,66+16,54+,6)		59,84 33,90	0,250 0,250	1,500 1,500	22,44 12,71		
	SOMMANO mc					35,15	162,75	5'720,66
2746 / 2279 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra da sez. 12 a sez. 13 *(lung.=84+146)		230,00			230,00		
	SOMMANO ml					230,00	4,65	1'069,50
2747 / 2280 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 8.1 a sez. 9 da sez. 9 a prog. 725.5 da sez. 10 a prog. 907,70 da sez. 907.70 a prog. sez. 13		52,30 63,20 180,60 31,40	4,800 4,040 4,060 4,060		251,04 255,33 733,24 127,48		
	SOMMANO mq					1'367,09	2,18	2'980,26
2748 / 2281 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 8.1 a sez 9 *(lung.=(0,4+0,12)/2) da sez 9 a sez 9.1 *(lung.=(0,4+0,51)/2) da sez 9.1 a sez 10 *(lung.=(0,51+1,13)/2) da sez 10 a sez A.1 *(lung.=(0,89+1,13)/2) da sez A.1 a sez 11 *(lung.=(0,89+,8)/		0,26 0,46 0,82 1,01	52,300 49,900 14,900 28,300		13,60 22,95 12,22 28,58		
	A R I P O R T A R E					77,35		4'840'119,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					77,35		4 '840 '119,20
	2) da sez 11 a sez 11.1 *(lung.=(0,8+0,6)/ 2)		0,85	28,900		24,57		
	2) da sez 11.1 a sez 12 *(lung.=(0,6+ 0,56)/2)		0,70	50,400		35,28		
	2) da sez 12 a sez 13 *(lung.=(0,56+,42)/ 2)		0,58	43,700		25,35		
	2) scavo muro tra sezione 8.1 e 9		0,49	60,700		29,74		
	scavo muro tra sezione 9 e prog 725.5 * (larg.=44,2+90,8)		0,80	4,000		3,20		
	scavo muro tra sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+43,2)		0,80	135,000		108,00		
	scavo muro tra sezione 11 e sez. 11.1		0,80	82,700		66,16		
			0,80	4,000		3,20		
	SOMMANO mc					372,85	9,49	3 '538,35
2749 / 2282 C01010.a 02/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo scavo muro tra sezione 8.1 e 9 * (lung.=3,2-(,55*3))		1,55			1,55		
	scavo muro tra sezione 9 e prog 725.5 * (lung.=108-(,55*134))		34,30			34,30		
	scavo muro tra sezione 10 e prog 765.3 *(lung.=66-(,55*81,7))		21,07			21,07		
	scavo muro tra sezione 11 e sez. 11.1 * (lung.=3,2-(,55*3))		1,55			1,55		
	SOMMANO mc					58,47	6,74	394,09
2750 / 2283 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3							
	da sez 8.1 a sez 9 *(lung.=(1,22+0,24)/ 2)		0,73	52,300		38,18		
	da sez 9 a sez 9.1 *(lung.=(0,24+0,24)/ 2)		0,24	49,900		11,98		
	da sez 9.1 a sez 10 *(lung.=(0,24+,16)/ 2)		0,20	14,900		2,98		
	da sez 10 a sez A.1 *(lung.=(0,16+,16)/ 2)		0,16	28,300		4,53		
	da sez A.1 a sez 11 *(lung.=(0,16+0)/2)		0,08	28,900		2,31		
	da sez 11 a sez 11.1 *(lung.=(0+0,07)/ 2)		0,04	50,400		2,02		
	da sez 11.1 a sez 12 *(lung.=(0,07+0)/ 2)		0,04	43,700		1,75		
	da sez 12 a sez 13 *(lung.=(0+,03)/2)		0,02	60,700		1,21		
	SOMMANO mc					64,96	6,58	427,44
2751 / 2284 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	sezione 8.1 e 9 *(lung.=0,80+,1+,1)* (larg.=4,000+,1+,1)		1,00	4,200	0,100	0,42		
	sezione 9 e prog 725.5 *(lung.=0,80+ ,1+,1)* (larg.=44,2+,1+,1+90,8+,1+,1)		1,00	135,400	0,100	13,54		
	sezione 10 e prog 765.3 *(lung.=0,80+							
	A R I P O R T A R E					13,96		4 '844 '479,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,96		4 '844 '479,08
	,1+,1)* (larg.=39,5+,1+,1+43,2+,1+,1) sezione 11 e sez. 11.1 *(lung.=0,80+ ,1+,1)* (larg.=4,000+,1+,1)		1,00	83,100	0,100	8,31		
			1,00	4,200	0,100	0,42		
	SOMMANO mc					22,69	82,37	1 '868,98
2752 / 2285 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) sezione 8.1 e 9 sezione 9 e prog 725.5 *(larg.=44,2+ 90,8) sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+ 43,2) sezione 11 e sez. 11.1		0,80	4,000	0,400	1,28		
			0,60	135,000	0,400	32,40		
			0,60	82,700	0,400	19,85		
			0,80	4,000	0,400	1,28		
	SOMMANO mc					54,81	146,30	8 '018,70
2753 / 2286 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) sezione 8.1 e 9 *(larg.=4,000+,8+4+,8) sezione 9 e prog 725.5 *(larg.=44,2+ 44,2+,6+,6+90,8+90,8+,6+,6) sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5++ 39,5+,6+,6+43,2+43,2+,6+,6) sezione 11 e sez. 11.1 *(larg.=4,000+ 4+,8+,8)			9,600	0,400	3,84		
				272,400	0,400	108,96		
				167,800	0,400	67,12		
				9,600	0,400	3,84		
	SOMMANO mq					183,76	34,01	6 '249,68
2754 / 2287 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) sezione 8.1 e 9 sezione 9 e prog 725.5 *(larg.=44,2+ 90,8) sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+ 43,2) sezione 11 e sez. 11.1		0,25	4,000	1,600	1,60		
			0,20	135,000	0,650	17,55		
			0,20	82,700	0,650	10,75		
			0,25	4,000	1,600	1,60		
	SOMMANO mc					31,50	153,17	4 '824,86
2755 / 2288 A03021.c 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard sezione 8.1 e 9 *(larg.=4,000+4+,25+ ,25) sezione 9 e prog 725.5 *(larg.=44,2+ 44,2+,2+,2+90,8+90,8+,2+,2) sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+ 39,5+,2+,2+43,2+43,2+,2+,2) sezione 11 e sez. 11.1 *(larg.=4,000+ 4+,25+,25)			8,500	1,600	13,60		
				270,800	0,650	176,02		
				166,200	0,650	108,03		
				8,500	1,600	13,60		
	SOMMANO mq					311,25	21,10	6 '567,38
	A R I P O R T A R E							4 '872 '008,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'872'008,68
2756 / 2289 A03029.d 02/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2285 [mc 54.81] Vedi voce n° 2287 [mc 31.50]				30,000 30,000	1'644,30 945,00		
	SOMMANO kg					2'589,30	1,25	3'236,63
2757 / 2290 C02044.e* 17/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinflancio e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 9 a progr. 725.5		69,50			69,50		
	SOMMANO m					69,50	46,31	3'218,55
2758 / 2291 C02073.d** 17/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1'953,00
2759 / 2292 NP713 17/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2291 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
2760 / 2293 C02075.c 17/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2292 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	49,00	147,00
2761 / 2294 C02085.f 17/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2291 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
2762 / 2295 A17012.b** 02/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq scavo muro tra sezione 9 e prog 725.5 * (larg.=44,2+90,8) scavo muro tra sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+43,2)				135,000 82,700	1,000 1,000	135,00 82,70	
	SOMMANO mq					217,70	44,63	9'715,95
	A R I P O R T A R E							4'891'148,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'891'148,91
2763 / 2296 NP703 02/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. SOMMANO cadauno					3,00 3,00	52,08	156,24
2764 / 2297 NP702 02/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti SOMMANO cadauno					4,00 4,00	23,25	93,00
2765 / 2298 NP1 C01176.b 02/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 8.1 a prog. 678.9 da prog. 689.5 a 724.2 da prog. 725.5 a 741.2 da prog. 750.6 a 765.3 da prog. 778.5 a 907.7 da prog. 907.7 a 939.1 SOMMANO m		68,90 34,70 15,70 14,70 129,20 32,10			68,90 34,70 15,70 14,70 129,20 32,10	39,53	11'673,21
2766 / 2299 NP2 C02104.b 02/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 SOMMANO cadauno					10,00 10,00	209,25	2'092,50
2767 / 2300 NP709 02/11/2017	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung. =52,3+122,7+31,4) SOMMANO m		206,40			206,40 206,40	17,75	3'663,60
2768 / 2301 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa arelica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m SOMMANO mq		329,10	3,300		1'086,03 1'086,03	2,68	2'910,56
2769 / 2302 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito SOMMANO mc		329,10		0,800	263,28 263,28	19,07	5'020,75
2770 / 2303 NP C01017.b* 02/11/2017	Stabilizzato sottobase su pista SOMMANO mc		329,10	3,300	0,100	108,60 108,60	22,44	2'436,98
	A R I P O R T A R E							4'919'195,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'919'195,75
2771 / 2304 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2277 [m 329.10]			0,500		164,55		
	SOMMANO mq					164,55	12,45	2'048,65
2772 / 2305 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2277 [m 329.10]			2,500		822,75		
	SOMMANO mq					822,75	13,59	11'181,17
2773 / 2306 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2277 [m 329.10]			1,500		493,65		
	SOMMANO mq					493,65	1,14	562,76
2774 / 2307 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2277 [m 329.10]			2,000		658,20		
	SOMMANO mq					658,20	8,35	5'495,97
2775 / 2308 NP706 17/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO polifora attraversamento		10,60			10,60		
	SOMMANO m					10,60	2,79	29,57
2776 / 2309 C01180.a 17/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore polifora attraversamento		10,60	0,500		5,30		
	SOMMANO mq					5,30	1,14	6,04
2777 / 2310 C01002.a* 17/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) polifora attraversamento		10,60	0,500	0,400	2,12		
	SOMMANO mc					2,12	9,49	20,12
2778 / 2311 D02040.g** 17/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora attraversamento	2,00	10,60			21,20		
	SOMMANO m					21,20	6,05	128,26
	A R I P O R T A R E							4'938'668,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 '938 '668,29
2779 / 2312 C01010.a 17/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo polifora attraversamento		10,60	0,500	0,400	2,12		
	SOMMANO mc					2,12	6,74	14,29
2780 / 2313 C01028.b 17/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm polifora attraversamento		10,60	0,500		5,30		
	SOMMANO mq					5,30	12,45	65,99
2781 / 2314 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2277 [m 329,10] attraversamenti pedonali *(lung.=13* 2,5) attraversamenti pedonali *(lung.=9* 2,53) attraversamenti pedonali *(lung.=9*,5) stop riga stop		32,50	0,500		329,10		
	SOMMANO m	2,00	3,00	2,500		16,25		
		2,00	0,50	2,500		11,39		
						2,25		
						15,00		
						2,50		
	SOMMANO m					376,49	0,60	225,89
2782 / 2315 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	329,10			658,20		
	SOMMANO m					658,20	6,05	3 '982,11
2783 / 2316 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg polifora					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	87,19	610,33
2784 / 2317 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2316 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	106,12	742,84
2785 / 2318 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
	A R I P O R T A R E							4 '944 '333,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 '944 '333,92
2786 / 2319 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5,35	10,70
2787 / 2320 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2318 [cadauno 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
2788 / 2321 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2319 [cadauno 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,72	7,44
2789 / 2322 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		314,80			314,80		
	SOMMANO m					314,80	2,79	878,29
2790 / 2323 NP700 02/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez 14.1		9,55			9,55		
	SOMMANO m					9,55	13,95	133,22
2791 / 2324 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato prog. 1037 tra prog. 1046 e prog. 1054.5 prog. 1083.2 prog. 1188.8 prog. 1203.4 prog. 1230.60 prog. 1248.4		1,80 10,50 2,45 1,80 1,80 1,80 1,80	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	1,500 0,800 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	0,81 2,52 1,10 0,81 0,81 0,81 0,81		
	SOMMANO mc					7,67	162,75	1 '248,29
2792 / 2325 NP701 17/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordunate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra da sez 13 a sez 13.1 *(lung.=(,42+,5)/ 2) da sez 13.1 a sez 14 *(lung.=(0,5+ 0,15)/2) da sez 14 a sez 14.1 *(lung.=(0,15+ 1,02)/2) da sez 14.1 a sez 14.2 *(lung.=(1,02+ 1,02)/2) da sez 14.2 a sez 14.3 *(lung.=(1,02+ 0)/2)		0,46 0,33 0,59 1,02 0,51	41,900 43,000 26,600 3,300 6,600		19,27 14,19 15,69 3,37 3,37		
	A R I P O R T A R E					55,89		4 '946 '681,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,89		4 '946 '681,62
	da sez 14.3 a sez 15 *(lung.=(0+0,38)/2)		0,19	24,100		4,58		
	da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=(0,38+0,13)/2)		0,26	50,000		13,00		
	da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,13+,75)/2)		0,44	57,400		25,26		
	da sez 16 a sez 17 *(lung.=(0,75+,19)/2)		0,47	11,900		5,59		
	da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(0,19+0,18)/2)		0,19	50,000		9,50		
	da sez. 13 a prog. 946.6		7,50			7,50		
	SOMMANO ml					121,32	4,65	564,14
2793 / 2326 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 13 a prog. 1037		97,90	3,650		357,34		
	da prog. 1037 a prog. 1054.5		17,50	4,100		71,75		
	da sez. 15 a prog. 1188.8		105,60	4,000		422,40		
	da sez. 16 a sez. 17.1		62,00	3,800		235,60		
	SOMMANO mq					1 '087,09	2,18	2 '369,86
2794 / 2327 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 13 a sez 13.1 *(lung.=(,42+,5)/2)		0,46	41,900		19,27		
	da sez 13.1 a sez 14 *(lung.=(0,5+0,15)/2)		0,33	43,000		14,19		
	da sez 14 a sez 14.1 *(lung.=(0,15+1,02)/2)		0,59	26,600		15,69		
	da sez 14.1 a sez 14.2 *(lung.=(1,02+1,02)/2)		1,02	3,300		3,37		
	da sez 14.2 a sez 14.3 *(lung.=(1,02+0)/2)		0,51	6,600		3,37		
	da sez 14.3 a sez 15 *(lung.=(0+0,38)/2)		0,19	24,100		4,58		
	da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=(0,38+0,13)/2)		0,26	50,000		13,00		
	da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,13+,75)/2)		0,44	57,400		25,26		
	da sez 16 a sez 17 *(lung.=(0,75+,19)/2)		0,47	11,900		5,59		
	da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(0,19+0,18)/2)		0,19	50,000		9,50		
	scavo muro sez 14.1 / 14.2 *(larg.=9,55+,2+,2)		0,80	9,950		7,96		
	SOMMANO mc					121,78	9,49	1 '155,69
2795 / 2328 C01010.a 02/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo scavo muro sez 14.1/14.2 *(lung.=7,96-(0,24*8,95))		5,81			5,81		
	SOMMANO mc					5,81	6,74	39,16
	A R I P O R T A R E							4 '950 '810,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 '950 '810,47
2796 / 2329 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez 13 a sez 13.1 *(lung.=(,03+0)/2) da sez 13.1 a sez 14 *(lung.=(0+,27)/2) da sez 14 a sez 14.1 *(lung.=(0,15+,27)/2) da sez 14.1 a sez 14.2 *(lung.=(0,15+0,15)/2) da sez 14.2 a sez 14.3 *(lung.=(,15+0)/2) da sez 14.3 a sez 15 *(lung.=(0+0,16)/2) da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=(0,16+0,25)/2) da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,25+0)/2) da sez 16 a sez 17 *(lung.=(0+,26)/2) da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(0,19+0,26)/2)		0,02 0,14 0,21 0,15 0,08 0,08 0,21 0,13 0,13 0,23	41,900 43,000 26,600 3,300 6,600 24,100 50,000 57,400 11,900 50,000		0,84 6,02 5,59 0,50 0,53 1,93 10,50 7,46 1,55 11,50		
	SOMMANO mc					46,42	6,58	305,44
2797 / 2330 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro sez. 14.1/14.2 *(lung.=9,55+0,1+0,1)*(larg.=,8+0,1+0,1)		9,75	1,000	0,100	0,98		
	SOMMANO mc					0,98	82,37	80,72
2798 / 2331 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 14.1/14.2		9,55	0,600	0,400	2,29		
	SOMMANO mc					2,29	146,30	335,03
2799 / 2332 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro sez 14.1/14.2 *(lung.=9,55+9,55+,6+,6)		20,30		0,400	8,12		
	SOMMANO mq					8,12	34,01	276,16
2800 / 2333 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 14.1/14.2		9,55	0,200	0,650	1,24		
	SOMMANO mc					1,24	153,17	189,93
	A R I P O R T A R E							4 '951 '997,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 '951 '997,75
2801 / 2334 A03021.c 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muro sez 14.1/14.2 *(lung.=9,55+9,55+ ,2+ ,2)		19,50		0,650	12,68		
	SOMMANO mq					12,68	21,10	267,55
2802 / 2335 A03029.d 02/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2331 [mc 2.29] Vedi voce n° 2333 [mc 1.24]				30,000 30,000	68,70 37,20		
	SOMMANO kg					105,90	1,25	132,38
2803 / 2336 A17012.b** 02/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq muro sez 14.1/14.2		9,55		1,000	9,55		
	SOMMANO mq					9,55	44,63	426,22
2804 / 2337 NP702 02/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	23,25	69,75
2805 / 2338 C02044.e* 02/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da prog. 946 a 1037 da prog. 1083.2 a 1188.8 da prog. 1203. a 1230.6 da prog. 1248.4 a sez. 17.1		81,67 103,31 27,89 5,50			81,67 103,31 27,89 5,50		
	SOMMANO m					218,37	46,31	10 '112,71
2806 / 2339 C02073.d** 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	651,00	4 '557,00
2807 / 2340 NP713 02/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2339 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	162,75	1 '139,25
2808 / 2341 C02075.c	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il							
	A R I P O R T A R E							4 '968 '702,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'968'702,61
02/11/2017	collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2339 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	49,00	343,00
2809 / 2342 C02085.f 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2339 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	126,95	888,65
2810 / 2343 NP1 C01176.b 02/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da prog. 946 a 1037 da prog. 1046 a 1054.5 da prog. 1083.2 a 1188.8 da prog. 1203.4 a 1230.6 da prog. 1248.4 a sez. 17.1		90,40 7,90 105,60 27,20 5,50			90,40 7,90 105,60 27,20 5,50		
	SOMMANO m					236,60	39,53	9'352,80
2811 / 2344 NP2 C02104.b 02/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	209,25	2'092,50
2812 / 2345 NP709 02/11/2017	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez. 13.1 a 14 da sez.16 a prog. 1230.6 da prog.1230.6 a prog. 1248.4		85,00 41,80 17,80			85,00 41,80 17,80		
	SOMMANO m					144,60	17,75	2'566,65
2813 / 2346 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=314,8-28,7)		286,10	3,500		1'001,35		
	SOMMANO mq					1'001,35	2,68	2'683,62
2814 / 2347 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito (lung.=314,80-28,7)		286,10	0,850		243,19		
	SOMMANO mc					243,19	19,07	4'637,63
2815 / 2348 NP	Stabilizzato sottobase (lung.=314,8-28,7)		286,10	3,500	0,100	100,14		
	A R I P O R T A R E					100,14		4'991'267,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,14		4 '991 '267,46
C01017.b* 02/11/2017	SOMMANO mc					100,14	22,44	2 '247,14
2816 / 2349 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2322 [m 314.80])			0,500		157,40		
	SOMMANO mq					157,40	12,45	1 '959,63
2817 / 2350 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2322 [m 314.80] da prog. 1054.5 a prog. 1083.2		28,70	2,500 3,000		787,00 86,10		
	SOMMANO mq					873,10	13,59	11 '865,43
2818 / 2351 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2322 [m 314.80] da prog. 1054.5 a prog. 1083.2		28,70	1,500 3,000		472,20 86,10		
	SOMMANO mq					558,30	1,14	636,46
2819 / 2352 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2322 [m 314.80]			2,000		629,60		
	SOMMANO mq					629,60	8,35	5 '257,16
2820 / 2353 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2322 [m 314.80]					314,80		
	SOMMANO m					314,80	0,60	188,88
2821 / 2354 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	314,80			629,60		
	SOMMANO m					629,60	6,05	3 '809,08
2822 / 2355 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	87,19	523,14
	A R I P O R T A R E							5 '017 '754,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'017'754,38
2823 / 2356 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2355 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	106,12	636,72
2824 / 2357 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
2825 / 2358 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5,35	10,70
2826 / 2359 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
2827 / 2360 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,72	7,44
2828 / 2361 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		385,10			385,10		
	SOMMANO m					385,10	2,79	1'074,43
2829 / 2362 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato prog. 1306 prog. 1324 prog. 1363.1 prog. 1377.9 prog. 1462.1 prog. da 1479.7 a prog. 1559.3 * (lung.=2,24+80,48+2,02) prog. 1624,6		2,20 2,65 2,37 3,43 1,85 84,74 2,01	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0,500 1,500	0,99 1,19 1,07 1,54 0,83 12,71 0,90		
	SOMMANO mc					19,23	162,75	3'129,68
2830 / 2363 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici sez. 17.1 a sez. 18 sez. 18 a sez. 18.1 *(lung.=49,80-15,3)		51,70 34,50	3,700 3,700		191,29 127,65		
	A R I P O R T A R E					318,94		5'022'707,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					318,94		5'022'707,29
	sez. 18.1 a sez. 18.2 *(lung.=50-12,7)		37,30	3,400		126,82		
	sez. 18.2 a sez.19 *(lung.=60,61-3,4)		57,21	3,250		185,93		
	sez. 20 a sez.21 *(lung.=92,74-13,1)		79,64	4,200		334,49		
	sez. 22.1 a sez.23		7,90	5,650		44,64		
	SOMMANO mq					1'010,82	2,18	2'203,59
2831 / 2364 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 17.1 a sez 18 *(lung.=(0,18+0,1)/2)		0,14	51,700		7,24		
	da sez 18 a sez 18.1 *(lung.=(0,1+0,15)/2)		0,13	49,800		6,47		
	da sez 18.1 a sez 18.2 *(lung.=(0,15+0,43)/2)		0,29	50,100		14,53		
	da sez 18.2 a sez 19 *(lung.=(0,43+0)/2)		0,22	60,600		13,33		
	da sez 19 a sez 20 *(lung.=(0+0,29)/2)		0,15	14,600		2,19		
	da sez 20 a sez 20.1 *(lung.=(0,29+0,13)/2)		0,21	49,700		10,44		
	da sez 20.1 a sez 21 *(lung.=(0,13+0,13)/2)		0,13	42,700		5,55		
	da sez 21 a sez 21.1 *(lung.=(0,13+,16)/2)		0,15	25,000		3,75		
	da sez 21.1 a sez 22 *(lung.=(0,16+0)/2)		0,08	27,600		2,21		
	da sez 22.1 a sez 23 *(lung.=,19/2)		0,10	10,600		1,06		
	SOMMANO mc					66,77	9,49	633,65
2832 / 2365 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 17.1 a sez 18 *(lung.=(0,19+0,25)/2)		0,22	51,700		11,37		
	da sez 18 a sez 18.1 *(lung.=(0,25+0,1)/2)		0,18	49,800		8,96		
	da sez 18.1 a sez 18.2 *(lung.=(0,1+0)/2)		0,05	50,100		2,51		
	da sez 19 a sez 20 *(lung.=(0+0,25)/2)		0,13	14,600		1,90		
	da sez 20 a sez 20.1 *(lung.=(0,25+0)/2)		0,13	49,700		6,46		
	da sez 20.1 a sez 21 *(lung.=(0,13+0)/2)		0,07	42,700		2,99		
	da sez 21 a sez 21.1 *(lung.=(0,13+,16)/2)		0,15	25,000		3,75		
	da sez 21.1 a sez 22 *(lung.=(0,16+0)/2)		0,08	27,600		2,21		
	da sez. 22 a sez. 22.1 *(lung.=,96/2)		0,48	3,300		1,58		
	da sez 22.1 a sez 23 *(lung.=(,96+,59)/2)		0,78	10,600		8,27		
	SOMMANO mc					50,00	6,58	329,00
2833 / 2366 NP739 17/11/2017	Canale portante in lamiera ondulata sez. 22.1		5,25			5,25		
	SOMMANO ml					5,25	279,00	1'464,75
	A R I P O R T A R E							5'027'338,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'027'338,28
2834 / 2367 NP736 17/11/2017	Realizzazione di rivestimento in pietra dell'argine in pietrame lapideo di dim. 40/50cm sez. 22.1 *(lung.=6+6)		12,00	3,550		42,60		
	SOMMANO m2					42,60	139,50	5'942,70
2835 / 2368 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro sez 22/22.1 *(larg.=0,8+0,1+0,1)		5,10	1,000	0,100	0,51		
	SOMMANO mc					0,51	82,37	42,01
2836 / 2369 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez. 22/22.1		4,90	0,600	0,400	1,18		
	SOMMANO mc					1,18	146,30	172,63
2837 / 2370 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro sez 22/22.1 *(lung.=4,90+4,9+ ,25+,25)		10,30	0,600		6,18		
	SOMMANO mq					6,18	34,01	210,18
2838 / 2371 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez. 22/22.1		4,90	0,250	1,500	1,84		
	SOMMANO mc					1,84	153,17	281,83
2839 / 2372 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muro sez 22/22.1 *(lung.=4,9+4,9+ ,25+,25)		10,30		1,500	15,45		
	SOMMANO mq					15,45	21,10	326,00
2840 / 2373 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2369 [mc 1.18] Vedi voce n° 2371 [mc 1.84]				30,000 30,000	35,40 55,20		
	SOMMANO kg					90,60	1,25	113,25
	A R I P O R T A R E							5'034'426,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'034'426,88
2841 / 2374 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq muro sez 22/22.1		5,00		1,000	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	44,63	223,15
2842 / 2375 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. fermata autobus					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
2843 / 2376 C02044.e* 03/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinflanco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 7.1 a prog. 1306 da prog. 1329 a prog. 1363.1 da prog. 1377.9 a prog. 1462.1 da prog. 1479.7 a prog. 1559.3		52,17 41,25 85,22 80,13			52,17 41,25 85,22 80,13		
	SOMMANO m					258,77	46,31	11'983,64
2844 / 2377 C02073.d** 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	651,00	3'906,00
2845 / 2378 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2377 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	162,75	976,50
2846 / 2379 C02075.c 03/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2377 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	49,00	294,00
2847 / 2380 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2377 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	126,95	761,70
2848 / 2381 NP1	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	A R I P O R T A R E							5'052'676,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'052'676,03
C01176.b 03/11/2017	da sez. 17.1 a prog. 1306 da prog. 1329 a prog. 1363.1 da prog. 1377,9 a prog. 1462.1 da prog. 1479,7 a prog. 1559.3 da prog. 1572.41 a prog. 1592.70 da prog. 1624.41 a sez. 23		52,10 34,10 84,20 79,60 20,29 14,00			52,10 34,10 84,20 79,60 20,29 14,00		
	SOMMANO m					284,29	39,53	11'237,98
2849 / 2382 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	209,25	2'511,00
2850 / 2383 NP742 17/11/2017	Fornitura e posa cordonate in cemento da sez. 20 a sez. 22 *(lung.=80,5+20,3)		100,80			100,80		
	SOMMANO ml					100,80	12,42	1'251,94
2851 / 2384 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto sez. 22.1 *(lung.=5,5*2) da sez. 22.1 a sez. 23		11,00 14,00			11,00 14,00		
	SOMMANO m					25,00	2,79	69,75
2852 / 2385 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez. 20 a sez. 22 *(lung.=80,5+ 42,15) sez. 22.1		122,65 10,00			122,65 10,00		
	SOMMANO m					132,65	17,75	2'354,54
2853 / 2386 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		549,85	3,300		1'814,51		
	SOMMANO mq					1'814,51	2,68	4'862,89
2854 / 2387 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito da sez 17.1 a sez 18 da sez 18 a sez 18.1 da sez 18.1 a sez 18.2 da sez 19 a sez 20 da sez 20 a sez 20.1 da sez 20.1 a sez 21 da sez 21 a sez 21.1 da sez 21.1 a sez 22 da sez. 22 a sez. 22.1			51,700 49,800 50,100 14,600 49,700 42,700 25,000 27,600 3,300	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	41,36 39,84 40,08 11,68 39,76 34,16 20,00 22,08 2,64		
	A R I P O R T A R E					251,60		5'074'964,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					251,60		5'074'964,13
	da sez 22.1 a sez 23			10,600	0,800	8,48		
				0,800	0,800	0,64		
	SOMMANO mc					260,72	19,07	4'971,93
2855 / 2388 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase da sez 17.1 a sez 18		0,10	51,700	3,300	17,06		
	da sez 18 a sez 18.1		0,10	49,800	3,300	16,43		
	da sez 18.1 a sez 18.2		0,10	50,100	3,300	16,53		
	da sez 19 a sez 20		0,10	14,600	3,300	4,82		
	da sez 20 a sez 20.1		0,10	49,700	3,300	16,40		
	da sez 20.1 a sez 21		0,10	42,700	3,300	14,09		
	da sez 21 a sez 21.1		0,10	25,000	3,300	8,25		
	da sez 21.1 a sez 22		0,10	27,600	3,300	9,11		
	da sez. 22 a sez. 22.1		0,10	3,300	3,300	1,09		
	da sez 22.1 a sez 23		0,10	10,600	3,300	3,50		
	SOMMANO mc					107,28	22,44	2'407,36
2856 / 2389 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2361 [m 385.10]			0,500		192,55		
	SOMMANO mq					192,55	12,45	2'397,25
2857 / 2390 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2361 [m 385.10]			2,500		962,75		
	SOMMANO mq					962,75	13,59	13'083,77
2858 / 2391 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2361 [m 385.10]			1,500		577,65		
	SOMMANO mq					577,65	1,14	658,52
2859 / 2392 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2361 [m 385.10]			2,000		770,20		
	SOMMANO mq					770,20	8,35	6'431,17
2860 / 2393 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2361 [m 385.10]					385,10		
	SOMMANO m					385,10	0,60	231,06
2861 / 2394	Cavidotto flessibile in polietilene a							
	A R I P O R T A R E							5'105'145,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'105'145,19
D02040.g** 03/11/2017	doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Vedi voce n° 2361 [m 385.10]	2,00				770,20		
	SOMMANO m					770,20	6,05	4'659,71
2862 / 2395 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	87,19	523,14
2863 / 2396 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	106,12	636,72
2864 / 2397 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	12,09	84,63
2865 / 2398 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS Vedi voce n° 2397 [cadauno 7.00]					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	5,35	37,45
2866 / 2399 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2398 [cadauno 7.00]					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	34,88	244,16
2867 / 2400 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2397 [cadauno 7.00]					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	3,72	26,04
2868 / 2401 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=497,72+50+30)		577,72			577,72		
	SOMMANO m					577,72	2,79	1'611,84
2869 / 2402 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato da sez. 27.3 a sez. 27.4	2,00	2,10	0,300	1,500	1,89		
	A R I P O R T A R E					1,89		5'112'968,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,89		5'112'968,88
	SOMMANO mc					1,89	162,75	307,60
2870 / 2403 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 23 a sez. 24		90,00	5,500		495,00		
	da sez. 24 a sez. 25		49,90	4,750		237,03		
	da sez. 25 a sez. 25.1		30,00	5,100		153,00		
	da sez. 25.1 a sez. 26		28,90	4,300		124,27		
	da sez. 26 a sez. 26.1		32,40	3,650		118,26		
	da sez. 26.1 a sez. 27		38,63	3,900		150,66		
	da sez. 27 a sez. 27.1		49,97	3,900		194,88		
	da sez. 27.1 a sez. 27.2		49,95	4,220		210,79		
	da sez. 27.2 a sez. 27.3		50,05	5,550		277,78		
	da sez. 27.3 a sez. 27.4		50,00	4,460		223,00		
	da sez. 27.4 a sez. 27.5		50,00	4,120		206,00		
	da sez. 27.5 a sez. 28		30,83	3,750		115,61		
	SOMMANO mq					2'506,28	2,18	5'463,69
2871 / 2404 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 23 a sez. 23.1 *(par.ug.=(,19+,4)/2)	0,30	50,00			15,00		
	da sez. 23.1 a sez. 24 *(par.ug.=(,4+,47)/2)	0,44	37,10			16,32		
	da sez. 24 a sez. 25 *(par.ug.=(,4+,47)/2)	0,44	49,90			21,96		
	da sez. 25 a sez. 25.1 *(par.ug.=(,18+,33)/2)	0,26	30,00			7,80		
	da sez. 25.1 a sez. 26 *(par.ug.=(,26+,33)/2)	0,30	28,90			8,67		
	da sez. 26 a sez. 26.1 *(par.ug.=(0,28+,26)/2)	0,27	32,40			8,75		
	da sez. 26.1 a sez. 27 *(par.ug.=(,28+,23)/2)	0,26	38,63			10,04		
	da sez. 27 a sez. 27.1 *(par.ug.=(,24+,23)/2)	0,24	49,97			11,99		
	da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(par.ug.=,24/2)	0,12	49,95			5,99		
	da sez. 27.2 a sez. 27.3 *(par.ug.=,06/2)	0,03	50,05			1,50		
	da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(par.ug.=(,06+,26)/2)	0,16	50,00			8,00		
	da sez. 27.4 a sez. 27.5 *(par.ug.=(,26+,33)/2)	0,30	50,00			15,00		
	da sez. 27.5 a sez. 28 *(par.ug.=(,33+,29)/2)	0,31	30,83			9,56		
	muro progr. 1802.20	1,00	1,60	1,600		2,56		
	SOMMANO mc					143,14	9,49	1'358,40
2872 / 2405 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro prog. 1802.20 *(lung.=2,56-(,55*1,2))		1,90			1,90		
	SOMMANO mc					1,90	6,74	12,81
	A R I P O R T A R E							5'120'111,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'120'111,38
2873 / 2406 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. 23 a sez. 23.1 *(par.ug.=(,59+,25)/2) da sez. 23.1 a sez. 24 *(par.ug.=(,25+,06)/2) da sez. 24 a sez. 25 *(par.ug.=(,06+,41)/2) da sez. 25 a sez. 25.1 *(par.ug.=(,18+,41)/2) da sez. 25.1 a sez. 26 *(par.ug.=(,18+,13)/2) da sez. 26 a sez. 26.1 *(par.ug.=(0,13+,1)/2) da sez. 26.1 a sez. 27 *(par.ug.=(,1+,15)/2) da sez. 27 a sez. 27.1 *(par.ug.=(,15+,53)/2) da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(par.ug.=(,53+2,25)/2) da sez. 27.2 a sez. 27.3 *(par.ug.=(2,25+,87)/2) da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(par.ug.=(,87+,31)/2) da sez. 27.4 a sez. 27.5 *(par.ug.=(,31+,09)/2) da sez. 27.5 a sez. 28 *(par.ug.=(,09+,04)/2)	0,42 0,16 0,24 0,30 0,16 0,12 0,13 0,34 1,39 1,56 0,59 0,20 0,07	50,00 37,10 49,90 30,00 28,90 32,40 38,63 49,97 49,95 50,05 50,00 50,00 30,83			21,00 5,94 11,98 9,00 4,62 3,89 5,02 16,99 69,43 78,08 29,50 10,00 2,16		
	SOMMANO mc					267,61	6,58	1'760,87
2874 / 2407 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro prog. 1802.20 *(lung.=1,60+,1+,1)*(larg.=1,000+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	SOMMANO mc					0,22	82,37	18,12
2875 / 2408 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) muro prog. 1802.2		1,60	1,000	0,400	0,64		
	SOMMANO mc					0,64	146,30	93,63
2876 / 2409 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro prog. 1802.2 *(lung.=1,6+1,6+,6+,6)		4,40		0,400	1,76		
	SOMMANO mq					1,76	34,01	59,86
	A R I P O R T A R E							5'122'043,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'122'043,86
2877 / 2410 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) muro prog. 1802.2		1,60	0,300	1,200	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	153,17	88,84
2878 / 2411 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muro prog. 1802.2 *(lung.=1,6+1,6+ ,3+,3)		3,80		1,200	4,56		
	SOMMANO mq					4,56	21,10	96,22
2879 / 2412 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2408 [mc 0.64] Vedi voce n° 2410 [mc 0.58]				30,000 30,000	19,20 17,40		
	SOMMANO kg					36,60	1,25	45,75
2880 / 2413 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq muro prog. 1802.2		2,00		1,000	2,00		
	SOMMANO mq					2,00	44,63	89,26
2881 / 2414 C02044.f* 03/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm		392,90			392,90		
	SOMMANO m					392,90	65,96	25'915,68
2882 / 2415 C02073.d** 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	651,00	5'208,00
2883 / 2416 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2415 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	162,75	1'302,00
2884 / 2417	Elementi per prolungare i pozzetti, in							
	A R I P O R T A R E							5'154'789,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'154'789,61
C02075.c 03/11/2017	calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2415 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	49,00	392,00
2885 / 2418 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2415 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	126,95	1'015,60
2886 / 2419 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 23 a prog.1728.9 da prog. 1736.8 a prog. 1802.20 da prog. 1808.1 a prog. 2083.50 da prog. 2095 a sez. 28		94,30 65,40 275,40 41,72			94,30 65,40 275,40 41,72		
	SOMMANO m					476,82	39,53	18'848,69
2887 / 2420 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	209,25	4'185,00
2888 / 2421 NP742 17/11/2017	Fornitura e posa cordonate in cemento Aiuola sez. 24					12,30		
	SOMMANO ml					12,30	12,42	152,77
2889 / 2422 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 23 a sez. 24 da sez. 24 a sez. 25.1		88,00 85,00			88,00 85,00		
	SOMMANO m					173,00	2,79	482,67
2890 / 2423 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2401 [m 577.72] Aiuola sez. 24		10,00			577,72 10,00		
	SOMMANO m					587,72	17,75	10'432,03
2891 / 2424 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Vedi voce n° 2401 [m 577.72]			3,300		1'906,48		
	SOMMANO mq					1'906,48	2,68	5'109,37
	A R I P O R T A R E							5'195'407,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O							5'195'407,74			
2892 / 2425 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito da sez. 23 a sez. 23.1 *(larg.=(,84+ ,81)/2) da sez. 23.1 a sez. 24 *(larg.=(,81+ 1,14)/2) da sez. 24 a sez. 25 *(larg.=(1,14+ ,87)/ 2) da sez. 25 a sez. 25.1 *(larg.=(,87+ ,8)/ 2) da sez. 25.1 a sez. 26 *(larg.=(0,800+ ,73)/2) da sez. 26 a sez. 26.1 *(larg.=(,73+ ,76)/2) da sez. 26.1 a sez. 27 *(larg.=(,76+ ,77)/2) da sez. 27 a sez. 27.1 *(larg.=(,77+ ,6)/ 2) da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(larg.=(,6+ ,79)/2) da sez. 27.2 a sez. 27.3 *(larg.=(,79+ ,7)/2) da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(larg.=(,7+ ,68)/2) da sez. 27.4 a sez. 27.5 *(larg.=(,68+ ,65)/2) da sez. 27.5 a sez. 28 *(larg.=(,65+ ,75)/2)		50,00 37,10 49,90 30,00 28,90 32,40 38,63 49,97 49,95 50,05 50,00 50,00 30,83	0,825 0,975 1,005 0,835 0,765 0,745 0,765 0,685 0,695 0,745 0,690 0,665 0,700		41,25 36,17 50,15 25,05 22,11 24,14 29,55 34,23 34,72 37,29 34,50 33,25 21,58			423,99	19,07	8'085,49
2893 / 2426 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase SOMMANO mc		597,70	3,300	0,100	197,24			197,24	22,44	4'426,07
2894 / 2427 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2401 [m 577.72] SOMMANO mq			0,500		288,86			288,86	12,45	3'596,31
2895 / 2428 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2401 [m 577.72] SOMMANO mq			2,500		1'444,30			1'444,30	13,59	19'628,04
2896 / 2429 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2401 [m 577.72]			1,500		866,58					
	A R I P O R T A R E					866,58					5'231'143,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					866,58		5'231'143,65
	SOMMANO mq					866,58	1,14	987,90
2897 / 2430 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2401 [m 577.72]			2,000		1'155,44		
	SOMMANO mq					1'155,44	8,35	9'647,92
2898 / 2431 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2401 [m 577.72]					577,72		
	SOMMANO m					577,72	0,60	346,63
2899 / 2432 NP728 03/11/2017	Paletti catarifrangenti in plastica da installare in curva sulle cordonate					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	27,90	167,40
2900 / 2433 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Vedi voce n° 2401 [m 577.72]	2,00				1'155,44		
	SOMMANO m					1'155,44	6,05	6'990,41
2901 / 2434 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	87,19	1'046,28
2902 / 2435 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2434 [cad 12.00]					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	106,12	1'273,44
2903 / 2436 C01165.a 17/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq strisce pedonali sez. 24 *(lung.=2,5+,5)	5,00	3,00	0,500		7,50		
	SOMMANO mq					7,50	4,94	37,05
2904 / 2437 NP706	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	A R I P O R T A R E							5'251'640,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'251'640,68
17/11/2017	polifora attraversamento	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	2,79	33,48
2905 / 2438 C01180.a 17/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore polifora attraversamento		6,00	0,500		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	1,14	3,42
2906 / 2439 C01002.a* 17/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) polifora attraversamento		6,00	0,500	0,400	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	9,49	11,39
2907 / 2440 D02040.g** 17/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora attraversamento	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	6,05	72,60
2908 / 2441 C01010.a 17/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo polifora attraversamento		6,00	0,500	0,400	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	6,74	8,09
2909 / 2442 C01028.b 17/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm polifora attraversamento		6,00	0,500		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	12,45	37,35
2910 / 2443 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,09	60,45
2911 / 2444 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS Vedi voce n° 2443 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
2912 / 2445 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2443 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	34,88	174,40
	A R I P O R T A R E							5'252'068,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'252'068,61
2913 / 2446 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2443 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,72	18,60
2914 / 2447 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=328,20+30+30)		388,20			388,20		
	SOMMANO m					388,20	2,79	1'083,08
2915 / 2448 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato sez. 28 prog.2261		0,70 1,35	1,000 1,500	0,300 0,300	0,21 0,61		
	SOMMANO mc					0,82	162,75	133,46
2916 / 2449 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 28 a prog. 2233.1 da prog. 2261 a sez. 30 da sez. 30 a sez. 30.1 da sez. 30.1 a sez. 30.2 da sez. 30.2 a sez. 31 da sez. 31 a sez. 32 da sez. 32 a sez. 32.1 da sez. 32.1 a sez. 33 da sez. 33 a sez. B		39,50 18,70 49,80 49,91 16,06 32,71 30,02 27,79 28,80	3,800 3,630 3,630 5,600 6,060 4,150 3,870 4,010 4,010		150,10 67,88 180,77 279,50 97,32 135,75 116,18 111,44 115,49		
	SOMMANO mq					1'254,43	2,18	2'734,66
2917 / 2450 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 28 a sez 29 *(lung.=(0,33)/2) da sez 29 a sez 30 *(lung.=(,15)/2) da sez 30 a sez 30.1 *(lung.=(0,15+ ,51)/2) da sez 30.1 a sez 30.2 *(lung.=(0,51+ 0,41)/2) da sez 30.2 a sez 31 *(lung.=(0,41+ ,32)/2) da sez 31 a sez 32 *(lung.=(0,32+0,41)/ 2) da sez 32 a sez 32.1 *(lung.=(0,41+ 0,2)/2) da sez 32.1 a sez 33 *(lung.=(0,2+ 0,45)/2) da sez 33 a sez B *(lung.=(0,2+0,45)/2) muro sez 30 *(larg.=1,6+0,5+0,5) muro sez 30.2 *(larg.=6,85+0,5+0,5)		0,17 0,08 0,33 0,46 0,37 0,37 0,31 0,33 0,33 1,00 1,00	35,130 50,440 49,800 49,910 16,060 32,710 30,020 27,790 29,000 2,600 7,850		5,97 4,04 16,43 22,96 5,94 12,10 9,31 9,17 9,57 4,16 12,56		
	SOMMANO mc					112,21	9,49	1'064,87
	A R I P O R T A R E							5'257'103,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'257'103,28
2918 / 2451 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 30 *(lung.=4,16-(0,82*2,6)) muro sez 30.2 *(lung.=12,56-(0,82*7,85))		2,03			2,03		
			6,12			6,12		
	SOMMANO mc					8,15	6,74	54,93
2919 / 2452 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez 28 a sez 29 *(lung.=(0,04)/2) da sez 29 a sez 30 *(lung.=(,16)/2) da sez 30 a sez 30.1 *(lung.=(0,16+ ,71)/2) da sez 30.1 a sez 30.2 *(lung.=(0,71+ 1,41)/2) da sez 30.2 a sez 31 *(lung.=(0,71+ ,05)/2) da sez 31 a sez 32 *(lung.=(0,05+0,11)/ 2) da sez 32 a sez 32.1 *(lung.=(0,11+ 0,11)/2) da sez 32.1 a sez 33 *(lung.=(0,11+ 0,4)/2) da sez 33 a sez B *(lung.=(0,11+0,4)/2)		0,02	35,130		0,70		
			0,08	50,440		4,04		
			0,44	49,800		21,91		
			1,06	49,910		52,90		
			0,38	16,060		6,10		
			0,08	32,710		2,62		
			0,11	30,020		3,30		
			0,26	27,790		7,23		
			0,26	29,000		7,54		
	SOMMANO mc					106,34	6,58	699,72
2920 / 2453 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro sez 30 *(lung.=2,6+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muro sez 30.2 *(lung.=7,85+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		2,80	1,200	0,100	0,34		
			8,05	1,200	0,100	0,97		
	SOMMANO mc					1,31	82,37	107,90
2921 / 2454 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) muro sez 30 muro sez 30.2		2,60	1,000	0,400	1,04		
			7,85	1,000	0,400	3,14		
	SOMMANO mc					4,18	146,30	611,53
2922 / 2455 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro sez 30 *(lung.=2,6+2,6+1+1) muro sez 30.2 *(lung.=7,85+7,85+1+1)		7,20		0,400	2,88		
			17,70		0,400	7,08		
	A R I P O R T A R E					9,96		5'258'577,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,96		5´258´577,36
	SOMMANO mq					9,96	34,01	338,74
2923 / 2456 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) muro sez 30 muro sez 30.2		2,60 7,85	0,300 0,300	1,800 1,800	1,40 4,24		
	SOMMANO mc					5,64	153,17	863,88
2924 / 2457 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muro sez 30 *(lung.=2,6+,3+,3+2,6) muro sez 30.2 *(lung.=7,85+,3+,3+ 7,85)		5,80 16,30		1,800 1,800	10,44 29,34		
	SOMMANO mq					39,78	21,10	839,36
2925 / 2458 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2454 [mc 4.18] Vedi voce n° 2456 [mc 5.64]				30,000 30,000	125,40 169,20		
	SOMMANO kg					294,60	1,25	368,25
2926 / 2459 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq muro sez 30 muro sez 30.2		2,60 7,85		1,000 1,000	2,60 7,85		
	SOMMANO mq					10,45	44,63	466,38
2927 / 2460 C02044.e* 17/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfilanco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da prog. 2261 a prog. 2222.29 da prog. 2321,79 a prog. 2428.37 da prog. 2321,79 a prog. 2480.37		22,20 102,73 160,00			22,20 102,73 160,00		
	SOMMANO m					284,93	46,31	13´195,11
2928 / 2461 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 28 a prog. 2233.1 * (lung.=138,1-41,72) da prog. 2261 a prog. 2478 da prog. 2498,40 a prog. 2524.22		96,38 217,00 25,82			96,38 217,00 25,82		
	SOMMANO m					339,20	39,53	13´408,58
	A R I P O R T A R E							5´288´057,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'288'057,66
2929 / 2462 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	209,25	2'929,50
2930 / 2463 NP702 17/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	23,25	69,75
2931 / 2464 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 30 a sez.30.2		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	2,79	306,90
2932 / 2465 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez. 30 a sez. B					242,00		
	SOMMANO m					242,00	17,75	4'295,50
2933 / 2466 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Vedi voce n° 2447 [m 388.20]			3,300		1'281,06		
	SOMMANO mq					1'281,06	2,68	3'433,24
2934 / 2467 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2447 [m 388.20]			0,800		310,56		
	SOMMANO mc					310,56	19,07	5'922,38
2935 / 2468 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase Vedi voce n° 2447 [m 388.20]			3,300	0,100	128,11		
	SOMMANO mc					128,11	22,44	2'874,79
2936 / 2469 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2447 [m 388.20]			0,500		194,10		
	SOMMANO mq					194,10	12,45	2'416,55
2937 / 2470 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	A R I P O R T A R E							5'310'306,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'310'306,27
	Vedi voce n° 2447 [m 388.20]			2,500		970,50		
	SOMMANO mq					970,50	13,59	13'189,10
2938 / 2471 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2447 [m 388.20]			1,500		582,30		
	SOMMANO mq					582,30	1,14	663,82
2939 / 2472 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2447 [m 388.20]			2,000		776,40		
	SOMMANO mq					776,40	8,35	6'482,94
2940 / 2473 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2447 [m 388.20]					388,20		
	SOMMANO m					388,20	0,60	232,92
2941 / 2474 C01165.a 17/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq pedonali *(lung.=2,50+ ,5)	7,00	3,00	0,500		10,50		
	SOMMANO mq					10,50	4,94	51,87
2942 / 2475 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Vedi voce n° 2447 [m 388.20]	2,00				776,40		
	SOMMANO m					776,40	6,05	4'697,22
2943 / 2476 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
2944 / 2477 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2476 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
	A R I P O R T A R E							5'337'170,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'337'170,62
2945 / 2478 NP706 17/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO polifora attraversamento	2,00	7,50			15,00		
	SOMMANO m					15,00	2,79	41,85
2946 / 2479 C01180.a 17/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore polifora attraversamento		7,50	0,500		3,75		
	SOMMANO mq					3,75	1,14	4,28
2947 / 2480 C01002.a* 17/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) polifora attraversamento		7,50	0,500	0,400	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	9,49	14,24
2948 / 2481 D02040.g** 17/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora attraversamento	2,00	7,50			15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,05	90,75
2949 / 2482 C01010.a 17/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo polifora attraversamento		7,50	0,500	0,400	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	6,74	10,11
2950 / 2483 C01028.b 17/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm polifora attraversamento		7,50	0,500		3,75		
	SOMMANO mq					3,75	12,45	46,69
2951 / 2484 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
2952 / 2485 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS Vedi voce n° 2484 [cadauno 3.00]					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	5,35	16,05
2953 / 2486	Fornitura e posa di palo ricurvo.							
	A R I P O R T A R E							5'337'430,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'337'430,86
NP721 03/11/2017	Vedi voce n° 2484 [cadauno 3.00] SOMMANO cadauno					3,00 3,00	34,88	104,64
2954 / 2487 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2485 [cadauno 3.00] SOMMANO cadauno					3,00 3,00	3,72	11,16
2955 / 2488 C02073.d** 03/03/2020	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo SOMMANO cad					6,00 6,00	651,00	3'906,00
2956 / 2489 NP713 03/03/2020	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm SOMMANO cad					6,00 6,00	162,75	976,50
2957 / 2490 C01017.a* 03/03/2020	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito SI DETRAGGONO mc	-1,00	29,30	1,200	0,250	-8,79 -8,79	19,07	-167,63
2958 / 2491 NP C01017.b* 03/03/2020	Stabilizzato sottobase SI DETRAGGONO mc	-1,00	29,30	1,200	0,100	-3,52 -3,52	22,44	-78,99
2959 / 2492 NP716 03/03/2020	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm SI DETRAGGONO mq	-1,00	29,30	1,200		-35,16 -35,16	13,59	-477,82
2960 / 2493 C02044.f* 03/03/2020	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm SOMMANO m					171,50 171,50	65,96	11'312,14
2961 / 2494 C02073.d** 03/03/2020	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo							
	A R I P O R T A R E							5'353'016,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'353'016,86
2962 / 2495 NP713 03/03/2020	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1'953,00
2963 / 2496 C02075.c 03/03/2020	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
2964 / 2497 C02085.f 03/03/2020	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	49,00	147,00
2965 / 2498 NP706 03/03/2020	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	28,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	2,79	156,24
2966 / 2499 B01006.b 03/03/2020	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato		28,00	1,400	0,300	11,76		
	SOMMANO mc					11,76	162,75	1'913,94
2967 / 2500 C01002.a* 03/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		28,00	1,400	0,200	7,84		
	SOMMANO mc					7,84	9,49	74,40
2968 / 2501 C01010.a 03/03/2020	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo		28,00	1,400	0,200	7,84		
	SOMMANO mc					7,84	6,74	52,84
2969 / 2502 A03018.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...							
	A R I P O R T A R E							5'358'183,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'358'183,38
03/03/2020	classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)		28,00	1,400	0,100	3,92		
	SOMMANO mc					3,92	146,30	573,50
2970 / 2503 NP716 03/03/2020	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		28,00	1,400		39,20		
	SOMMANO mq					39,20	13,59	532,73
2971 / 2504 B01006.b 03/03/2020	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Sezioni 28-30		40,00	0,400	1,200	19,20		
	SOMMANO mc					19,20	162,75	3'124,80
2972 / 2505 NP734 17/11/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	15'345,00	15'345,00
2973 / 2506 C01157.b 17/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2974 / 2507 C01086.b 17/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,45	257,80
2975 / 2508 NP (C01096.d) 17/11/2017	Cartello quadrato					2,00		
	SOMMANO m					2,00	37,01	74,02
2976 / 2509 C01100.b 17/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,15	70,30
2977 / 2510	Paletto zincato di diametro 48 mm con							
	A R I P O R T A R E							5'378'471,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'378'471,79
C01157.b 17/11/2017	sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Att. tipo B Att. tipo C					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	51,71	517,10
2978 / 2511 C01086.b 17/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm Att. tipo B Att. tipo C					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	64,45	193,35
2979 / 2512 NP (C01096.d) 17/11/2017	Cartello quadrato Att. tip B Att. tipo C					4,00 1,00		
	SOMMANO m					5,00	37,01	185,05
2980 / 2513 C01100.b 17/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm Att. tipo B Att. tipo C					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
2981 / 2514 C01157.b 17/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m att. tipo B					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
2982 / 2515 C01086.b 17/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm att. tipo B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,45	128,90
2983 / 2516 NP (C01096.d) 17/11/2017	Cartello quadrato att. tipo B					4,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
2984 / 2517 C01100.b 17/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm att. tipo B					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		5'380'183,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		5'380'183,98
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2985 / 2518 C01157.b 17/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m att. tipo b					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
2986 / 2519 C01086.b 17/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm att. tipo b					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,45	128,90
2987 / 2520 C01100.b 17/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm att. tipo b					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2988 / 2521 NP (C01096.d) 17/11/2017	Cartello quadrato att. tipo b					4,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
2989 / 2522 NP736 21/11/2017	Realizzazione di rivestimento in pietra dell'argine in pietrame lapideo di dim. 40/50cm		7,00	7,000		49,00		
	SOMMANO m2					49,00	139,50	6'835,50
2990 / 4628 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=68,79+1264,06)	1332,85				1'332,85		
	SOMMANO m³					1'332,85	10,49	13'981,60
2991 / 4629 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=68,79+1264,06)	1332,85				1'332,85		
	A R I P O R T A R E					1'332,85		5'401'817,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'332,85		5'401'817,77
	SOMMANO mc					1'332,85	6,58	8'770,15
2992 / 4630 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsuttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					6'516,50		
	SOMMANO m2					6'516,50	-2,65	-17'268,72
2993 / 4844 A03020.a 02/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41,25+25+15,90)	-2,00	82,15	0,400		-65,72		
	SI DETRAGGONO mq					-65,72	34,01	-2'235,14
2994 / 4845 A03019.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41,25+25+15,90)	-1,00	82,15	0,200	0,930	-15,28		
	SI DETRAGGONO mc					-15,28	153,17	-2'340,44
2995 / 4846 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41,25+25+15,90)	-2,00	82,15		0,930	-152,80		
	SI DETRAGGONO mq					-152,80	21,10	-3'224,08
2996 / 4847 A03029.d 03/03/2020	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP	-1,00	1361,00			-1'361,00		
	SI DETRAGGONO kg					-1'361,00	1,25	-1'701,25
2997 / 4848 A17012.b** 27/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41+24,95+15,95)	-1,00	81,90		1,000	-81,90		
	SI DETRAGGONO mq					-81,90	44,63	-3'655,20
2998 / 4849 C01017.a* 03/03/2020	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito	-1,00	244,80	1,200	0,250	-73,44		
	A R I P O R T A R E					-73,44		5'380'163,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-73,44		5'380'163,09
	SI DETRAGGONO mc					-73,44	19,07	-1'400,50
2999 / 4850 NP C01017.b* 03/03/2020	Stabilizzato sottobase	-1,00	244,80	1,200	0,100	-29,38		
	SI DETRAGGONO mc					-29,38	22,44	-659,29
3000 / 4851 NP716 03/03/2020	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm	-1,00	244,80	1,200		-293,76		
	SI DETRAGGONO mq					-293,76	13,59	-3'992,20
3001 / 4852 C02085.f 03/03/2020	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	126,95	761,70
3002 / 4853 NP709 03/03/2020	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchine stradali ... proveniente da cave di prestito	-1,00	200,70			-200,70		
	SI DETRAGGONO m					-200,70	17,75	-3'562,43
3003 / 4854 C02075.c 03/03/2020	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	49,00	294,00
3004 / 4855 NP 9.1_1 03/03/2020	Pulizia del fosso dai liquami di scarico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
3005 / 4856 NP 9.1_2 03/03/2020	Innalzamento della quota di progetto della tubazione in cls mediante ghiaione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	560,00	560,00
3006 / 4857 NP 9.1_3 03/03/2020	Esecuzione di allacci degli scarichi esistenti alla fognatura di progetto che risulta essere ad una quota inferiore.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'225,00	1'225,00
	A R I P O R T A R E							5'374'389,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'374'389,37
3007 / 4858 NP 9.1_4 03/03/2020	Economie per carico del materiale di rifiuto proveniente dalla pulizia del fosso e trasporto a discarica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
3008 / 4859 C01018.a 03/03/2020	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		244,80	1,200	0,410	120,44		
	SOMMANO mc					120,44	6,58	792,50
3009 / 4860 NP709 03/03/2020	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito		244,80			244,80		
	SOMMANO m					244,80	17,75	4'345,20
3010 / 4861 MIGLIORIA_5 03/03/2020	Fornitura e posa in opera di Cordolo in acciaio corten 150x8mm con relativa zanca di fissaggio sp.12mm passo 1m		82,15			82,15		
	SOMMANO m					82,15	23,00	1'889,45
3011 / 4862 NP P9.2_2 03/03/2020	Innalzamento della quota di progetto della tubazione in cls mediante ghiaione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	366,25	366,25
3012 / 4863 C01018.a 03/03/2020	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		29,30	1,200	0,410	14,42		
	SOMMANO mc					14,42	6,58	94,88
3013 / 4864 NP709 03/03/2020	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito					29,30		
	SOMMANO m					29,30	17,75	520,08
3014 / 4865 C01002.a* 03/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Sezioni 28-30		10,00	0,400	1,200	4,80		
	SOMMANO mc					4,80	9,49	45,55
	A R I P O R T A R E							5'383'443,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'383'443,28
3015 / 4866 NP P9.7_1 03/03/2020	Rimozione della fognatura esistente in PVC diametro 315 Sezioni 28-30		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	12,50	625,00
3016 / 4867 NP P9.7_2 03/03/2020	Fornitura e posa in opera di tubazione per fognatura in P ... etro 315mm SN4, compreso scavo e rinfiacco in calcestruzzo Sezioni 28-30		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	75,00	3'750,00
3017 / 4868 C01002.a* 03/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Sezioni 31-33		100,00	0,600	1,200	72,00		
	SOMMANO mc					72,00	9,49	683,28
3018 / 4869 A03017.a 03/03/2020	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Sezioni 31-33					12,00		
	SOMMANO mc					12,00	82,37	988,44
3019 / 4870 A03018.a 03/03/2020	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Sezioni 31-33					56,00		
	SOMMANO mc					56,00	146,30	8'192,80
3020 / 4871 A03029.d 03/03/2020	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP. Sezioni 31-33		1680,00			1'680,00		
	SOMMANO kg					1'680,00	1,25	2'100,00
3021 / 4872 A03021.c 03/03/2020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard Sezioni 31-33		160,00			160,00		
	SOMMANO mq					160,00	21,10	3'376,00
3022 / 4873 A03020.a 03/03/2020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	A R I P O R T A R E							5'403'158,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'403'158,80
	Sezioni 31-33		80,00			80,00		
	SOMMANO mq					80,00	34,01	2'720,80
3023 / 4874 A17012.b** 03/03/2020	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq Sezioni 31-33		100,00		1,000	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	44,63	4'463,00
3024 / 4875 B01006.b 03/03/2020	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Sezioni 31-33		1,68			1,68		
	SOMMANO mc					1,68	162,75	273,42
3025 / 4876 NP C01017.b* 03/03/2020	Stabilizzato sottobase Sezioni 31-33					15,12		
	SOMMANO mc					15,12	22,44	339,29
3026 / 4931 C02044.e* 04/03/2020	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm					-218,37		
	SI DETRAGGONO m					-218,37	46,31	-10'112,71
3027 / 4932 C02044.e* 04/03/2020	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm (par.ug.=-(258,77+14))	-272,77				-272,77		
	SI DETRAGGONO m					-272,77	46,31	-12'631,98
3028 / 4933 B01006.b 04/03/2020	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					8,40		
	SOMMANO mc					8,40	162,75	1'367,10
3029 / 4934 C01002.a* 04/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					8,40		
	SOMMANO mc					8,40	9,49	79,72
3030 / 4935	Tubi in cemento vibrocompresso a							
	A R I P O R T A R E							5'389'657,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'389'657,44
C02044.c* 09/03/2020	sezione circolare, non a ... tuale rinfiacco e massetto in cls: diametro interno 400 mm (lung.=258,77+14)		272,77			272,77		
	SOMMANO m					272,77	31,72	8'652,26
3031 / 4936 NP 9.5_2 09/03/2020	Fornitura e posa in opera di pozzetto dimensioni 70x70 completo di chiusino in ghisa e allaccio alla linea esistente					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	275,00	550,00
3032 / 4937 C01010.a 09/03/2020	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo		11,76			11,76		
	SOMMANO mc					11,76	6,74	79,26
3033 / 4938 NP2 C02104.b 09/03/2020	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
3034 / 4939 C02044.c* 09/03/2020	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiacco e massetto in cls: diametro interno 400 mm		218,37			218,37		
	SOMMANO m					218,37	31,72	6'926,70
3035 / 4940 NP 9_MIGLIORI A 09/03/2020	Mancata esecuzione della migliona offerta in sede di gar ... e vantaggiosa. Riduzione del marciapiede in autobloccanti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	-48'590,00	-48'590,00
3036 / 4979 C01002.a* 14/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		20,00	1,000	0,800	16,00		
	SOMMANO mc					16,00	9,49	151,84
3037 / 4980 C01010.a 14/03/2020	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo		20,00	0,800	0,500	8,00		
	SOMMANO mc					8,00	6,74	53,92
	A R I P O R T A R E							5'357'899,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'358'957,91
3040 / 2523 NP706 02/10/2017	Tratto 10 (SpCat 9) TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da progr. 131		430,40			430,40		
	SOMMANO m					430,40	2,79	1'200,82
3041 / 2524 B01006.b 19/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato da sez. 2 a sez. 3		2,80	0,300	0,400	0,34		
	SOMMANO mc					0,34	162,75	55,34
3042 / 2525 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra da sez. A a sez. 1 *(lung.=2,55+27,3+ 2,5)		32,35			32,35		
	SOMMANO ml					32,35	4,65	150,43
3043 / 2526 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici (lung.=(79,4*3)+(65,15*5)+(287,56* 5,2)+(52,2*5,6))		2351,58			2'351,58		
	SOMMANO mq					2'351,58	2,18	5'126,44
3044 / 2527 C01002.a* 02/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. A a sez. 1 *(lung.=0,43/2)* (larg.=16,9+30,41+89,62) da sez. 1 a sez. 2 *(lung.=(1,09+0,43)/ 2) da sez. 2 a sez. 3 *(lung.=(1,90+1,57)/ 2) da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(1,57+ 0,06)/2) da sez. 3.1 a sez. 3.2 *(lung.=(0,06+ 0,09)/2) da sez. 3.2 a sez. 3.3 *(lung.=(0,09+ 0,07)/2) da sez. 3.3 a sez. 3.4 *(lung.=(0,07+ 0,13)/2) da sez. 3.4 a sez. 3.5 *(lung.=(0,19+ 0,13)/2) da sez. 3.5 a sez. 3.6 *(lung.=(0,19+ 0,12)/2) da sez. 3.6 a sez. 4 *(lung.=(0,12+ 0,16)/2) da sez. 4 a sez. 4.1 *(lung.=(0,16+ 0,11)/2) muro sez 2 *(larg.=2,7+0,5+0,5)		0,22	136,930		30,12		
			0,76	65,150		49,51		
			1,74	28,950		50,37		
			0,82	42,600		34,93		
			0,08	50,000		4,00		
			0,08	50,000		4,00		
			0,10	50,000		5,00		
			0,16	22,460		3,59		
			0,16	22,500		3,60		
			0,14	21,170		2,96		
			0,14	29,030		4,06		
			0,88	3,700		3,26		
	A R I P O R T A R E					195,40		5'365'490,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					195,40		5'365'490,94
	SOMMANO mc					195,40	9,49	1'854,35
3045 / 2528 C01010.a 16/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sezione 2 scavo-volume muro * (lung.=3,26-(0,46*2,7))		2,02			2,02		
	SOMMANO mc					2,02	6,74	13,61
3046 / 2529 C01018.a 02/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. A a sez. 1 *(lung.=0,55/2)* (larg.=16,9+30,41+89,62) da sez. 1 a sez. 2 *(lung.=(0,55)/2) da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(3,01)/2) da sez. 3.1 a sez. 3.2 *(lung.=(3,01+2,26)/2) da sez. 3.2 a sez. 3.3 *(lung.=(2,26+2,88)/2) da sez. 3.3 a sez. 3.4 *(lung.=(2,88+2,58)/2) da sez. 3.4 a sez. 3.5 *(lung.=(2,58+2,27)/2) da sez. 3.5 a sez. 3.6 *(lung.=(2,27+2,68)/2) da sez. 3.6 a sez. 4 *(lung.=(2,68+1,69)/2) da sez. 4 a sez. 4.1 *(lung.=(1,69+1,90)/2)		0,28 0,28 1,51 2,64 2,57 2,73 2,43 2,48 2,19 1,80	136,930 65,150 42,600 50,000 50,000 50,000 22,460 22,500 21,170 29,030		38,34 18,24 64,33 132,00 128,50 136,50 54,58 55,80 46,36 52,25		
	SOMMANO mc					726,90	6,58	4'783,00
3047 / 2530 A03017.a 02/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sezione 2 *(lung.=2,9+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		3,10	1,200	0,100	0,37		
	SOMMANO mc					0,37	82,37	30,48
3048 / 2531 A03018.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) sezione 2		2,90	1,000	0,400	1,16		
	SOMMANO mc					1,16	146,30	169,71
3049 / 2532 A03020.a 02/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) sezione 2 *(lung.=2,7+1+2,7+1)		7,40	0,400		2,96		
	SOMMANO mq					2,96	34,01	100,67
	A R I P O R T A R E							5'372'442,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'372'442,76
3050 / 2533 A03019.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) sezione 2		2,70	0,250	1,400	0,95		
	SOMMANO mc					0,95	153,17	145,51
3051 / 2534 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard sez 2 *(lung.=2,7+2,7+0,25+0,25)		5,90	1,400		8,26		
	SOMMANO mq					8,26	21,10	174,29
3052 / 2535 A03029.d 02/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2531 [mc 1.16] Vedi voce n° 2533 [mc 0.95]					30,000 30,000		
	SOMMANO kg					63,30	1,25	79,13
3053 / 2536 A17012.b** 27/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq sezione 2		2,70		1,000	2,70		
	SOMMANO mq					2,70	44,63	120,50
3054 / 2537 NP12 19/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM. sezione 3.1-3.2 e sezione 4-4.1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,50	465,00
3055 / 2538 NP703 12/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3056 / 2539 C02073.d** 19/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo sez 2 pozzetto 1,50x1,50x1,20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
3057 / 2540 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2539 [cad 1.00]					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'374'130,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'374'130,27
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
3058 / 2541 C02075.c 19/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2539 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
3059 / 2542 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2539 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
3060 / 2543 NP1 C01176.b 02/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. A a sez. 1 *(lung.=27,3+48,51) da sez. 1 a sez. 2 da sez. 3 a sez. 4 da sez. 4 a sez. 4.1		75,81 65,15 258,72 29,03			75,81 65,15 258,72 29,03		
	SOMMANO m					428,71	39,53	16'946,91
3061 / 2544 NP2 C02104.b 02/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	209,25	3'348,00
3062 / 2545 NP708 02/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto tra sezioni 4 e 4.1 *(lung.=562,05-533,02)		29,03			29,03		
	SOMMANO m					29,03	2,79	80,99
3063 / 2546 NP709 02/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito sez A a progr 60.83 *(lung.=16,85+15,59) da progr 60.83 a progr 75.64 da progr 90.58 a progr 131.69 da progr 131.69 a progr 243.55 da sez 3 a sez 4.1	2,00 2,00	32,44 27,30 30,15 112,00 288,00			64,88 27,30 60,30 112,00 288,00		
	SOMMANO m					552,48	17,75	9'806,52
3064 / 2547 C01023.b 02/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	A R I P O R T A R E							5'404'651,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'404'651,39
	(lung.=16,9+30,41+89,62+65,15+28,95+42,6+50+50+50+22,46+22,5+22,5+21,17+29,03)		541,29	3,300		1'786,26		
	SOMMANO mq					1'786,26	2,68	4'787,18
3065 / 2548 C01017.a* 02/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito (lung.=549,70-30,55)		519,15	0,800		415,32		
	SOMMANO mc					415,32	19,07	7'920,15
3066 / 2549 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase (lung.=549,7-30,55)		519,15	3,300	0,100	171,32		
	SOMMANO mc					171,32	22,44	3'844,42
3067 / 2550 C01028.b 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2523 [m 430.40]	0,50				215,20		
	SOMMANO mq					215,20	12,45	2'679,24
3068 / 2551 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm pavimentazione ciclabile *(lung.=16,87+59,2+155,32+28,7+287,45)		547,54	2,500		1'368,85		
	SOMMANO mq					1'368,85	13,59	18'602,67
3069 / 2552 C01180.a 02/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2523 [m 430.40]	1,50				645,60		
	SOMMANO mq					645,60	1,14	735,98
3070 / 2553 C01029.a 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2523 [m 430.40]			2,000		860,80		
	SOMMANO mq					860,80	8,35	7'187,68
3071 / 2554 C01163.a 02/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm su strada carrabile		549,70			549,70		
	SOMMANO m					549,70	0,60	329,82
	A R I P O R T A R E							5'450'738,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'450'738,53
3072 / 2555 NP728 02/11/2017	Paletti catarifrangenti in plastica da installare in curva sulle cordonate					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	27,90	139,50
3073 / 2556 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO attraversamenti polifora benzinaio * (lung.=14,85+15,70)	2,00	30,55			61,10		
	SOMMANO m					61,10	2,79	170,47
3074 / 2557 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) attraversamento polifora benzinaio		30,55	0,500	0,400	6,11		
	SOMMANO mc					6,11	9,49	57,98
3075 / 2558 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	550,00			1'100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	6,05	6'655,00
3076 / 2559 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg pozzetto polifora ogni 50m		11,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
3077 / 2560 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2559 [cad 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1'167,32
3078 / 2561 C01028.b 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm attraversamenti polifora benzinaio		30,55	0,500		15,28		
	SOMMANO mq					15,28	12,45	190,24
3079 / 2562 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore attraversamento polifora benzinaio * (larg.=0,5+0,5)		30,55	1,000		30,55		
	A R I P O R T A R E					30,55		5'460'078,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,55		5'460'078,13
	SOMMANO mq					30,55	1,14	34,83
3080 / 2563 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm attraversamenti polifora benzinaio		30,55	1,500		45,83		
	SOMMANO mq					45,83	8,35	382,68
3081 / 2564 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS CdS esistenti CdS esistenti segnalazione curva					2,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	12,09	84,63
3082 / 2565 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS CdS esistenti cartelli su primo palo CdS esistenti cartelli su secondo palo					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	5,35	16,05
3083 / 2566 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. per Cds esistenti					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
3084 / 2567 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Cds esistenti su primo palo Cds esistenti su secondo palo					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3,72	11,16
3085 / 2568 C01157.b 31/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 *(par.ug.=3+3) Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64 *(par.ug.=3+3)	6,00 6,00				6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	51,71	620,52
3086 / 2569 C01162 19/10/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64					10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,82	96,40
	A R I P O R T A R E							5'461'394,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'461'394,16
3087 / 2570 NP (C01096.d) 31/10/2017	Cartello quadrato Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64					2,00 2,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
3088 / 2571 C01100.b 31/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
3089 / 2572 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,45	257,80
3090 / 2573 C01165.a 19/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali benzinaio * (lung. =14,85+15,70) stop riga stop		30,55 3,00 0,50	2,500 2,500 2,500		76,38 7,50 1,25		
	SOMMANO mq					85,13	4,94	420,54
3091 / 2574 NP706 02/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		471,90			471,90		
	SOMMANO m					471,90	2,79	1'316,60
3092 / 2575 C04012.b 19/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		119,97 121,15 105,45	5,600 5,600 7,000		671,83 678,44 738,15		
	SOMMANO mq					2'088,42	2,18	4'552,76
3093 / 2576	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							5'468'371,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'468'371,10
C01002.a* 19/10/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 4.1 a sez 5 *(lung.=(0,11+0,15)/2)		0,13	50,220		6,53		
	da sez 5 a sez 5.1 *(lung.=(0,15+0,34)/2)		0,25	15,040		3,76		
	da sez 5.1 a sez 6 *(lung.=(0,34+0,12)/2)		0,23	71,000		16,33		
	da sez 6 a sez 6.1 *(lung.=(0,12+0,13)/2)		0,13	29,000		3,77		
	da sez 6.1 a sez 6.2 *(lung.=(0,13+0,17)/2)		0,15	50,000		7,50		
	da sez 6.2 a sez 6.3 *(lung.=(0,17+0,07)/2)		0,12	50,000		6,00		
	da sez 6.3 a sez 6.4 *(lung.=(0,07+0,39)/2)		0,23	50,000		11,50		
	da sez 6.4 a sez 6.5 *(lung.=(0,39+0,51)/2)		0,45	50,000		22,50		
	da sez 6.5 a sez 7 *(lung.=(0,51+1,75)/2)		1,13	5,450		6,16		
	da sez 7 a sez 8 *(lung.=(1,75+0,31)/2)		1,03	44,970		46,32		
	da sez 8 a sez 9 *(lung.=(0,31+0,49)/2)		0,40	56,200		22,48		
	scavo muri sezione 5.1 *(lung.=1,60+0,5+0,5)	2,00	2,60	2,860		14,87		
	scavo muri sezione 6 *(lung.=1,15+0,5+0,5)	2,00	2,15	2,860		12,30		
	scavo muro sezione 7 *(lung.=2,7+0,5+0,5)		3,70	1,430		5,29		
	SOMMANO mc					185,31	9,49	1'758,59
3094 / 2577 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muri sez 5.1 *(lung.=14,87-(0,82*1,6))		13,56			13,56		
	muri sez 6 *(lung.=12,3-(0,82*1,15))		11,36			11,36		
	muro sez 7 *(lung.=5,29-(0,55*2,7)-(0,62*1,2))		3,06			3,06		
	SOMMANO mc					27,98	6,74	188,59
3095 / 2578 C01018.a 31/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 4.1 a sez 5 *(lung.=(1,9+1,62)/2)		1,76	50,220		88,39		
	da sez 5 a sez 5.1 *(lung.=(1,62+0,79)/2)		1,21	15,040		18,20		
	da sez 5.1 a sez 6 *(lung.=(0,79+1,97)/2)		1,38	71,000		97,98		
	da sez 6 a sez 6.1 *(lung.=(1,97+2,2)/2)		2,09	29,000		60,61		
	da sez 6.1 a sez 6.2 *(lung.=(2,2+2,26)/2)		2,23	50,000		111,50		
	da sez 6.2 a sez 6.3 *(lung.=(2,26+2,26)/2)		2,26	50,000		113,00		
	da sez 6.3 a sez 6.4 *(lung.=(2,26+2,76)/2)		2,51	50,000		125,50		
	da sez 6.4 a sez 6.5 *(lung.=(2,76+3)/2)		2,88	50,000		144,00		
	A R I P O R T A R E					759,18		5'470'318,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					759,18		5'470'318,28
	da sez 6.5 a sez 7 *(lung.=(3+0,84)/2) da sez 7 a sez 8 *(lung.=(0,84)/2)		1,92 0,42	5,450 44,970		10,46 18,89		
	SOMMANO mc					788,53	6,58	5'188,53
3096 / 2579 A03017.a 31/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muri sezione 5.1 *(lung.=1,6+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muri sezione 6 *(lung.=1,15+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muro sezione 7 *(lung.=2,7+0,1+0,1)* (larg.=0,9+0,1+0,1)	2,00 2,00	1,80 1,35	1,200 1,200	0,100 0,100	0,43 0,32		
	SOMMANO mc					1,07	82,37	88,14
3097 / 2580 A03018.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) muri sezione 5.1 muri sezione 6 muro sezione 7	2,00 2,00	1,60 1,15	1,000 1,000	0,400 0,400	1,28 0,92		
	SOMMANO mc					0,97		
						3,17	146,30	463,77
3098 / 2581 A03020.a 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muri sez 5.1 *(lung.=1,6+1+1,6+1) muri sez 6 *(lung.=1,15+1,15+1+1) muro sez 7 *(lung.=2,7+0,9+2,7+0,9)	2,00 2,00	5,20 4,30		0,400 0,400	4,16 3,44		
	SOMMANO mq		7,20		0,400	2,88		
						10,48	34,01	356,42
3099 / 2582 A03019.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) muri sez 5.1 muri sez 6 muro sez 7	2,00 2,00	1,60 1,15	0,300 0,300	1,300 1,000	1,25 0,69		
	SOMMANO mc		2,70	0,300	1,000	0,81		
						2,75	153,17	421,22
3100 / 2583 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muri sez 5.1 *(lung.=1,6+0,3+1,6+0,3) muri sez 6 *(lung.=1,15+0,3+1,15+0,3) muro sez 7 *(lung.=2,7+0,3+2,7+0,3)	2,00 2,00	3,80 2,90		1,300 1,000	9,88 5,80		
	SOMMANO mq		6,00		1,000	6,00		
						21,68	21,10	457,45
3101 / 2584	Acciaio in barre per armature di							
	A R I P O R T A R E							5'477'293,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'477'293,81
A03029.d 31/10/2017	conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2580 [mc 3.17] Vedi voce n° 2582 [mc 2.75]				30,000 30,000	95,10 82,50		
	SOMMANO kg					177,60	1,25	222,00
3102 / 2585 A17012.b** 31/10/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq sez 7		2,50		1,000	2,50		
	SOMMANO mq					2,50	44,63	111,58
3103 / 2586 NP703 31/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
3104 / 2587 NP702 31/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	23,25	162,75
3105 / 2588 C02044.e* 31/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm sez 5.1 sez 6		7,00 8,00			7,00 8,00		
	SOMMANO m					15,00	46,31	694,65
3106 / 2589 C02073.d** 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo sez 7					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
3107 / 2590 NP713 31/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2589 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
3108 / 2591 C02075.c 31/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2589 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
	A R I P O R T A R E							5'479'503,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'479'503,78
3109 / 2592 C02085.f 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2589 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
3110 / 2593 NP1 C01176.b 19/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. tra sezione A e sez 1 da progr. 131.69 a progr245.90 da progr. 274.60 a progr 562.05		27,30 114,21 287,45			27,30 114,21 287,45		
	SOMMANO m					428,96	39,53	16'956,79
3111 / 2594 NP2 C02104.b 19/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	209,25	4'394,25
3112 / 2595 NP708 31/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=61,6+67,5+226,64)		355,74			355,74		
	SOMMANO m					355,74	2,79	992,51
3113 / 2596 NP709 19/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung.=61,6+67,35+226,64+74,37)		429,96			429,96		
	SOMMANO m					429,96	17,75	7'631,79
3114 / 2597 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		471,88	3,300		1'557,20		
	SOMMANO mq					1'557,20	2,68	4'173,30
3115 / 2598 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		471,88		0,800	377,50		
	SOMMANO mc					377,50	19,07	7'198,93
3116 / 2599 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase		471,88	3,300	0,100	155,72		
	SOMMANO mc					155,72	22,44	3'494,36
	A R I P O R T A R E							5'524'472,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'524'472,66
3117 / 2600 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2574 [m 471.90]		0,50			235,95		
	SOMMANO mq					235,95	12,45	2'937,58
3118 / 2601 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2574 [m 471.90]		2,50			1'179,75		
	SOMMANO mq					1'179,75	13,59	16'032,80
3119 / 2602 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2574 [m 471.90]		1,50			707,85		
	SOMMANO mq					707,85	1,14	806,95
3120 / 2603 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2574 [m 471.90]		2,00			943,80		
	SOMMANO mq					943,80	8,35	7'880,73
3121 / 2604 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2574 [m 471.90] linea bianca bordo strada					471,90		
	SOMMANO m					471,90	0,60	283,14
3122 / 2605 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	471,88			943,76		
	SOMMANO m					943,76	6,05	5'709,75
3123 / 2606 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg pozzetti per polifora		9,00			9,00		
	SOMMANO cad					9,00	87,19	784,71
3124 / 2607 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							5'558'908,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'558'908,32
	Vedi voce n° 2606 [cad 9.00] SOMMANO cad					9,00 9,00	106,12	955,08
3125 / 2608 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS SOMMANO cadauno					1,00 1,00	12,09	12,09
3126 / 2609 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS Vedi voce n° 2608 [cadauno 1.00] SOMMANO cadauno					1,00 1,00	5,35	5,35
3127 / 2610 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2608 [cadauno 1.00] SOMMANO cadauno					1,00 1,00	34,88	34,88
3128 / 2611 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2608 [cadauno 1.00] SOMMANO cadauno					1,00 1,00	3,72	3,72
3129 / 2612 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SOMMANO m		344,95			344,95 344,95	2,79	962,41
3130 / 2613 NP700 02/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni tra sez 10 e sez 11 tra sez 16 e sez 17 SOMMANO m		30,00 62,00			30,00 62,00 92,00	13,95	1'283,40
3131 / 2614 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato tra sez 9 e sez 10 SOMMANO mc		30,20	0,200	1,000	6,04 6,04	162,75	983,01
3132 / 2615 NP712 02/11/2017	Rimozione siepe tra sez 9 e 10 tra sez 15.1 e 17 SOMMANO m		29,00 125,00			29,00 125,00 154,00	23,25	3'580,50
3133 / 2616	Scoticamento con asporto e carico di 20							
	A R I P O R T A R E							5'566'728,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'566'728,76
C04012.b 02/11/2017	cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		105,72 124,34	3,800 4,200		401,74 522,23		
	SOMMANO mq					923,97	2,18	2'014,25
3134 / 2617 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 9 a sez 10 *(lung.=(0,49+0,35)/ 2) da sez 10 a sez 11 *(lung.=(0,35+0,1)/ 2) da sez 11 a sez 12 *(lung.=(0,1+0,38)/ 2) da sez 12 a sez 13 *(lung.=(0,38)/2) da sez 13 a sez 14 *(lung.=(0,44)/2) da sez 14 a sez 15 *(lung.=(0,44+0,65)/ 2) da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=(0,65+ 0,17)/2) da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,17+ 0,22)/2) da sez 16 a sez 16.1 *(lung.=(0,22+ 0,71)/2) da sez 16.1 a sez 17 *(lung.=(0,71+ 0,57)/2) scavo muro tra sezione 9 e 10 * (larg.=(29+0,5+0,5))		0,42 0,23 0,24 0,19 0,22 0,55 0,41 0,20 0,47 0,64 0,80	28,170 34,520 49,400 21,800 45,310 21,000 8,900 50,000 49,180 25,180 30,000		11,83 7,94 11,86 4,14 9,97 11,55 3,65 10,00 23,11 16,12 24,00		
	SOMMANO mc					134,17	9,49	1'273,27
3135 / 2618 C01010.a 02/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro tra sezione 9 e 10 *(lung.=24- (0,55*29))		8,05			8,05		
	SOMMANO mc					8,05	6,74	54,26
3136 / 2619 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 da sez 11 a sez 12 *(lung.=0,44/2) da sez 12 a sez 13 *(lung.=0,44/2) da sez 13 a sez 14 *(lung.=1,54/2) da sez 14 a sez 15 *(lung.=1,54/2) da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=0,26/2) da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,26+ 0,42)/2) da sez 16 a sez 16.1 *(lung.=0,42/2) da sez 16.1 a sez 17 *(lung.=0,16/2)		0,22 0,22 0,77 0,77 0,13 0,34 0,21 0,08	49,400 21,800 45,310 21,000 8,900 50,000 49,180 25,180		10,87 4,80 34,89 16,17 1,16 17,00 10,33 2,01		
	SOMMANO mc					97,23	6,58	639,77
3137 / 2620 A03017.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di							
	A R I P O R T A R E							5'570'710,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'570'710,31
02/11/2017	armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro tra sez 9 e 10 *(lung.=29+0,1+0,1)*(larg.=0,5+0,1+0,1)		29,20	0,700	0,100	2,04		
	SOMMANO mc					2,04	82,37	168,03
3138 / 2621 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro tra sez 9 e 10		29,00	0,500	0,400	5,80		
	SOMMANO mc					5,80	146,30	848,54
3139 / 2622 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro tra sez 9 e 10 *(lung.=29+29+0,5+0,5)		59,00		0,400	23,60		
	SOMMANO mq					23,60	34,01	802,64
3140 / 2623 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro tra sez 9 e 10		29,00	0,200	0,320	1,86		
	SOMMANO mc					1,86	153,17	284,90
3141 / 2624 A03021.c 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muro tra sez 9 e sez 10 *(lung.=29+29+0,2+0,2)		58,40		0,320	18,69		
	SOMMANO mq					18,69	21,10	394,36
3142 / 2625 A03029.d 02/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP. Vedi voce n° 2621 [mc 5.80] Vedi voce n° 2623 [mc 1.86]					30,000 30,000	174,00 55,80	
	SOMMANO kg						229,80	1,25
3143 / 2626 A17012.b** 02/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq Vedi voce n° 2613 [m 92.00]					92,00		
	SOMMANO mq					92,00	44,63	4'105,96
3144 / 2627	Modifica o spostamento allacciamenti							
	A R I P O R T A R E							5'577'601,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'577'601,99
NP11 02/11/2017	alle utenze pubbliche: rete GAS. SOMMANO cadauno					2,00 2,00	232,50	465,00
3145 / 2628 NP12 02/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM. SOMMANO cadauno					2,00 2,00	232,50	465,00
3146 / 2629 NP703 02/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. SOMMANO cadauno					7,00 7,00	52,08	364,56
3147 / 2630 NP702 02/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti SOMMANO cadauno					12,00 12,00	23,25	279,00
3148 / 2631 NP1 C01176.b 02/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=2,43+27,42+90,09+16,63+ 97,80+16,37) SOMMANO m		250,74			250,74 250,74	39,53	9'911,75
3149 / 2632 NP2 C02104.b 02/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 SOMMANO cadauno					15,00 15,00	209,25	3'138,75
3150 / 2633 C01176 02/11/2017	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcani ... e tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile tra sez 13 e 14 SOMMANO cad		37,00			37,00 37,00	61,95	2'292,15
3151 / 2634 NP709 02/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung.=10,49+70,38+121,84) SOMMANO m		202,71			202,71 202,71	17,75	3'598,10
3152 / 2635 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		344,95	3,300		1'138,34		
	A R I P O R T A R E					1'138,34		5'598'116,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'138,34		5'598'116,30
	SOMMANO mq					1'138,34	2,68	3'050,75
3153 / 2636 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito su pista		344,95		0,800	275,96		
	SOMMANO mc					275,96	19,07	5'262,56
3154 / 2637 NP C01017.b* 02/11/2017	Stabilizzato sottobase su pista		344,95	3,300	0,100	113,83		
	SOMMANO mc					113,83	22,44	2'554,35
3155 / 2638 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2612 [m 344.95]			0,500		172,48		
	SOMMANO mq					172,48	12,45	2'147,38
3156 / 2639 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2612 [m 344.95]			2,500		862,38		
	SOMMANO mq					862,38	13,59	11'719,74
3157 / 2640 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2612 [m 344.95]			1,500		517,43		
	SOMMANO mq					517,43	1,14	589,87
3158 / 2641 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2612 [m 344.95]			2,000		689,90		
	SOMMANO mq					689,90	8,35	5'760,67
3159 / 2642 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2612 [m 344.95]					344,95		
	SOMMANO m					344,95	0,60	206,97
3160 / 2643 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	A R I P O R T A R E							5'629'408,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'629'408,59
	polifora	2,00	344,95			689,90		
	SOMMANO m					689,90	6,05	4'173,90
3161 / 2644 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg polifora					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	87,19	1'220,66
3162 / 2645 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2644 [cad 14.00]					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	106,12	1'485,68
3163 / 2646 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	12,09	84,63
3164 / 2647 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	5,35	64,20
3165 / 2648 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2646 [cadauno 7.00]					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	34,88	244,16
3166 / 2649 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2647 [cadauno 12.00]					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	3,72	44,64
3167 / 2650 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		518,60			518,60		
	SOMMANO m					518,60	2,79	1'446,89
3168 / 2651 NP700 02/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni tra sez 24 e 25		56,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	13,95	781,20
3169 / 2652	Demolizione di struttura in calcestruzzo							
	A R I P O R T A R E							5'638'954,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'638'954,55
B01006.b 02/11/2017	con ausilio di martello demolitore meccanico: armato sez 17 sez18 tra sez 18 e 19 sez 19 sez 19 sez 23 sez 24 *(lung.=8,95+11,55) tra sez 24 e 25		2,00 2,72 3,07 2,75 2,70 7,80 20,50 0,30	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,500 0,500 0,500 0,200 0,200 0,200 1,000 1,000	0,30 0,41 0,46 0,17 0,16 0,47 6,15 0,09		
	SOMMANO mc					8,21	162,75	1'336,18
3170 / 2653 NP732 02/11/2017	Rimozione pavimentazione esterna in mattonelle		2,34			2,34		
	SOMMANO m2					2,34	6,98	16,33
3171 / 2654 NP712 02/11/2017	Rimozione siepe (lung.=46,53+27,39+27,15+0,65)		101,72			101,72		
	SOMMANO m					101,72	23,25	2'364,99
3172 / 2655 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		143,39 219,07	4,200 6,000		602,24 1'314,42		
	SOMMANO mq					1'916,66	2,18	4'178,32
3173 / 2656 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(0,09+ 0,57)/2) da sez 17.1 a sez 18 *(lung.=(0,09+ 0,23)/2) da sez 18 a sez 19 *(lung.=(0,23+0,04)/ 2) da sez 19 a sez 20 *(lung.=(0,04+0,08)/ 2) da sez 20 a sez 20.1 *(lung.=(0,08+ 0,24)/2) da sez 20.1 a sez 20.2 *(lung.=(0,24+ 0,09)/2) da sez 20.2 a sez 20.3 *(lung.=(0,09+ 0,29)/2) da sez 20.3 a sez 21 *(lung.=(0,29+ 0,31)/2) da sez 21 a sez 21.1 *(lung.=(0,31+ 0,19)/2) da sez 21.1 a sez 22 *(lung.=(0,19+ 0,53)/2) da sez 22 a sez 23 *(lung.=(0,53+0,82)/ 2) da sez 23 a sez 24 *(lung.=(0,82*	0,33 0,16 0,14 0,06 0,16 0,17 0,19 0,30 0,25 0,36 0,68	53,150 50,200 54,040 36,000 14,560 36,990 50,000 50,000 18,050 49,880 4,030		17,54 8,03 7,57 2,16 2,33 6,29 9,50 15,00 4,51 17,96 2,74			
	A R I P O R T A R E					93,63		5'646'850,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					93,63		5'646'850,37
	2,83)+(0,16*2,69)) da sez 24 a sez 24.1 *(lung.=(0,16+1,22)/2) da sez 24.1 a sez 25 *(lung.=(1,22+1,39)/2) scavo muro sez 24 *(larg.=20,55+0,5+0,5+0,5+0,5) scavo muro sez 20 *(larg.=2,5+0,5+0,5) scavo muro sez 21 *(larg.=1,2+0,5+0,5) scavo muro sez 23 *(larg.=1,95+0,5+0,5)		2,75 0,69 1,31 0,96 2,86 2,86 2,86	16,870 41,000 55,760 22,550 3,500 2,200 2,950		46,39 28,29 73,05 21,65 10,01 6,29 8,44		
	SOMMANO mc					287,75	9,49	2'730,75
3174 / 2657 C01010.a 02/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo scavo muro sez 24 *(lung.=21,65-(0,24*20,5)) scavo muro sez 20 *(lung.=10,01-(0,82*2,5)-(0,62*1,2)) scavo muro sez 21 *(lung.=6,29-(0,82*1,2)) scavo muro sez 23 *(lung.=8,44-(0,82*1,95))		16,73 7,22 5,31 6,84			16,73 7,22 5,31 6,84		
	SOMMANO mc					36,10	6,74	243,31
3175 / 2658 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(1,26+0,16)/2) da sez 17.1 a sez 18 *(lung.=(0,16+0,52)/2) da sez 18 a sez 19 *(lung.=(0,52+1,76)/2) da sez 19 a sez 20 *(lung.=(1,76+2,13)/2) da sez 20 a sez 20.1 *(lung.=(2,13+2,21)/2) da sez 20.1 a sez 20.2 *(lung.=(2,21+1,67)/2) da sez 20.2 a sez 20.3 *(lung.=(1,67+1,48)/2) da sez 20.3 a sez 21 *(lung.=(1,48+0,96)/2) da sez 21 a sez 21.1 *(lung.=(0,96+1,92)/2) da sez 21.1 a sez 22 *(lung.=(1,92+0,92)/2) da sez 22 a sez 23 *(lung.=(0,92+0,57)/2) da sez 23 a sez 24 *(lung.=0,57*2,83)		0,71 0,34 1,14 1,95 2,17 1,94 1,58 1,22 1,44 1,42 0,75 1,61		53,150 50,200 54,040 36,000 14,560 36,990 50,000 50,000 18,050 49,880 4,030 16,870	37,74 17,07 61,61 70,20 31,60 71,76 79,00 61,00 25,99 70,83 3,02 27,16		
	SOMMANO mc					556,98	6,58	3'664,93
	A R I P O R T A R E							5'653'489,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'653'489,36
3176 / 2659 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro sez 20 *(lung.=2,5+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muri sezione 21 *(lung.=1,2+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muro sez 23 *(lung.=1,95+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muro sez 24 *(lung.=20,5+0,1+0,1)* (larg.=0,5+0,1+0,1)	2,00	2,70 1,40 2,15 20,70	1,200 1,200 1,200 0,700	0,100 0,100 0,100 0,100	0,32 0,34 0,26 1,45	2,37 82,37	195,22
3177 / 2660 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 20 muri sez 21 muro sez 23 muro sez 24	2,00	2,50 1,20 1,95 20,50	1,000 1,000 1,000 0,500	0,400 0,400 0,400 0,400	1,00 0,96 0,78 4,10	6,84 146,30	1'000,69
3178 / 2661 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro sez 20 *(lung.=2,5+1+2,5+1) muri sez 21 *(lung.=1,2+1,2+1+1) muro sez 23 *(lung.=1,95+1,95+1+1) muro sez 24 *(lung.=20,5+0,5+20,5+0,2)		7,00 4,40 5,90 41,70		0,400 0,400 0,400 0,400	2,80 1,76 2,36 16,68	23,60 34,01	802,64
3179 / 2662 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 20 muri sez 21 muro sez 23 muro sez 24	2,00	2,50 1,20 1,95 20,50	0,300 0,300 0,300 0,200	1,450 1,000 1,000 0,500	1,09 0,72 0,59 2,05	4,45 153,17	681,61
3180 / 2663 A03021.c 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muro sez 20 *(lung.=2,5+2,5+0,3+0,3) muri sez 21 *(lung.=1,2+1,2+0,3+0,3) muro sez 23 *(lung.=1,95+1,95+0,3+0,3) muro sez 24 *(lung.=20,5+20,5+0,2+0,2)		5,60 3,00 4,50 41,40		1,450 1,000 1,000 0,500	8,12 3,00 4,50 20,70	36,32 21,10	766,35
	A R I P O R T A R E							5'656'935,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'656'935,87
3181 / 2664 A03029.d 02/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2660 [mc 6.84] Vedi voce n° 2662 [mc 4.45]				30,000 30,000	205,20 133,50		
	SOMMANO kg					338,70	1,25	423,38
3182 / 2665 A17012.b** 02/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq muro sez 20 muro sez 23 muro sez 24		2,50 1,95 20,50			2,50 1,95 20,50		
	SOMMANO mq					24,95	44,63	1'113,52
3183 / 2666 NP12 02/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	232,50	1'162,50
3184 / 2667 NP703 02/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	52,08	364,56
3185 / 2668 NP702 02/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	23,25	46,50
3186 / 2669 C02044.e* 02/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm (lung. =49,29+50,08+48,23+37,99+4,07)		189,66			189,66		
	SOMMANO m					189,66	46,31	8'783,15
3187 / 2670 C02073.d** 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	651,00	3'906,00
3188 / 2671 NP713 02/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	A R I P O R T A R E							5'672'735,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'672'735,48
	Vedi voce n° 2670 [cad 6.00] SOMMANO cad					6,00 6,00	162,75	976,50
3189 / 2672 C02075.c 02/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2670 [cad 6.00] SOMMANO cad					6,00 6,00	49,00	294,00
3190 / 2673 C02085.f 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2670 [cad 6.00] SOMMANO cad					6,00 6,00	126,95	761,70
3191 / 2674 NP1 C01176.b 02/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=101,42+43,27+179,66+64,88+7,29+8,1+15,64+26,64) SOMMANO m		446,90			446,90 446,90	39,53	17'665,96
3192 / 2675 NP2 C02104.b 02/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 SOMMANO cadauno					18,00 18,00	209,25	3'766,50
3193 / 2676 NP708 02/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto SOMMANO m		223,50			223,50 223,50	2,79	623,57
3194 / 2677 NP709 02/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito SOMMANO m		530,60			530,60 530,60	17,75	9'418,15
3195 / 2678 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m SOMMANO mq		518,61	3,300		1'711,41 1'711,41	2,68	4'586,58
3196 / 2679 C01017.a*	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE							
	A R I P O R T A R E							5'710'828,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'710'828,44
02/11/2017	STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		0,80	518,610		414,89		
	SOMMANO mc					414,89	19,07	7'911,95
3197 / 2680 NP C01017.b*	Stabilizzato sottobase		518,61	3,300	0,100	171,14		
02/11/2017	SOMMANO mc					171,14	22,44	3'840,38
3198 / 2681 C01028.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2650 [m 518.60]			0,500		259,30		
02/11/2017	SOMMANO mq					259,30	12,45	3'228,29
3199 / 2682 NP716	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2650 [m 518.60]			2,500		1'296,50		
02/11/2017	SOMMANO mq					1'296,50	13,59	17'619,44
3200 / 2683 C01180.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2650 [m 518.60]			1,500		777,90		
02/11/2017	SOMMANO mq					777,90	1,14	886,81
3201 / 2684 C01029.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2650 [m 518.60]			2,000		1'037,20		
02/11/2017	SOMMANO mq					1'037,20	8,35	8'660,62
3202 / 2685 C01163.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2650 [m 518.60]					518,60		
02/11/2017	SOMMANO m					518,60	0,60	311,16
3203 / 2686 NP728	Paletti catarifrangenti in plastica da installare in curva sulle cordunate sez 20					3,00		
02/11/2017	SOMMANO cadauno					3,00	27,90	83,70
3204 / 2687 NP706	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	A R I P O R T A R E							5'753'370,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'753'370,79
02/11/2017	attraversamento su via Fornace Tanari	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,79	66,96
3205 / 2688 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) polifora su attraversamento via Tanari		12,00	0,500	0,400	2,40		
	SOMMANO mc					2,40	9,49	22,78
3206 / 2689 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifore su attraversamento via Tanari * (lung.=12,00+518,61)	2,00	530,61			1'061,22		
	SOMMANO m					1'061,22	6,05	6'420,38
3207 / 2690 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
3208 / 2691 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2690 [cad 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1'167,32
3209 / 2692 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm attraversamento via Tanari		12,00	0,500		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	12,45	74,70
3210 / 2693 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore attraversamento via Tanari		12,00	1,500		18,00		
	SOMMANO mq					18,00	1,14	20,52
3211 / 2694 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm attraversamento via Tanari		12,00	2,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	8,35	200,40
	A R I P O R T A R E							5'762'302,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'762'302,94
3212 / 2695 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	12,09	120,90
3213 / 2696 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	5,35	53,50
3214 / 2697 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	34,88	244,16
3215 / 2698 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	3,72	37,20
3216 / 2699 C01157.b 02/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m attraversamento pedonale SE tipo C					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
3217 / 2700 C01162 02/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco attraversamenti SE tipo C					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,82	33,74
3218 / 2701 NP (C01096.d) 02/11/2017	Cartello quadrato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	37,01	37,01
3219 / 2702 C01100.b 02/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
3220 / 2703 C01086.b 02/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'763'228,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'763'228,60
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
3221 / 2704 C01165.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamento Se tipo C righe bianche stop riga stop		12,00 3,00 5,00	2,500 2,500 0,500		30,00 7,50 2,50		
	SOMMANO mq					40,00	4,94	197,60
3222 / 2705 NP731 02/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	834,21	5'005,26
3223 / 2706 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		549,85			549,85		
	SOMMANO m					549,85	2,79	1'534,08
3224 / 2707 NP700 02/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sezione 25 26		39,50			39,50		
	SOMMANO m					39,50	13,95	551,03
3225 / 2708 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato testa muri attacco fosso tubo * (lung. =39,5+2,05+2,36+2,12+2,93+3,27+2,05+0,75+2,69+1,9)		59,62	0,300	0,500	8,94		
	SOMMANO mc					8,94	162,75	1'454,99
3226 / 2709 NP712 02/11/2017	Rimozione siepe sezione 25		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	23,25	23,25
3227 / 2710 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		87,86 243,08 154,29	6,300 7,000 4,800		553,52 1'701,56 740,59		
	SOMMANO mq					2'995,67	2,18	6'530,56
3228 / 2711 C01002.a*	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							5'778'589,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'778'589,82
02/11/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 25 a sez 26 *(lung.=(1,39+0,26)/ 2) da sez 26 a sez 27 *(lung.=(0,26+0,92)/2) da sez 27 a sez 27.1 *(lung.=(0,92+ 0,37)/2) da sez 27.1 a sez 27.2 *(lung.=(0,37 + 0,51)/2) da sez 27.2 a sez 27.3 *(lung.=(0,51 + 0,65)/2) da sez 27.3 a sez 27.4 *(lung.=(0,65 + 0,48)/2) da sez 27.4 a sez 27.5 *(lung.=(0,48 + 0,54)/2) da sez 27.5 a sez 27.6 *(lung.=(0,54 + 0,47)/2) da sez 27.6 a sez 27.7 *(lung.=(0,47 + 0,44)/2) da sez 27.7 a sez 28 *(lung.=(0,44+ 0,1)/2) da sez 28 a sez 28.1 *(lung.=(0,1+ 0,06)/2) da sez 28.1 a sez 29 *(lung.=(0,06+ 0,03)/2) da sez 29 a sez 29.1 *(lung.=(0,03+ 0,08)/2) da sez 29.1 a sez 30 *(lung.=(0,08+ 0,03)/2) scavo muro sez 25 scavo muro sez 26 *(larg.=2,4+0,5+ 0,5) scavo muro sez 27 *(larg.=2,1+0,5+ 0,5) scavo muro tra sez 27.1 e 27.4 * (larg.=1,8+0,5+0,5) scavo muro sez 28 *(larg.=3,9+0,5+ 0,5)		0,83	38,340		31,82		
			0,59	31,670		18,69		
			0,65	44,950		29,22		
			0,44	20,640		9,08		
			0,58	29,390		17,05		
			0,57	50,000		28,50		
			0,51	48,760		24,87		
			0,51	26,980		13,76		
			0,46	50,000		23,00		
			0,27	49,830		13,45		
			0,08	38,690		3,10		
			0,05	49,960		2,50		
			0,06	30,790		1,85		
			0,06	34,850		2,09		
			0,77	38,000		29,26		
		2,00	2,86	3,100		17,73		
		2,00	2,86	2,800		16,02		
			2,86	4,900		14,01		
	SOMMANO mc					305,72	9,49	2'901,28
3229 / 2712 C01010.a 02/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 25 *(lung.=29,26-(38*0,25)) muro sez 26 *(lung.=9,72-(2,4*0,82)- (0,62*1,2)) muro sez 27 *(lung.=17,73-(2,1*0,82* 2)) muro tra sez 27.1 e 27.4 *(lung.=16,02- (2*1,8*0,82)) muro sez 28 *(lung.=14,01-(2*3,9* 0,82)-(0,62*1,2))		19,76			19,76		
			7,01			7,01		
			14,29			14,29		
			13,07			13,07		
			6,87			6,87		
	SOMMANO mc					61,00	6,74	411,14
3230 / 2713 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 tra sez 26 e 27 *(lung.=0,53/2)		0,27	31,670		8,55		
	A R I P O R T A R E					8,55		5'781'902,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,55		5'781'902,24
	tra sez 27 e 27.1 *(lung.=(0,53+2,05)/2)		1,29	49,950		64,44		
	tra sez 27.1 e 27.2 *(lung.=(2,05+1,78)/2)		1,92	20,640		39,63		
	tra sez 27.2 e 27.3 *(lung.=(1,78+1,77)/2)		1,78	29,390		52,31		
	tra sez 27.3 e 27.4 *(lung.=(1,77+2,92)/2)		2,35	50,000		117,50		
	tra sez 27.4 e 27.5 *(lung.=(2,92+2,58)/2)		2,75	48,760		134,09		
	tra sez 27.5 e 27.6 *(lung.=(2,58+2,86)/2)		2,72	26,980		73,39		
	tra sez 27.6 e 27.7 *(lung.=(2,86+2,97)/2)		2,92	50,000		146,00		
	tra sez 27.7 e 28 *(lung.=(2,97+2,01)/2)		2,49	49,890		124,23		
	tra sez 28 e 28.1 *(lung.=(2,01+3,07)/2)		2,54	38,690		98,27		
	tra sez 28.1 e 29 *(lung.=(3,07+1,85)/2)		2,46	49,960		122,90		
	tra sez 29 e 29.1 *(lung.=(1,85+2,56)/2)		2,21	30,790		68,05		
	tra sez 29.1 e 30 *(lung.=(2,56+2,39)/2)		2,48	34,850		86,43		
	SOMMANO mc					1'135,79	6,58	7'473,50
3231 / 2714 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 25 *(lung.=38+0,1+0,1)* (larg.=0,5+0,1+0,1)		38,20	0,700	0,100	2,67		
	muro sez 26 *(lung.=2,4+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		2,60	1,200	0,100	0,31		
	muri sez 27 *(lung.=2,1+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)	2,00	2,30	1,200	0,100	0,55		
	muri tra sez 27.1 e 27.4 *(lung.=1,8+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)	2,00	2,00	1,200	0,100	0,48		
	muro sez 28 *(lung.=3,9+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		4,10	1,200	0,100	0,49		
	SOMMANO mc					4,50	82,37	370,67
3232 / 2715 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	muro sez 25		38,00	0,500	0,300	5,70		
	muro sez 26		2,40	1,000	0,400	0,96		
	muri sez 27	2,00	2,10	1,000	0,400	1,68		
	muri tra sez 27.1 e 27.4	2,00	1,80	1,000	0,400	1,44		
	muro sez 28		3,90	1,000	0,400	1,56		
	SOMMANO mc					11,34	146,30	1'659,04
3233 / 2716 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 25 *(lung.=38+0,5+38+0,5)		77,00		0,300	23,10		
	A R I P O R T A R E					23,10		5'791'405,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,10		5'791'405,45
	muro sez 26 *(lung.=2,4+2,4+1+1)		6,80		0,400	2,72		
	muri sez 27 *(lung.=2,1+1+2,1+1)	2,00	6,20		0,400	4,96		
	muri tra sez 27.1 e 27.4 *(lung.=1,8+1+1,8+1)	2,00	5,60		0,400	4,48		
	muro sez 28 *(lung.=3,9+1+3,9+1)		9,80		0,400	3,92		
	SOMMANO mq					39,18	34,01	1'332,51
3234 / 2717 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²)							
	muro sez 25		38,00	0,200	0,500	3,80		
	muro sez 26		2,40	1,000	1,000	2,40		
	muri sez 27	2,00	2,10	1,000	1,400	5,88		
	muri tra sez 27.1 e 27.4	2,00	1,80	1,000	1,300	4,68		
	muro sez 28		3,90	1,000	1,500	5,85		
	SOMMANO mc					22,61	153,17	3'463,17
3235 / 2718 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 25 *(lung.=38+0,2+38+0,2)		76,40		0,500	38,20		
	muro sez 26 *(lung.=2,4+2+2,4+1)		7,80		1,000	7,80		
	muri sez 27 *(lung.=2,1+1+2,1+1)	2,00	6,20		1,400	17,36		
	muri tra sez 27.1 e 27.4 *(lung.=1,8+1+1,8+1)	2,00	5,60		1,300	14,56		
	muro sez 28 *(lung.=3,9+1+3,9+1)		9,80		1,500	14,70		
	SOMMANO mq					92,62	21,10	1'954,28
3236 / 2719 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2715 [mc 11.34] Vedi voce n° 2717 [mc 22.61]							
					30,000	340,20		
					30,000	678,30		
	SOMMANO kg					1'018,50	1,25	1'273,13
3237 / 2720 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	muro sez 28		3,90		1,000	3,90		
	muro sez 26		2,40		1,000	2,40		
	SOMMANO mq					6,30	44,63	281,17
3238 / 2721 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.							
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
3239 / 2722 NP701 03/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	A R I P O R T A R E							5'799'865,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'799'865,95
	SOMMANO ml					3,00		
	SOMMANO ml					3,00	4,65	13,95
3240 / 2723 C02044.e* 03/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm (lung.=14+9,5+154,29)		177,79			177,79		
	SOMMANO m					177,79	46,31	8'233,45
3241 / 2724 C02073.d** 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	651,00	2'604,00
3242 / 2725 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
3243 / 2726 C02075.c 03/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,00	196,00
3244 / 2727 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	126,95	507,80
3245 / 2728 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=69,89+109,48+201,27+21,88+39,02+59,33)		500,87			500,87		
	SOMMANO m					500,87	39,53	19'799,39
3246 / 2729 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	209,25	3'975,75
3247 / 2730	Sovrapprezzo per profilatura fosso							
	A R I P O R T A R E							5'835'847,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'835'847,29
NP708 03/11/2017	secondo sagome di progetto (lung.=32,67+103,98+195,32)		331,97			331,97		
	SOMMANO m					331,97	2,79	926,20
3248 / 2731 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchine stradali ... proveniente da cave di prestito		154,29			154,29		
	SOMMANO m					154,29	17,75	2'738,65
3249 / 2732 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		549,85	3,300		1'814,51		
	SOMMANO mq					1'814,51	2,68	4'862,89
3250 / 2733 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		549,85	0,800		439,88		
	SOMMANO mc					439,88	19,07	8'388,51
3251 / 2734 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase		549,85	3,300	0,100	181,45		
	SOMMANO mc					181,45	22,44	4'071,74
3252 / 2735 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		549,85	0,500		274,93		
	SOMMANO mq					274,93	12,45	3'422,88
3253 / 2736 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		549,85	2,500		1'374,63		
	SOMMANO mq					1'374,63	13,59	18'681,22
3254 / 2737 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		549,85	1,500		824,78		
	SOMMANO mq					824,78	1,14	940,25
3255 / 2738	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							5'879'879,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'879'879,63
C01029.a 03/11/2017	usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		549,85	2,000		1'099,70		
	SOMMANO mq					1'099,70	8,35	9'182,50
3256 / 2739 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		549,85			549,85		
	SOMMANO m					549,85	0,60	329,91
3257 / 2740 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	549,85			1'099,70		
	SOMMANO m					1'099,70	6,05	6'653,19
3258 / 2741 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
3259 / 2742 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1'167,32
3260 / 2743 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
3261 / 2744 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
3262 / 2745 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	34,88	104,64
3263 / 2746 NP722	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati							
	A R I P O R T A R E							5'898'339,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5 ' 898 ' 339,30
03/11/2017	SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	3,72	18,60
3264 / 2747 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		551,09			551,09		
	SOMMANO m					551,09	2,79	1 ' 537,54
3265 / 2748 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato (lung.=2,05+1,85+1,36)		5,26	0,300	0,500	0,79		
	SOMMANO mc					0,79	162,75	128,57
3266 / 2749 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		10,40 143,35 369,51	4,900 6,400 7,300		50,96 917,44 2 ' 697,42		
	SOMMANO mq					3 ' 665,82	2,18	7 ' 991,49
3267 / 2750 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 30 a sez 30.1 *(lung.=(0,03+ 0,23)/2) da sez 30.1 a sez 30.2 *(lung.=(0,23+ 0,23)/2) da sez 30.2 a sez 30.3 *(lung.=(0,23+ 0,13)/2) da sez 30.3 a sez 31 *(lung.=(0,13+ 0,37)/2) da sez 31 a sez 31.1 *(lung.=(0,37+ 1,03)/2) da sez 31.1 a sez 31.2 *(lung.=(1,03+ 0,91)/2) da sez 31.2 a sez 32 *(lung.=(0,91+ 1,3)/2) da sez 32 a sez 32.1 *(lung.=(1,3+ 0,89)/2) da sez 32.1 a sez 32.2 *(lung.=(0,89+ 0,94)/2) da sez 32.2 a sez 32.3 *(lung.=(0,94+ 0,66)/2) da sez 32.3 a sez 32.4 *(lung.=(0,66+ 0,63)/2) da sez 32.4 a sez 32.5 *(lung.=(0,63+ 0,61)/2) da sez 32.5 a sez 32.6 *(lung.=(0,61+ 0,62)/2) da sez 32.6 a sez 32.7 *(lung.=(0,62+ 0,56)/2) muro sez 30 *(larg.=2+0,5+0,5) muro sez 31 *(larg.=1,6+0,5+0,5)		0,13 0,23 0,18 0,25 0,70 0,97 1,11 1,10 0,92 0,80 0,65 0,62 0,62 0,59 2,86 2,86	15,160 22,320 50,000 50,230 38,080 50,000 49,900 24,390 50,000 50,000 50,000 25,560 25,530 49,920 3,000 2,600		1,97 5,13 9,00 12,56 26,66 48,50 55,39 26,83 46,00 40,00 32,50 15,85 15,83 29,45 8,58 7,44		
	A R I P O R T A R E					381,69		5 ' 908 ' 015,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					381,69		5'908'015,50
	muro sez 31.1 *(larg.=2,35+0,5+0,5) muri sez 32 *(larg.=2,48+0,5+0,5)	2,00	2,86 2,86	3,350 3,480		9,58 19,91		
	SOMMANO mc					411,18	9,49	3'902,10
3268 / 2751 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 30 *(lung.=8,58-(2*0,82)-(0,62*1,2)) muro sez 31 *(lung.=7,44-(0,82+1,6)) muro sez 31.1 *(lung.=9,58-(2,35*0,82)) muri sez 32 *(lung.=19,91-(0,82*2,48))	2,00	6,20 5,02 7,65 17,88			6,20 5,02 7,65 35,76		
	SOMMANO mc					54,63	6,74	368,21
3269 / 2752 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez 30 a sez 30.1 *(lung.=(2,39+2,69)/2) da sez 30.1 a sez 30.2 *(lung.=(2,69+2,68)/2) da sez 30.2 a sez 30.3 *(lung.=(2,68+2,38)/2) da sez 30.3 a sez 31 *(lung.=(2,38+2,45)/2) da sez 31 a sez 31.1 *(lung.=(2,45+2,50)/2) da sez 31.1 a sez 31.2 *(lung.=(2,50+2,42)/2) da sez 31.2 a sez 32 *(lung.=(2,42+2,81)/2) da sez 32 a sez 32.1 *(lung.=(2,81+2,71)/2) da sez 32.1 a sez 32.2 *(lung.=(2,71+2,54)/2) da sez 32.2 a sez 32.3 *(lung.=(2,54+2,74)/2) da sez 32.3 a sez 32.4 *(lung.=(2,74+3,31)/2) da sez 32.4 a sez 32.5 *(lung.=(3,31+3,58)/2) da sez 32.5 a sez 32.6 *(lung.=(3,58+3,60)/2) da sez 32.6 a sez 32.7 *(lung.=(3,60+3,69)/2)		2,54 2,69 2,53 2,42 2,48 2,46 2,62 2,76 2,63 2,64 3,03 3,45 3,59 3,65	15,160 22,320 50,000 50,230 38,080 50,000 49,900 24,390 50,000 50,000 50,000 25,560 25,530 49,920		38,51 60,04 126,50 121,56 94,44 123,00 130,74 67,32 131,50 132,00 151,50 88,18 91,65 182,21		
	SOMMANO mc					1'539,15	6,58	10'127,61
3270 / 2753 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro sez 30 *(lung.=2+0,1+0,1)* (larg.=1,000+0,1+0,1) muro sez 31 *(lung.=1,6+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		2,20 1,80	1,200 1,200	0,100 0,100	0,26 0,22		
	A R I P O R T A R E					0,48		5'922'413,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,48		5'922'413,42
	muro sez 31.1 *(lung.=2,35+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muri sez 32 *(lung.=2,48+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		2,55	1,200	0,100	0,31		
		2,00	2,68	1,200	0,100	0,64		
	SOMMANO mc					1,43	82,37	117,79
3271 / 2754 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 30		2,00	1,000	0,400	0,80		
	muro sez 31		1,60	1,000	0,400	0,64		
	muro sez 31.1		2,35	1,000	0,400	0,94		
	muri sez 32	2,00	2,48	1,000	0,400	1,98		
	SOMMANO mc					4,36	146,30	637,87
3272 / 2755 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 30 *(lung.=2+1+2+1)		6,00		0,400	2,40		
	muro sez 31 *(lung.=1,6+1+1+1,6)		5,20		0,400	2,08		
	muro sez 31.1 *(lung.=2,35+2,35+1+1)		6,70		0,400	2,68		
	muri sez 32 *(lung.=2,48+2,48+1+1)	2,00	6,96		0,400	5,57		
	SOMMANO mq					12,73	34,01	432,95
3273 / 2756 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 30		2,00	0,300	1,000	0,60		
	muro sez 31		1,60	0,300	1,000	0,48		
	muro sez 31.1		2,35	0,300	1,700	1,20		
	muri sez 32	2,00	2,48	0,300	2,000	2,98		
	SOMMANO mc					5,26	153,17	805,67
3274 / 2757 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 30 *(lung.=2+2+0,3+0,3)		4,60		1,000	4,60		
	muro sez 31 *(lung.=1,6+1,6+0,3+0,3)		3,80		1,000	3,80		
	muro sez 31.1 *(lung.=2,35+2,35+0,3+ 0,3)		5,30		1,700	9,01		
	muri sez 32 *(lung.=2,48+2,48+0,3+ 0,3)	2,00	5,56		2,000	22,24		
	SOMMANO mq					39,65	21,10	836,62
3275 / 2758 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2754 [mc 4.36] Vedi voce n° 2756 [mc 5.26]							
					30,000	130,80		
					30,000	157,80		
	SOMMANO kg					288,60	1,25	360,75
	A R I P O R T A R E							5'925'605,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'925'605,07
3276 / 2759 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq muro sez 30		2,00			2,00		
	SOMMANO mq					2,00	44,63	89,26
3277 / 2760 NP10 03/11/2017	Modifica o spostamento sfiato rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	93,00	93,00
3278 / 2761 NP12 03/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
3279 / 2762 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3280 / 2763 C02044.f* 03/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiando e massetto in cls: diametro interno 800 mm (lung. =9,69+19,25+5,65)		34,59			34,59		
	SOMMANO m					34,59	65,96	2'281,56
3281 / 2764 C02073.d** 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
3282 / 2765 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
3283 / 2766 C02075.c 03/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
	A R I P O R T A R E							5'929'216,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'929'216,22
3284 / 2767 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
3285 / 2768 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=145,8+111,2+267,85)		524,85			524,85		
	SOMMANO m					524,85	39,53	20'747,32
3286 / 2769 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	209,25	3'766,50
3287 / 2770 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=146,11+101,75+268,55)		516,41			516,41		
	SOMMANO m					516,41	2,79	1'440,78
3288 / 2771 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2770 [m 516.41]					516,41		
	SOMMANO m					516,41	17,75	9'166,28
3289 / 2772 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		551,09	3,300		1'818,60		
	SOMMANO mq					1'818,60	2,68	4'873,85
3290 / 2773 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		551,09	0,800		440,87		
	SOMMANO mc					440,87	19,07	8'407,39
3291 / 2774 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase		551,09	3,300	0,100	181,86		
	SOMMANO mc					181,86	22,44	4'080,94
	A R I P O R T A R E							5'981'826,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'981'826,23
3292 / 2775 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		551,09	0,500		275,55		
	SOMMANO mq					275,55	12,45	3'430,60
3293 / 2776 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		551,09	2,500		1'377,73		
	SOMMANO mq					1'377,73	13,59	18'723,35
3294 / 2777 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		511,09	1,500		766,64		
	SOMMANO mq					766,64	1,14	873,97
3295 / 2778 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		511,09	2,000		1'022,18		
	SOMMANO mq					1'022,18	8,35	8'535,20
3296 / 2779 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		511,09			511,09		
	SOMMANO m					511,09	0,60	306,65
3297 / 2780 NP728 03/11/2017	Paletti catarifrangenti in plastica da installare in curva sulle cordonate					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	27,90	167,40
3298 / 2781 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	551,09			1'102,18		
	SOMMANO m					1'102,18	6,05	6'668,19
3299 / 2782 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
	A R I P O R T A R E							6'021'490,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'021'490,68
3300 / 2783 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1'167,32
3301 / 2784 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	12,09	84,63
3302 / 2785 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	5,35	21,40
3303 / 2786 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
3304 / 2787 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	3,72	14,88
3305 / 2788 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=30,78+358,36)		389,14			389,14		
	SOMMANO m					389,14	2,79	1'085,70
3306 / 2789 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato		7,00	0,500	0,300	1,05		
	SOMMANO mc					1,05	162,75	170,89
3307 / 2790 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		30,80 57,47 315,08 34,54	7,200 6,000 7,400 5,500		221,76 344,82 2'331,59 189,97		
	SOMMANO mq					3'088,14	2,18	6'732,15
	A R I P O R T A R E							6'030'837,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'030'837,41
3308 / 2791 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 32.7 a sez 32.8 *(lung.=(0,56+0,58)/2)		0,57	30,780		17,54		
	da sez 32.8 a sez 33 *(lung.=(0,58)/2)		0,29	23,820		6,91		
	da sez 33 a sez 33.1 *(lung.=(0,66)/2)		0,33	24,550		8,10		
	da sez 33.1 a sez 34 *(lung.=(0,66+0,56)/2)		0,61	32,480		19,81		
	da sez 34 a sez 34.1 *(lung.=(0,56+0,55)/2)		0,56	37,040		20,74		
	da sez 34.1 a sez 34.2 *(lung.=(0,55+0,56)/2)		0,56	50,000		28,00		
	da sez 34.2 a sez 34.3 *(lung.=(0,56+0,53)/2)		0,55	50,000		27,50		
	da sez 34.3 a sez 34.4 *(lung.=(0,53+0,53)/2)		0,53	50,000		26,50		
	da sez 34.4 a sez 34.5 *(lung.=(0,53+0,82)/2)		0,68	50,000		34,00		
	da sez 34.5 a sez 35 *(lung.=(0,82+1,14)/2)		0,98	50,000		49,00		
	da sez 35 a sez 35.2 *(lung.=(1,14+0,04)/2)		0,59	38,840		22,92		
	muro sez 32.8 *(larg.=2,85+0,5+0,5)		2,86	3,850		11,01		
	muro sez 33.1 *(larg.=2,8+0,5+0,5)		2,86	3,800		10,87		
	muro sez 34a *(larg.=3,1+0,5+0,5)		2,86	4,100		11,73		
	muro sez 34b *(larg.=2,8+0,5+0,5)		2,86	3,800		10,87		
	muro sez 35.1 *(larg.=8,8+0,5+0,5)		1,76	9,800		17,25		
	SOMMANO mc					322,75	9,49	3'062,90
3309 / 2792 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 32.8 *(lung.=11,1-(0,82*2,85))		8,76			8,76		
	muro sez 33.1 *(lung.=10,87-(0,82*2,8))		8,57			8,57		
	muro sez 34a *(lung.=11,73-(0,82*3,1))		9,19			9,19		
	muro sez 34b *(lung.=10,87-(2,8*0,82))		8,57			8,57		
	muro sez 35.1 *(lung.=17,25-(0,71*8,8))		11,00			11,00		
	SOMMANO mc					46,09	6,74	310,65
3310 / 2793 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 32.7 a sez 32.8 *(lung.=(3,69+3,76)/2)		3,73	30,780		114,81		
	da sez 32.8 a sez 33 *(lung.=(3,76+3,99)/2)		3,88	23,820		92,42		
	da sez 33 a sez 33.1 *(lung.=(3,99+3,58)/2)		3,79	24,550		93,04		
	da sez 33.1 a sez 34 *(lung.=(3,58+2,89)/2)		3,24	32,480		105,24		
	da sez 34 a sez 34.1 *(lung.=(2,89+3,87)/2)		3,38	37,040		125,20		
	da sez 34.1 a sez 34.2 *(lung.=(3,87+4,13)/2)		4,00	50,000		200,00		
	A R I P O R T A R E					730,71		6'034'210,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					730,71		6'034'210,96
	da sez 34.2 a sez 34.3 *(lung.=(4,13+4,22)/2)		4,18	50,000		209,00		
	da sez 34.3 a sez 34.4 *(lung.=(4,22+4,13)/2)		4,18	50,000		209,00		
	da sez 34.4 a sez 34.5 *(lung.=(4,13+3,64)/2)		3,89	50,000		194,50		
	da sez 34.5 a sez 35 *(lung.=(3,64+4,99)/2)		4,32	50,000		216,00		
	da sez 35 a sez 35.2 *(lung.=(4,99+2,78)/2)		3,89	38,800		150,93		
	SOMMANO mc					1'710,14	6,58	11'252,72
3311 / 2794 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 32.8 *(lung.=2,85+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		3,05	1,200	0,100	0,37		
	muro sez 33.1 *(lung.=2,8+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		3,00	1,200	0,100	0,36		
	muro sez 34a *(lung.=3,1+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		3,30	1,200	0,100	0,40		
	muro sez 34b *(lung.=2,8+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		3,00	1,200	0,100	0,36		
	muro sez 35.1 *(lung.=8,8+0,1+0,1)* (larg.=1,3+0,1+0,1)		9,00	1,500	0,100	1,35		
	SOMMANO mc					2,84	82,37	233,93
3312 / 2795 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	muro sez 32.8		2,85	1,000	0,400	1,14		
	muro sez 33.1		2,80	1,000	0,400	1,12		
	muro sez 34a		3,10	1,000	0,400	1,24		
	muro sez 34b		2,80	1,000	0,400	1,12		
	muro sez 35.1		8,80	1,300	0,400	4,58		
	SOMMANO mc					9,20	146,30	1'345,96
3313 / 2796 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 32.8 *(lung.=2,85+1+1+2,85)		7,70		0,400	3,08		
	muro sez 33.1 *(lung.=2,8+2,8+1+1)		7,60		0,400	3,04		
	muro sez 34a *(lung.=3,1+3,1+1+1)		8,20		0,400	3,28		
	muro sez 34b *(lung.=2,8+2,8+1+1)		7,60		0,400	3,04		
	muro sez 35.1 *(lung.=8,8+8,8+1,3+1,3)		20,20		0,400	8,08		
	SOMMANO mq					20,52	34,01	697,89
3314 / 2797 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	muro sez 32.8		2,85	0,300	2,000	1,71		
	A R I P O R T A R E					1,71		6'047'741,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,71		6'047'741,46
	muro sez 33.1		2,80	0,300	1,800	1,51		
	muro sez 34a		3,10	0,300	1,800	1,67		
	muro sez 34b		2,80	0,300	1,800	1,51		
	muro sez 35.1		8,80	0,300	2,700	7,13		
	SOMMANO mc					13,53	153,17	2'072,39
3315 / 2798 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 32.8 *(lung.=2,85+0,3+0,3+2,85)		6,30		2,000	12,60		
	muro sez 33.1 *(lung.=2,8+2,8+0,3+0,3)		6,20		1,800	11,16		
	muro sez 34a *(lung.=3,1+3,1+0,3+0,3)		6,80		1,800	12,24		
	muro sez 34b *(lung.=2,8+2,8+0,3+0,3)		6,20		1,800	11,16		
	muro sez 35.1 *(lung.=8,8+8,8+0,3+0,3)		18,20		2,700	49,14		
	SOMMANO mq					96,30	21,10	2'031,93
3316 / 2799 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2795 [mc 9.20]				30,000	276,00		
	Vedi voce n° 2797 [mc 13.53]				30,000	405,90		
	SOMMANO kg					681,90	1,25	852,38
3317 / 2800 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	muro sez 35.1		8,80		1,000	8,80		
	SOMMANO mq					8,80	44,63	392,74
3318 / 2801 NP733 03/11/2017	Fornitura e posa in opera scatolare prefabbricato cap dim. 2 x 1,5m							
	SOMMANO m					2,00	1'162,50	2'325,00
3319 / 2802 NP12 03/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM. sez 34							
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
3320 / 2803 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.							
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
	A R I P O R T A R E							6'055'700,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'055'700,48
3321 / 2804 C02044.f* 08/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiando e massetto in cls: diametro interno 800 mm		57,05			57,05		
	SOMMANO m					57,05	65,96	3'763,02
3322 / 2805 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung. =30,78+35,23+314,73)		380,74			380,74		
	SOMMANO m					380,74	39,53	15'050,65
3323 / 2806 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	209,25	2'720,25
3324 / 2807 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung. =30,78+35,23+280,34)		346,35			346,35		
	SOMMANO m					346,35	2,79	966,32
3325 / 2808 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2807 [m 346.35]					346,35		
	SOMMANO m					346,35	17,75	6'147,71
3326 / 2809 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		437,51	3,300		1'443,78		
	SOMMANO mq					1'443,78	2,68	3'869,33
3327 / 2810 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		437,51	0,800		350,01		
	SOMMANO mc					350,01	19,07	6'674,69
3328 / 2811 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase		437,51	3,300	0,100	144,38		
	SOMMANO mc					144,38	22,44	3'239,89
	A R I P O R T A R E							6'098'132,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'098'132,34
3329 / 2812 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm su strada		437,51	0,500		218,76		
	SOMMANO mq					218,76	12,45	2'723,56
3330 / 2813 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		437,51	2,500		1'093,78		
	SOMMANO mq					1'093,78	13,59	14'864,47
3331 / 2814 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		389,14	1,500		583,71		
	SOMMANO mq					583,71	1,14	665,43
3332 / 2815 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		389,14	2,000		778,28		
	SOMMANO mq					778,28	8,35	6'498,64
3333 / 2816 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		389,14			389,14		
	SOMMANO m					389,14	0,60	233,48
3334 / 2817 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	437,51			875,02		
	SOMMANO m					875,02	6,05	5'293,87
3335 / 2818 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	87,19	784,71
3336 / 2819 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		6'129'196,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		6'129'196,50
	SOMMANO cad					9,00	106,12	955,08
3337 / 2820 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		568,34			568,34		
	SOMMANO m					568,34	2,79	1'585,67
3338 / 2821 NP700 03/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez 42		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	13,95	558,00
3339 / 2822 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato (lung.=2,13+2,16+2,11+2,25+1,68+ 2,9+2,69+1,61+0,4)		17,93 39,72	0,300 0,300	0,500 1,000	2,69 11,92		
	SOMMANO mc					14,61	162,75	2'377,78
3340 / 2823 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		100,00 133,79 32,20 208,76 40,00	5,500 6,000 3,500 6,400 3,800		550,00 802,74 112,70 1'336,06 152,00		
	SOMMANO mq					2'953,50	2,18	6'438,63
3341 / 2824 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 35.2 a sez 35.5 *(lung.=(0,04 + 0,09)/2) da sez 35.3 a sez 36 *(lung.=(0,09+ 0,18)/2) da sez 36 a sez 36.1 *(lung.=(0,18+ 0,15)/2) da sez 36.1 a sez 37 *(lung.=(0,15+ 0,12)/2) da sez 37 a sez 37.1 *(lung.=(0,12+ 0,08)/2) da sez 37.1 a sez 38 *(lung.=(0,04+ 0,08)/2) da sez 38 a sez 38.1 *(lung.=(0,04+ 0,24)/2) da sez 38.1 a sez 38.2 *(lung.=(0,24+ 0,11)/2) da sez 38.2 a sez 39 *(lung.=(0,11+ 0,22)/2) da sez 39 a sez 39.1 *(lung.=(0,22+ 0,11)/2) da sez 39.1 a sez 40 *(lung.=(0,11+ 0,8)/2)		0,07 0,14 0,17 0,14 0,10 0,06 0,14 0,18 0,17 0,17 0,46	50,000 50,000 45,180 50,170 35,940 32,400 30,950 50,000 50,200 49,900 88,160		3,50 7,00 7,68 7,02 3,59 1,94 4,33 9,00 8,53 8,48 40,55		
	A R I P O R T A R E					101,62		6'141'111,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,62		6'141'111,66
	da sez 41 a sez 42		0,13	37,230		4,84		
	da sez 42 a sez 42.1 *(lung.=(0,13+0,18)/2)		0,16	18,580		2,97		
	scavo muro sez 37.1 *(larg.=1,2+0,5+0,5)		2,86	2,200		6,29		
	scavo muro sez 38 *(larg.=2,65+0,5+0,5)		2,86	3,650		10,44		
	scavo muri sez 39 *(larg.=1,95+0,5+0,5)	2,00	2,86	2,950		16,87		
	scavo muro sez 40 *(larg.=1,85+0,5+0,5)		2,86	2,850		8,15		
	scavo muro tra sez 41 e 42 *(larg.=40+0,5+0,5)		1,29	41,000		52,89		
	SOMMANO mc					204,07	9,49	1'936,62
3342 / 2825 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 37.1 *(lung.=6,29-(0,82*1,2)-(0,62*1,2))		4,56			4,56		
	muro sez 38 *(lung.=10,44-(0,82*2,65)-(0,62*1,2))		7,52			7,52		
	muri sez 39 *(lung.=16,87-(0,82*1,95))	2,00	15,27			30,54		
	muro sez 40 *(lung.=8,15-(0,82*1,85)-(0,62*1,2))		5,89			5,89		
	muro tra sez 41 e 42 *(lung.=52,89-(0,36*40))		38,49			38,49		
	SOMMANO mc					87,00	6,74	586,38
3343 / 2826 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	tra sez 35.2 e sez 35.3 *(lung.=(2,78+2,45)/2)		2,62	50,000		131,00		
	tra sez 35.3 e sez 36 *(lung.=(2,45+1,48)/2)		1,97	50,000		98,50		
	tra sez 36 e sez 36.1 *(lung.=(1,48+3,04)/2)		2,26	45,180		102,11		
	tra sez 36.1 e sez 37 *(lung.=(3,04+2,51)/2)		2,78	50,170		139,47		
	tra sez 37 e sez 37.1 *(lung.=(2,51+2,81)/2)		2,66	35,970		95,68		
	tra sez 37.1 e sez 38 *(lung.=(2,81+1,57)/2)		2,19	32,400		70,96		
	tra sez 38 e sez 38.1 *(lung.=(1,57+3,20)/2)		2,39	30,950		73,97		
	tra sez 38.1 e sez 38.2 *(lung.=(3,2+3,11)/2)		3,16	50,000		158,00		
	tra sez 38.2 e sez 39 *(lung.=(3,11+1,96)/2)		2,54	50,200		127,51		
	tra sez 39 e sez 39.1 *(lung.=(1,96+2,36)/2)		2,16	49,900		107,78		
	tra sez 39.1 e sez 40 *(lung.=(2,36+0,9)/2)		1,63	88,160		143,70		
	tra sez 41 e sez 42		0,80	37,230		29,78		
	tra sez 42 e sez 42.1 *(lung.=(0,8+1,2)/2)		1,00	18,580		18,58		
	A R I P O R T A R E					1'297,04		6'143'634,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'297,04		6'143'634,66
	SOMMANO mc					1'297,04	6,58	8'534,52
3344 / 2827 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro sez 37.1 *(lung.=1,2+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muro sez 38 *(lung.=2,65+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muri sez 39 *(lung.=1,95+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muro sez 40 *(lung.=1,85+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) muro tra sez 41 e 42 *(lung.=40+0,1+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1)	2,00	1,40 2,85 2,15 2,05 40,20	1,200 1,200 1,200 1,200 0,800	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,67 1,37 2,06 0,98 12,86		
	SOMMANO mc					17,94	82,37	1'477,72
3345 / 2828 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 37.1 muro sez 38 muri sez 39 muro sez 40 muro tra sez 41 e 42	2,00	1,20 2,65 1,95 1,85 40,00	1,000 1,000 1,000 1,000 0,600	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,48 1,06 1,56 0,74 9,60		
	SOMMANO mc					13,44	146,30	1'966,27
3346 / 2829 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro sez 37.1 *(lung.=1,2+1+1,2+1) muro sez 38 *(lung.=2,65+2,65+1+1) muri sez 39 *(lung.=1,95+1,95+1+1) muro sez 40 *(lung.=1,85+1,85+1+1) muro sez 41 e 42 *(lung.=40+40+0,6+0,6)	2,00	4,40 7,30 5,90 5,70 81,20		0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	1,76 2,92 4,72 2,28 32,48		
	SOMMANO mq					44,16	34,01	1'501,88
3347 / 2830 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 37.1 muro sez 38 muri sez 39 muro sez 40 muro tra sez 41 e 42	2,00	1,20 2,65 1,95 1,85 40,00	0,300 0,300 0,300 0,300 0,200	1,400 1,000 1,300 1,100 1,100	0,50 0,80 1,52 0,61 8,80		
	SOMMANO mc					12,23	153,17	1'873,27
3348 / 2831 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	A R I P O R T A R E							6'158'988,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'158'988,32
	muro sez 37.1 *(lung.=+0,3+0,3) muro sez 38 *(lung.=2,65+2,65+0,3+0,3) muri sez 39 *(lung.=1,95+1,95+0,3+0,3) muro sez 40 *(lung.=1,85+1,85+0,3+0,3) muro tra sez 41 e 42 *(lung.=40,00+0,2+40+0,2)	2,00	0,60 5,90 4,50 4,30 80,40		1,400 1,000 1,300 1,100 1,100	0,84 5,90 11,70 4,73 88,44		
	SOMMANO mq					111,61	21,10	2'354,97
3349 / 2832 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2828 [mc 13.44] Vedi voce n° 2830 [mc 12.23]				30,000 30,000	403,20 366,90		
	SOMMANO kg					770,10	1,25	962,63
3350 / 2833 NP735 03/11/2017	Innalzamento di muretto d proprietà. Compreso smontaggio recinzione e rimontaggio sez 37.1-38		31,58			31,58		
	SOMMANO m					31,58	46,50	1'468,47
3351 / 2834 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq (lung.=1,2+2,65+1,85)		5,70			5,70		
	SOMMANO mq					5,70	44,63	254,39
3352 / 2835 NP11 03/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
3353 / 2836 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3354 / 2837 C02044.f* 08/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm		121,12			121,12		
	SOMMANO m					121,12	65,96	7'989,08
3355 / 2838 C02073.d**	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica: 120x150x120							
	A R I P O R T A R E							6'172'302,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'172'302,44
03/11/2017	cm con fondo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	651,00	3'255,00
3356 / 2839 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	162,75	813,75
3357 / 2840 C02075.c 03/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	49,00	245,00
3358 / 2841 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	126,95	634,75
3359 / 2842 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=134,54+89,49+40,15+6,1+133,25+76,06+37,69+9,5)		526,78			526,78		
	SOMMANO m					526,78	39,53	20'823,61
3360 / 2843 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	209,25	3'975,75
3361 / 2844 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=15,41+89,49+27,45+133,4+77,46+1,8)		345,01			345,01		
	SOMMANO m					345,01	2,79	962,58
3362 / 2845 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2844 [m 345.01]					345,01		
	SOMMANO m					345,01	17,75	6'123,93
3363 / 2846	Strato di separazione per cassonetti							
	A R I P O R T A R E							6'209'136,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'209'136,81
C01023.b 03/11/2017	stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		568,64	3,300		1'876,51		
	SOMMANO mq					1'876,51	2,68	5'029,05
3364 / 2847 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		568,64	0,800		454,91		
	SOMMANO mc					454,91	19,07	8'675,13
3365 / 2848 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase		568,64	3,300	0,100	187,65		
	SOMMANO mc					187,65	22,44	4'210,87
3366 / 2849 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		568,64	0,500		284,32		
	SOMMANO mq					284,32	12,45	3'539,78
3367 / 2850 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		568,64	2,500		1'421,60		
	SOMMANO mq					1'421,60	13,59	19'319,54
3368 / 2851 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		568,64	1,500		852,96		
	SOMMANO mq					852,96	1,14	972,37
3369 / 2852 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		568,64	2,000		1'137,28		
	SOMMANO mq					1'137,28	8,35	9'496,29
3370 / 2853 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		568,64			568,64		
	SOMMANO m					568,64	0,60	341,18
	A R I P O R T A R E							6'260'721,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'260'721,02
3371 / 2854 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	568,34			1'136,68		
	SOMMANO m					1'136,68	6,05	6'876,91
3372 / 2855 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	87,19	1'046,28
3373 / 2856 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	106,12	1'273,44
3374 / 2857 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,09	60,45
3375 / 2858 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	5,35	48,15
3376 / 2859 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2857 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	34,88	174,40
3377 / 2860 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2858 [cadauno 9.00]					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	3,72	33,48
3378 / 2861 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=33,8+177,97+97,36)		309,13			309,13		
	SOMMANO m					309,13	2,79	862,47
3379 / 2862 NP700 07/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni		45,00			45,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		6'271'096,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		6'271'096,60
	SOMMANO m					45,00	13,95	627,75
3380 / 2863 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato		45,00	0,320		14,40		
	SOMMANO mc					14,40	162,75	2'343,60
3381 / 2864 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		41,00 170,08 47,86 50,05	5,400 6,300 7,700 6,300		221,40 1'071,50 368,52 315,32		
	SOMMANO mq					1'976,74	2,18	4'309,29
3382 / 2865 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) tra sez 42.1 e sez 43 *(lung.=(0,18+0,05)/2) tra sez 45 e sez 45.1 tra sez 45.1 e sez 46 *(lung.=(0,1+0,17)/2) tra sez 46 e sez 46.1 *(lung.=(0,18+0,05)/2) tra sez 46.1 e sez 47 *(lung.=(0,18+0,05)/2) tra sez 49.1 e sez 49.2 *(lung.=(0,18+0,05)/2) tra sez 49.2 e sez 49.3 *(lung.=(0,18+0,05)/2) scavo muro sez 42.1 *(larg.=1,2+0,5+0,5) scavo muro tra sez 42.1 e 43 *(larg.=34,95+4,3+0,5+0,5)		0,12 0,10 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	38,240 24,960 50,500 37,790 50,120 37,560 50,050 2,200 40,250		4,59 2,50 7,07 4,53 6,01 4,51 6,01 6,29 80,90		
	SOMMANO mc					122,41	9,49	1'161,67
3383 / 2866 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 42.1 *(lung.=6,29-(0,82*1,2)-(0,62*1,2)) muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=80,90-(0,39*39,08))		4,56 65,66			4,56 65,66		
	SOMMANO mc					70,22	6,74	473,28
3384 / 2867 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 tra sez 42.1 e 43 *(lung.=(1,2+2,11)/2) tra sez 45 e 45.1		1,66 3,57	38,240 24,960		63,48 89,11		
	A R I P O R T A R E					152,59		6'280'012,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					152,59		6'280'012,19
	tra sez 45.1 e 46 *(lung.=(3,57+4,08)/2)		3,83	50,500		193,42		
	tra sez 46 e 46.1 *(lung.=(4,08+4,29)/2)		4,19	37,790		158,34		
	tra sez 46.1 e 47 *(lung.=(4,29+3,34)/2)		3,82	50,120		191,46		
	tra sez 49.1 e 49.2 *(lung.=(2,81+4,26)/2)		3,54	37,560		132,96		
	SOMMANO mc					828,77	6,58	5'453,31
3385 / 2868 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro sez 42.1 *(lung.=1+0,1+0,1)* (larg.=1,2+0,1+0,1) muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=34,95+4,3+0,1+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1)		1,20	1,400	0,100	0,17		
			39,45	0,800	0,100	3,16		
	SOMMANO mc					3,33	82,37	274,29
3386 / 2869 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 42.1 muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=34,95+4,3)		1,20	1,000	0,400	0,48		
			39,25	0,600	0,400	9,42		
	SOMMANO mc					9,90	146,30	1'448,37
3387 / 2870 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro sez 42.1 *(lung.=1,2+1,2+1+1) muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=39,25+39,25+0,6+0,6)		4,40		0,400	1,76		
			79,70		0,400	31,88		
	SOMMANO mq					33,64	34,01	1'144,10
3388 / 2871 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 42.1 muro tra sez 42.1 e 43		1,20	0,300	1,000	0,36		
			39,25	0,200	0,750	5,89		
	SOMMANO mc					6,25	153,17	957,31
3389 / 2872 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muro sez 42.1 *(lung.=1,2+1,2+0,3+0,3) muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=39,25+39,25+0,2+0,2)		3,00		1,000	3,00		
			78,90		0,750	59,18		
	A R I P O R T A R E					62,18		6'289'289,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,18		6'289'289,57
	SOMMANO mq					62,18	21,10	1'312,00
3390 / 2873 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2869 [mc 9.90] Vedi voce n° 2871 [mc 6.25]					30,000 30,000		297,00 187,50
	SOMMANO kg					484,50	1,25	605,63
3391 / 2874 A17012.b** 07/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq		39,25 1,20			1,000 1,000		39,25 1,20
	SOMMANO mq					40,45	44,63	1'805,28
3392 / 2875 C02073.d** 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					1,00		1,00
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
3393 / 2876 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					1,00		1,00
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
3394 / 2877 C02075.c 07/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					1,00		1,00
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
3395 / 2878 C02085.f 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					1,00		1,00
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
3396 / 2879 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=35,8+69,2+81+90,31)		276,31			276,31		276,31
	SOMMANO m					276,31	39,53	10'922,53
3397 / 2880	Caditoia verticale doppia in corten spess.							
	A R I P O R T A R E							6'304'924,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6 '304 '924,71
NP2 C02104.b 07/11/2017	30/10 SOMMANO cadauno					10,00 10,00	209,25	2 '092,50
3398 / 2881 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto SOMMANO m		87,61			87,61 87,61	2,79	244,43
3399 / 2882 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchine stradali ... proveniente da cave di prestito SOMMANO m		366,11			366,11 366,11	17,75	6 '498,45
3400 / 2883 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Vedi voce n° 2861 [m 309.13] SOMMANO mq			3,300		1 '020,13 1 '020,13	2,68	2 '733,95
3401 / 2884 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito (lung.=33,8+177,97+97,36+6,4+6,8+6,3+6,3) SOMMANO mc		334,93	0,250	0,800	66,99 66,99	19,07	1 '277,50
3402 / 2885 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase SOMMANO mc		334,93	3,300	0,100	110,53 110,53	22,44	2 '480,29
3403 / 2886 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2861 [m 309.13] SOMMANO mq			0,500		154,57 154,57	12,45	1 '924,40
3404 / 2887 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2861 [m 309.13] SOMMANO mq			2,500		772,83 772,83	13,59	10 '502,76
3405 / 2888	Fresatura di pavimentazioni stradali di							
	A R I P O R T A R E							6 '332 '678,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'332'678,99
C01180.a 07/11/2017	qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2861 [m 309.13]			1,500		463,70		
	SOMMANO mq					463,70	1,14	528,62
3406 / 2889 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2861 [m 309.13]		2,00			618,26		
	SOMMANO mq					618,26	8,35	5'162,47
3407 / 2890 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2861 [m 309.13]					309,13		
	SOMMANO m					309,13	0,60	185,48
3408 / 2891 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	366,11			732,22		
	SOMMANO m					732,22	6,05	4'429,93
3409 / 2892 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
3410 / 2893 C02085.d 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
3411 / 2894 NP719 07/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
3412 / 2895 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	5,35	42,80
	A R I P O R T A R E							6'344'611,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							6'344'611,04	
3413 / 2896 NP721 07/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. 3 SOMMANO cadauno					0,00	34,88	0,00	
3414 / 2897 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati SOMMANO cadauno					8,00 8,00	3,72	29,76	
3415 / 2898 NP736 07/11/2017	Realizzazione di rivestimento in pietra dell'argine in pietrame lapideo di dim. 40/50cm (lung.=57+67) SOMMANO m2		124,00	7,000		868,00 868,00	139,50	121'086,00	
3416 / 2899 NP737 07/11/2017	Spostamento di edicola votiva e ricollocazione SOMMANO cadauno					1,00 1,00	930,00	930,00	
3417 / 2900 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SOMMANO m		397,72			397,72 397,72	2,79	1'109,64	
3418 / 2901 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato tra sez 51 e 51.1 sez 52 sez 53 sez 55 sez 56 SOMMANO mc	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 7,70 2,00 4,20	0,300 0,300 0,100 0,300 0,300	0,500 0,500 0,300 0,500 0,500	0,60 0,60 0,23 0,60 0,63	2,66	162,75	432,92
3419 / 2902 NP712 07/11/2017	Rimozione siepe (lung.=1,89+18,7+21,04+16,2+97,72+ 32,61) SOMMANO m		188,16			188,16 188,16	23,25	4'374,72	
3420 / 2903 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici SOMMANO mq		101,47 106,00 95,13 83,57	6,300 5,700 5,800 5,900		639,26 604,20 551,75 493,06	2,18	4'988,43	
	A R I P O R T A R E							6'477'562,51	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'477'562,51
3421 / 2904 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) tra sez 49.3 e 49.4 *(lung.=(0,18+0,18)/2) tra sez 49.4 e 51 *(lung.=(0,18+0,31)/2) tra sez 51 e 51.1 tra sez 51.1 e 51.2 *(lung.=(0,31+0,14)/2) tra sez 51.2 e 52 *(lung.=(0,14+0,32)/2) tra sez 52 e 53 *(lung.=(0,32+0,32)/2) tra sez 53 e 53.1 *(lung.=(0,32+0,13)/2) tra sez 53.1 e 54 *(lung.=(0,13+0,07)/2) tra sez 54 e 55 *(lung.=(0,07+0,45)/2) tra sez 55 e 56 *(lung.=(0,45+0,49)/2) tra sez 56 e 57 *(lung.=(0,49+0,09)/2) muro sez 51 *(larg.=2,05+2,1+0,5+0,5) muro sez 55 *(larg.=2,1+0,5+0,5) muro sez 56 *(larg.=1,95+0,5+0,5)		0,18 0,25 0,31 0,31 0,23 0,23 0,32 0,23 0,10 0,26 0,47 0,29 2,86 2,86 2,86	50,000 50,170 1,570 5,430 50,290 50,110 25,240 6,710 46,650 15,880 45,130 38,440 5,150 3,100 2,950		9,00 12,54 0,49 1,68 11,57 11,53 8,08 1,54 4,67 4,13 21,21 11,15 14,73 17,73 16,87		
	SOMMANO mc					146,92	9,49	1'394,27
3422 / 2905 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 51 *(lung.=14,73-(0,82*4,15)) muro sez 55 *(lung.=17,73-(0,82*2,1)) muro sez 55 *(lung.=16,87-(0,82*1,95))	2,00 2,00	11,33 16,01 15,27			11,33 32,02 30,54		
	SOMMANO mc					73,89	6,74	498,02
3423 / 2922 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 tra sez 49.3 e 49.4 *(lung.=(2,9+2,9)/2) tra sez 49.4 e 51 *(lung.=(2,9+1,88)/2) tra sez 51 e 51.1 tra sez 51 e 51.1 tra sez 51.1 e 51.2 *(lung.=(1,73+1,83)/2) tra sez 51.2 e 52 *(lung.=(1,83+2,18)/2) tra sez 52 e 53 *(lung.=(2,18+1,6)/2) tra sez 53 e 53.1 *(lung.=(1,6+1,63)/2) tra sez 53.1 e 54 *(lung.=(1,63+2,08)/2) tra sez 54 e 55 *(lung.=(2,08+1,49)/2) tra sez 55 e 56 *(lung.=(1,49+1,12)/2) tra sez 56 e 57 *(lung.=(1,12+1,54)/2)		2,90 2,39 1,88 1,73 1,78 2,01 1,89 1,62 1,86 1,79 1,31 1,33	50,000 50,170 1,570 5,430 50,290 50,110 25,240 6,710 46,650 15,880 45,130 38,440		145,00 119,91 2,95 9,39 89,52 100,72 47,70 10,87 86,77 28,43 59,12 51,13		
	SOMMANO mc					751,51	6,58	4'944,94
	A R I P O R T A R E							6'484'399,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'484'399,74
3424 / 2923 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muro sez 51 *(lung.=2,05+2,1+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1) muro sez 55 *(lung.=2,10+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1) muro sez 55 *(lung.=1,95+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		4,35	1,200	1,000	5,22		
		2,00	2,30	1,200	1,000	5,52		
		2,00	2,15	1,200	1,000	5,16		
	SOMMANO mc					15,90	82,37	1'309,68
3425 / 2924 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 51 muro sez 55 muro sez 56		4,15	1,000	0,400	1,66		
		2,00	2,10	1,000	0,400	1,68		
		2,00	1,95	1,000	0,400	1,56		
	SOMMANO mc					4,90	146,30	716,87
3426 / 2925 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro sez 51 *(lung.=4,15+4,15+1+1) muro sez 55 *(lung.=2,1+2,1+1+1) muro sez 56 *(lung.=1,95+1,95+1+1)		10,30		0,400	4,12		
			6,20		0,400	2,48		
			5,90		0,400	2,36		
	SOMMANO mq					8,96	34,01	304,73
3427 / 2926 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) muro sez 51 muro sez 55 muro sez 56		4,15	0,300	1,100	1,37		
		2,00	2,10	0,300	1,100	1,39		
		2,00	1,95	0,300	1,100	1,29		
	SOMMANO mc					4,05	153,17	620,34
3428 / 2927 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muro sez 51 *(lung.=4,15+4,15+0,3+0,3) muro sez 55 *(lung.=2,1+2,1+0,3+0,3) muro sez 56 *(lung.=1,95+1,95+0,3+0,3)		8,90		1,100	9,79		
		2,00	4,80		1,100	10,56		
		2,00	4,50		1,100	9,90		
	SOMMANO mq					30,25	21,10	638,28
3429 / 2928 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2924 [mc 4.90] Vedi voce n° 2926 [mc 4.05]				30,000	147,00		
					30,000	121,50		
	A R I P O R T A R E					268,50		6'487'989,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					268,50		6'487'989,64
	SOMMANO kg					268,50	1,25	335,63
3430 / 2929 C02044.e* 11/03/2020	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiando e massetto in cls: diametro interno 600 mm		188,16			188,16		
	SOMMANO m					188,16	46,31	8'713,69
3431 / 2930 C02044.e* 07/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiando e massetto in cls: diametro interno 600 mm (lung.=12,1+8,24+7,5+4,9)		32,74			32,74		
	SOMMANO m					32,74	46,31	1'516,19
3432 / 2931 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=102,19+109,18+84,58+35,89+31,43)		363,27			363,27		
	SOMMANO m					363,27	39,53	14'360,06
3433 / 2932 NP2 C02104.b 07/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	209,25	3'138,75
3434 / 2933 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=101,74+105,83+85,36+37,67+32,72)		363,32			363,32		
	SOMMANO m					363,32	2,79	1'013,66
3435 / 2934 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2933 [m 363.32]					363,32		
	SOMMANO m					363,32	17,75	6'448,93
3436 / 2935 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		397,72	3,300		1'312,48		
	SOMMANO mq					1'312,48	2,68	3'517,45
3437 / 2936	Fondazione stradale eseguita con							
	A R I P O R T A R E							6'527'034,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'527'034,00
C01017.a* 07/11/2017	materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		397,72	0,800		318,18		
	SOMMANO mc					318,18	19,07	6'067,69
3438 / 2937 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase		397,72	3,300	0,100	131,25		
	SOMMANO mc					131,25	22,44	2'945,25
3439 / 2938 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		397,72	0,500		198,86		
	SOMMANO mq					198,86	12,45	2'475,81
3440 / 2939 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		397,72	2,500		994,30		
	SOMMANO mq					994,30	13,59	13'512,54
3441 / 2940 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		397,72	1,500		596,58		
	SOMMANO mq					596,58	1,14	680,10
3442 / 2941 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		397,72	2,000		795,44		
	SOMMANO mq					795,44	8,35	6'641,92
3443 / 2942 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		397,72			397,72		
	SOMMANO m					397,72	0,60	238,63
3444 / 2943 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	397,72			795,44		
	SOMMANO m					795,44	6,05	4'812,41
	A R I P O R T A R E							6'564'408,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'564'408,35
3445 / 2944 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
3446 / 2945 C02085.d 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
3447 / 2946 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		797,41			797,41		
	SOMMANO m					797,41	2,79	2'224,77
3448 / 2947 NP700 07/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez 58.1 *(lung.=21,9+20,9)		42,80			42,80		
	SOMMANO m					42,80	13,95	597,06
3449 / 2948 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		269,17 509,13	6,000 6,800		1'615,02 3'462,08		
	SOMMANO mq					5'077,10	2,18	11'068,08
3450 / 2949 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) tra sez 57 e 57.1 *(lung.=(0,09+0,13)/2)		0,11	35,320		3,89		
	tra sez 57.1 e 57.2 *(lung.=(0,13+0,16)/2)		0,15	50,000		7,50		
	tra sez 57.2 e 58 *(lung.=(0,16+0,06)/2)		0,11	50,200		5,52		
	tra sez 58 e 58.1 *(lung.=(0,06+0,16)/2)		0,11	30,850		3,39		
	tra sez 58.1 e 59 *(lung.=(0,16+0,17)/2)		0,17	23,470		3,99		
	tra sez 59 e 60 *(lung.=(0,17+0,17)/2)		0,17	16,990		2,89		
	tra sez 60 e 60.1 *(lung.=(0,17+0,11)/2)		0,14	31,400		4,40		
	tra sez 60.1 e 60.2 *(lung.=(0,11+0,16)/2)		0,14	50,000		7,00		
	tra sez 60.2 e 60.3 *(lung.=(0,16+0,29)/2)		0,23	50,000		11,50		
	tra sez 60.3 e 60.4 *(lung.=(0,29+0,23)/2)		0,26	50,000		13,00		
	tra sez 60.4 e 60.5 *(lung.=(0,23+0,14)/2)		0,19	50,000		9,50		
	A R I P O R T A R E					72,58		6'579'844,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,58		6'579'844,74
	tra sez 60.5 e 60.6 *(lung.=(0,14+0,49)/2)		0,32	50,000		16,00		
	tra sez 60.6 e 60.7 *(lung.=(0,49+0,15)/2)		0,32	50,000		16,00		
	tra sez 60.7 e 61 *(lung.=(0,15+0,16)/2)		0,16	50,000		8,00		
	tra sez 61 e 61.1 *(lung.=(0,16+0,27)/2)		0,22	59,130		13,01		
	tra sez 61.1 e 61.2 *(lung.=(0,27+0,30)/2)		0,29	50,050		14,51		
	tra sez 61.2 e 61.3 *(lung.=(0,30+0,28)/2)		0,29	50,000		14,50		
	tra sez 61.3 e 61.4 *(lung.=(0,28+0,43)/2)		0,36	50,000		18,00		
	scavo muro sez 58.1 *(larg.=1,8+0,5+0,5)	2,00	2,86	2,800		16,02		
	scavo muro sez 59 *(larg.=1,95+0,5+0,5)	2,00	2,86	2,950		16,87		
	SOMMANO mc					205,49	9,49	1'950,10
3451 / 2950 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo (lung.=16,02-(2*0,82*1,8)) (lung.=16,87-(2*0,82*1,95))		13,07 13,67			13,07 13,67		
	SOMMANO mc					26,74	6,74	180,23
3452 / 2951 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	tra sez 57 e 57.1 *(lung.=(1,54+2,72)/2)		2,13	35,320		75,23		
	tra sez 57.1 e 57.2 *(lung.=(2,72+2,67)/2)		2,70	50,000		135,00		
	tra sez 57.2 e 58 *(lung.=(2,67+2,66)/2)		2,67	50,200		134,03		
	tra sez 58 e 58.1 *(lung.=(2,66+1,82)/2)		2,24	30,850		69,10		
	tra sez 58.1 e 59 *(lung.=(1,82+1,18)/2)		1,50	23,470		35,21		
	tra sez 59 e 60 *(lung.=(1,18+2,18)/2)		1,68	16,990		28,54		
	tra sez 60 e 60.1 *(lung.=(2,63+1,92)/2)		2,28	31,400		71,59		
	tra sez 60.1 e 60.2 *(lung.=(1,92+2,24)/2)		2,08	50,000		104,00		
	tra sez 60.2 e 60.3 *(lung.=(2,24+3,04)/2)		2,64	50,000		132,00		
	tra sez 60.3 e 60.4 *(lung.=(3,04+3,39)/2)		3,22	50,000		161,00		
	tra sez 60.4 e 60.5 *(lung.=(3,39+3,18)/2)		3,29	50,000		164,50		
	tra sez 60.5 e 60.6 *(lung.=(3,18+2,42)/2)		2,80	50,000		140,00		
	tra sez 60.6 e 60.7 *(lung.=(2,42+3,31)/2)		2,87	50,000		143,50		
	tra sez 60.7 e 61 *(lung.=(3,31+3,16)/2)		3,24	59,130		191,58		
	tra sez 61 e 61.1 *(lung.=(3,16+3,41)/2)							
	A R I P O R T A R E					1'585,28		6'581'975,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'585,28		6'581'975,07
	2) tra sez 61.1 e 61.2 *(lung.=(3,41+3,67)/2) tra sez 61.2 e 61.3 *(lung.=(3,67+3,57)/2) tra sez 61.3 e 61.4 *(lung.=(3,57+3,99)/2)		3,29 3,54 3,62 3,78	50,050 50,000 50,000 50,000		164,66 177,00 181,00 189,00		
	SOMMANO mc					2'296,94	6,58	15'113,87
3453 / 2952 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc (lung.=1,80+0,1+0,1)*(larg.=1,000+0,1+0,1) (lung.=1,95+0,1+0,1)*(larg.=1,000+0,1+0,1)	2,00 2,00	2,00 2,15	1,200 1,200	0,100 0,100	0,48 0,52		
	SOMMANO mc					1,00	82,37	82,37
3454 / 2953 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	2,00 2,00	1,80 1,95	1,000 1,000	0,400 0,400	1,44 1,56		
	SOMMANO mc					3,00	146,30	438,90
3455 / 2954 A03020.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard (lung.=1,80+1,8+1+1) (lung.=1,95+1,95+1+1)	2,00 2,00	5,60 5,90		0,400 0,400	4,48 4,72		
	SOMMANO mq					9,20	22,12	203,50
3456 / 2955 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	2,00 2,00	1,80 1,95	0,300 0,300	1,300 1,300	1,40 1,52		
	SOMMANO mc					2,92	153,17	447,26
3457 / 2956 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard (lung.=1,8+1,8+0,3+0,3) (lung.=1,95+1,95+0,3+0,3)	2,00 2,00	4,20 4,50		1,300 1,300	10,92 11,70		
	SOMMANO mq					22,62	21,10	477,28
3458 / 2957 A03029.d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio							
	A R I P O R T A R E							6'598'738,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'598'738,25
07/11/2017	Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2953 [mc 3.00] Vedi voce n° 2955 [mc 2.92]				30,000 30,000	90,00 87,60		
	SOMMANO kg					177,60	1,25	222,00
3459 / 2958 C02044.e* 07/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm		17,55			17,55		
	SOMMANO m					17,55	46,31	812,74
3460 / 2959 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=166,37+20,65+593,04)		780,06			780,06		
	SOMMANO m					780,06	39,53	30'835,77
3461 / 2960 NP2 C02104.b 07/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	209,25	5'859,00
3462 / 2961 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=167,47+18,8+593,64)		779,91			779,91		
	SOMMANO m					779,91	2,79	2'175,95
3463 / 2962 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2961 [m 779.91]					779,91		
	SOMMANO m					779,91	17,75	13'843,40
3464 / 2963 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		797,41	3,300		2'631,45		
	SOMMANO mq					2'631,45	2,68	7'052,29
3465 / 2964 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		797,41	0,800		637,93		
	SOMMANO mc					637,93	19,07	12'165,33
	A R I P O R T A R E							6'671'704,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'671'704,73
3466 / 2965 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase SOMMANO mc		797,41	3,300	0,100	263,15 263,15	22,44	5'905,09
3467 / 2966 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm SOMMANO mq		797,41	0,500		398,71 398,71	12,45	4'963,94
3468 / 2967 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm SOMMANO mq		797,41	2,500		1'993,53 1'993,53	13,59	27'092,07
3469 / 2968 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SOMMANO mq		797,41	1,500		1'196,12 1'196,12	1,14	1'363,58
3470 / 2969 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm SOMMANO mq		797,41	2,000		1'594,82 1'594,82	8,35	13'316,75
3471 / 2970 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SOMMANO m		797,41			797,41 797,41	0,60	478,45
3472 / 2971 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm SOMMANO m	2,00	797,41			1'594,82 1'594,82	6,05	9'648,66
3473 / 2972 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg SOMMANO cad					16,00 16,00	87,19	1'395,04
	A R I P O R T A R E							6'735'868,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'735'868,31
3474 / 2973 C02085.d 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	106,12	1'697,92
3475 / 2974 NP719 07/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
3476 / 2975 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,35	5,35
3477 / 2976 NP721 07/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
3478 / 2977 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,72	3,72
3479 / 2978 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		511,39			511,39		
	SOMMANO m					511,39	2,79	1'426,78
3480 / 2979 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato (lung.=1,35+1,14+1,69+1,51+2,48+2,37)		10,54	0,300	0,500	1,58		
	SOMMANO mc					1,58	162,75	257,15
3481 / 2980 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		150,00 219,63 27,25 101,00	6,800 6,500 5,000 6,000		1'020,00 1'427,60 136,25 606,00		
	SOMMANO mq					3'189,85	2,18	6'953,87
	A R I P O R T A R E							6'746'260,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'746'260,07
3482 / 2981 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 61.4 a sez 61.5 *(lung.=(0,43+0,18)/2)		0,31	50,000		15,50		
	da sez 61.5 a sez 61.6 *(lung.=(0,18+0,47)/2)		0,33	50,000		16,50		
	da sez 61.6 a sez 61.7 *(lung.=(0,47+0,43)/2)		0,45	50,000		22,50		
	da sez 61.7 a sez 62		0,43	50,180		21,58		
	da sez 62 a sez 62.2		0,14	10,310		1,44		
	da sez 62.2 a sez 63 *(lung.=(0,5+0,3)/2)		0,40	53,870		21,55		
	da sez 63 a sez 63.2 *(lung.=(0,3+0,13)/2)		0,22	21,040		4,63		
	da sez 63.2 a sez 63.3 *(lung.=(0,13+0,32)/2)		0,23	45,150		10,38		
	da sez 63.3 a sez 63.4		0,32	45,000		14,40		
	da sez 63.4 a sez 64 *(lung.=(0,08+0,05)/2)		0,07	2,660		0,19		
	da sez 64 a sez 65 *(lung.=(0,05+0,12)/2)		0,09	11,760		1,06		
	da sez 65 a sez 65.1 *(lung.=(0,12+0,21)/2)		0,17	24,010		4,08		
	da sez 65.1 a sez 65.2 *(lung.=(0,21+0,37)/2)		0,29	47,410		13,75		
	da sez 65.2 a sez 65.3 *(lung.=(0,37+0,09)/2)		0,23	50,000		11,50		
	muro sez 62.2 *(larg.=2,2+0,5+0,5)		2,86	3,200		9,15		
	muro sez 63 *(larg.=2,1+0,5+0,5)		2,86	3,100		8,87		
	muro sez 63a *(larg.=1,6+0,5+0,5)		2,86	2,600		7,44		
	muro sez 63.2 *(larg.=2,4+0,5+0,5)		2,86	3,400		9,72		
	muro sez 63.2b *(larg.=1,35+0,5+0,5)		2,86	2,350		6,72		
	muro sez 63.4 *(larg.=1,67+0,5+0,5)		2,86	2,670		7,64		
	muro sez 65.1 *(larg.=1,6+0,5+0,5)		2,86	2,600		7,44		
	SOMMANO mc					216,04	9,49	2'050,22
3483 / 2982 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 62.2 *(lung.=9,15-(0,82*2,2))		7,35			7,35		
	muro sez 63 *(lung.=8,87-(0,82*2,1))		7,15			7,15		
	muro sez 63a *(lung.=7,44-(1,6*0,82))		6,13			6,13		
	muro sez 63.2 *(lung.=9,72-(0,82*2,4))		7,75			7,75		
	muro sez 63.2b *(lung.=6,72-(0,82*1,35))		5,61			5,61		
	muro sez 63.4 *(lung.=7,64-(1,67*0,82)-(0,62*1,2))		5,53			5,53		
	muro sez 65.1 *(lung.=7,44-(1,6*0,82)-(0,62*1,2))		5,38			5,38		
	SOMMANO mc					44,90	6,74	302,63
3484 / 2983 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez 61.4 a sez 61.5 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	50,000		211,50		
	da sez 61.5 a sez 61.6 *(lung.=(3,99+							
	A R I P O R T A R E					211,50		6'748'612,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					211,50		6'748'612,92
	4,47)/2)		4,23	50,000		211,50		
	da sez 61.6 a sez 61.7 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	50,000		211,50		
	da sez 61.7 a sez 62 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	50,180		212,26		
	da sez 62 a sez 62.2 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	10,310		43,61		
	da sez 62.2 a sez 63 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	53,870		227,87		
	da sez 63 a sez 63.2 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	21,040		89,00		
	da sez 63.2 a sez 63.3 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	45,150		190,98		
	da sez 63.3 a sez 63.4 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	45,000		190,35		
	da sez 63.4 a sez 64 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	2,660		11,25		
	da sez 64 a sez 65 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	11,760		49,74		
	da sez 65 a sez 65.1 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	24,010		101,56		
	da sez 65.1 a sez 65.2 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	47,410		200,54		
	da sez 65.2 a sez 65.3 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	50,000		211,50		
	SOMMANO mc					2'163,16	6,58	14'233,59
3485 / 2984 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	62.2 *(lung.=2,2+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		2,40	1,200	0,100	0,29		
	63 *(lung.=2,1+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		2,30	1,200	0,100	0,28		
	63 a *(lung.=1,6+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	63.2 *(lung.=2,4+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		2,60	1,200	0,100	0,31		
	63.2 *(lung.=1,35+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,55	1,200	0,100	0,19		
	63.4 *(lung.=1,67+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,87	1,200	0,100	0,22		
	65.1 *(lung.=1,6+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	SOMMANO mc					1,73	82,37	142,50
3486 / 2985 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	62.2		2,20	1,000	0,400	0,88		
	63		2,10	1,000	0,400	0,84		
	63		1,60	1,000	0,400	0,64		
	63.2		2,40	1,000	0,400	0,96		
	63.2		1,35	1,000	0,400	0,54		
	63.4		1,67	1,000	0,400	0,67		
	65.1		1,60	1,000	0,400	0,64		
	A R I P O R T A R E					5,17		6'762'989,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,17		6'762'989,01
	SOMMANO mc					5,17	146,30	756,37
3487 / 2986 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) 62.2 *(lung.=2,2+2,2+1+1) 63 *(lung.=2,1+2,1+1+1) 63 *(lung.=1,6+1,6+1+1) 63.2 *(lung.=2,4+2,4+1+1) 63.2 *(lung.=1,35+1,35+1+1) 63.4 *(lung.=1,67+1,67+1+1) 65.1 *(lung.=1,6+1,6+1+1)		6,40 6,20 5,20 6,80 4,70 5,34 5,20		0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	2,56 2,48 2,08 2,72 1,88 2,14 2,08		
	SOMMANO mq					15,94	34,01	542,12
3488 / 2987 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) 62.2 63 63 63.2 63.2 63.4 65.1		2,20 2,10 1,60 2,40 1,35 1,67 1,60	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	1,300 1,300 1,300 1,700 1,700 1,500 1,500	0,86 0,82 0,62 1,22 0,69 0,75 0,72		
	SOMMANO mc					5,68	153,17	870,01
3489 / 2988 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard 62.2 *(lung.=2,2+2,2+0,3+0,3) 63 *(lung.=2,1+2,1+0,3+0,3) 63 *(lung.=1,6+0,3+1,6+0,3) 63.2 *(lung.=2,4+2,4+0,3+0,3) 63.2 *(lung.=1,35+1,35+0,3+0,3) 63.4 *(lung.=1,67+1,67+0,3+0,3) 65.1 *(lung.=1,6+1,6+0,3+0,3)		5,00 4,80 3,80 5,40 3,30 3,94 3,80		1,300 1,300 1,300 1,700 1,700 1,500 1,500	6,50 6,24 4,94 9,18 5,61 5,91 5,70		
	SOMMANO mq					44,08	21,10	930,09
3490 / 2989 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2985 [mc 5.17] Vedi voce n° 2987 [mc 5.68]				30,000 30,000	155,10 170,40		
	SOMMANO kg					325,50	1,25	406,88
3491 / 2990 A17012.b** 07/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq (lung.=1,6+1,67+1,35+2,4+1,6)		8,62			8,62		
	SOMMANO mq					8,62	44,63	384,71
	A R I P O R T A R E							6'766'879,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'766'879,19
3492 / 2991 NP711 07/11/2017	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali delle dimensioni di 12x25 cm					2,00		
	SOMMANO m					2,00	24,36	48,72
3493 / 2992 NP10 07/11/2017	Modifica o spostamento sfiato rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	93,00	93,00
3494 / 2993 NP11 07/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,50	465,00
3495 / 2994 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3496 / 2995 C02044.f* 08/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfilanco e massetto in cls: diametro interno 800 mm		38,17			38,17		
	SOMMANO m					38,17	65,96	2'517,69
3497 / 2996 C02073.d** 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	651,00	2'604,00
3498 / 2997 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
3499 / 2998 C02075.c 07/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,00	196,00
3500 / 2999 C02085.f 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg							
	A R I P O R T A R E							6'773'506,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'773'506,68
	circa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	126,95	507,80
3501 / 3000 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=201,71+51,45+13,55+233,61)		500,32			500,32		
	SOMMANO m					500,32	39,53	19'777,65
3502 / 3001 NP2 C02104.b 07/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	209,25	3'766,50
3503 / 3002 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=199,95+58,73+90,15+101,03)		449,86			449,86		
	SOMMANO m					449,86	2,79	1'255,11
3504 / 3003 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 3002 [m 449.86]					449,86		
	SOMMANO m					449,86	17,75	7'985,02
3505 / 3004 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		511,39	3,300		1'687,59		
	SOMMANO mq					1'687,59	2,68	4'522,74
3506 / 3005 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		511,39	0,800		409,11		
	SOMMANO mc					409,11	19,07	7'801,73
3507 / 3006 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase		511,39	3,300	0,100	168,76		
	SOMMANO mc					168,76	22,44	3'786,97
3508 / 3007 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	A R I P O R T A R E							6'822'910,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'822'910,20
	SOMMANO mq		511,39	0,500		255,70		
						255,70	2,68	685,28
3509 / 3008 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		511,39	2,500		1'278,48		
	SOMMANO mq					1'278,48	13,59	17'374,54
3510 / 3009 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		511,39	1,500		767,09		
	SOMMANO mq					767,09	1,14	874,48
3511 / 3010 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		511,39	2,000		1'022,78		
	SOMMANO mq					1'022,78	8,35	8'540,21
3512 / 3011 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		511,39			511,39		
	SOMMANO m					511,39	0,60	306,83
3513 / 3012 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	511,39			1'022,78		
	SOMMANO m					1'022,78	6,05	6'187,82
3514 / 3013 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
3515 / 3014 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					11,00		
	SOMMANO mq					11,00	12,45	136,95
3516 / 3015	Rimozione di palo esistente di CdS							
	A R I P O R T A R E							6'857'975,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'857'975,40
NP719 07/11/2017	SOMMANO cadauno					6,00		
						6,00	12,09	72,54
3517 / 3016 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	5,35	53,50
3518 / 3017 NP721 07/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	34,88	209,28
3519 / 3018 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	3,72	37,20
3520 / 3019 C01157.b 07/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
3521 / 3020 C01162 07/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	4,82	53,02
3522 / 3021 NP (C01096.d) 07/11/2017	Cartello quadrato					4,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
3523 / 3022 C01100.b 07/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
3524 / 3023 C01086.b 07/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		6'858'948,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		6'858'948,13
	SOMMANO cad					2,00	64,45	128,90
3525 / 3024 C01165.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	strisce		5,00	3,000		15,00		
	linea stop		5,00	0,500		2,50		
	stop		3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO mq					23,50	4,94	116,09
3526 / 3025 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=200,05+167,32)		367,37			367,37		
	SOMMANO m					367,37	2,79	1'024,96
3527 / 3026 NP700 07/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni					17,50		
	SOMMANO m					17,50	13,95	244,13
3528 / 3027 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato (lung.=1,91+1,54) (lung.=17,21+0,3)		3,45 17,51	0,300 0,350	0,500 1,000	0,52 6,13		
	SOMMANO mc					6,65	162,75	1'082,29
3529 / 3028 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		180,00 20,00 76,72 72,30 23,59	6,000 4,600 6,300 5,700 5,000		1'080,00 92,00 483,34 412,11 117,95		
	SOMMANO mq					2'185,40	2,18	4'764,17
3530 / 3029 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 65.3 a sez 65.4 *(lung.=(0,09+0,1)/2)		0,10	50,000		5,00		
	da sez 65.4 a sez 65.5 *(lung.=(0,1+0,14)/2)		0,12	50,000		6,00		
	da sez 65.5 a sez 65.6 *(lung.=(0,14+0,11)/2)		0,13	49,920		6,49		
	da sez 65.6 a sez 66 *(lung.=(0,11+0,08)/2)		0,10	50,130		5,01		
	da sez 66 a sez 66.1 *(lung.=(0,08+0,41)/2)		0,25	16,700		4,18		
	da sez 66.1 a sez 66.2 *(lung.=(0,41+0,4)/2)		0,41	32,380		13,28		
	A R I P O R T A R E					39,96		6'866'308,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,96		6'866'308,67
	da sez 66.2 a sez 67 *(lung.=(0,4+0,35)/2)		0,38	32,340		12,29		
	da sez 67 a sez 67.1 *(lung.=(0,35+0,21)/2)		0,28	36,550		10,23		
	da sez 67.1 a sez 67.2		0,21	36,700		7,71		
	da sez 67.2 a sez 68 *(lung.=(0,03+0,04)/2)		0,04	6,000		0,24		
	da sez 68 a sez 68.1 *(lung.=(0,04+0,72)/2)		0,38	17,590		6,68		
	da sez 68.1 a sez 68.2 *(lung.=(0,72+0,7)/2)		0,71	5,750		4,08		
	muro sez 67 *(larg.=1,6+0,5+0,5)		2,86	2,600		7,44		
	muro sez 67.2 *(larg.=1,6+0,5+0,5)		2,86	2,600		7,44		
	muro sez 68 *(larg.=17,5+0,5+0,5)		1,07	18,500		19,80		
	SOMMANO mc					115,87	9,49	1'099,61
3531 / 3030 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	67 *(lung.=7,44-(0,82*1,6)-(0,62*1,2))		5,38			5,38		
	67.2 *(lung.=7,44-(0,82*1,6))		6,13			6,13		
	68 *(lung.=19,8-(0,82*17,5))		5,45			5,45		
	SOMMANO mc					16,96	6,74	114,31
3532 / 3031 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	tra sez 65.3 e sez 65.4 *(lung.=(1,54+1,56)/2)		1,55	50,000		77,50		
	tra sez 65.4 e sez 65.5 *(lung.=(1,56+1,58)/2)		1,57	50,000		78,50		
	tra sez 65.5 e sez 65.6 *(lung.=(1,58+1,99)/2)		1,79	49,920		89,36		
	tra sez 65.6 e sez 66 *(lung.=(1,99+1,64)/2)		1,82	50,130		91,24		
	tra sez 66 e sez 66.1 *(lung.=(1,64+1,93)/2)		1,79	16,700		29,89		
	tra sez 66.1 e sez 66.2 *(lung.=(1,93+1,97)/2)		1,95	32,380		63,14		
	tra sez 66.2 e sez 67 *(lung.=(1,97+1,94)/2)		1,96	32,340		63,39		
	tra sez 67 e sez 67.1 *(lung.=(1,94+1,29)/2)		1,62	36,550		59,21		
	tra sez 67.1 e sez 67.2		1,29	36,700		47,34		
	tra sez 67.2 e sez 68 *(lung.=(2,24+1,27)/2)		1,76	6,000		10,56		
	tra sez 68 e sez 68.1 *(lung.=(1,27+0,2)/2)		0,74	17,590		13,02		
	tra sez 68.1 e sez 68.2 *(lung.=(0,2+0,2)/2)		0,20	5,760		1,15		
	SOMMANO mc					624,30	6,58	4'107,89
3533 / 3032 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							6'871'630,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'871'630,48
	67 *(lung.=1,6+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1) 67.2 *(lung.=1,6+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1) 68 *(lung.=17,5+0,1+0,1)*(larg.=0,60+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
			1,80	1,200	0,100	0,22		
			17,70	0,800	0,100	1,42		
	SOMMANO mc					1,86	82,37	153,21
3534 / 3033 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	67		1,60	1,000	0,400	0,64		
	67.2		1,60	1,000	0,400	0,64		
	68		17,50	0,600	0,400	4,20		
	SOMMANO mc					5,48	146,30	801,72
3535 / 3034 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	67 *(lung.=1,6+1,6+1+1)		5,20		0,400	2,08		
	67.2 *(lung.=1,6+1,6+1+1)		5,20		0,400	2,08		
	68 *(lung.=17,5+17,5+1+1)		37,00		0,400	14,80		
	SOMMANO mq					18,96	34,01	644,83
3536 / 3035 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	67		1,60	0,300	1,200	0,58		
	67.2		1,60	0,300	1,200	0,58		
	68		17,50	0,200	0,400	1,40		
	SOMMANO mc					2,56	153,17	392,12
3537 / 3036 A03021.c 08/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard (lung.=1,6+1,6+0,3+0,3)		3,80		1,200	4,56		
			3,80		1,200	4,56		
	(lung.=17,5+17,5+0,2+0,2)		35,40		0,400	14,16		
	SOMMANO mq					23,28	21,10	491,21
3538 / 3037 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 3033 [mc 5.48] Vedi voce n° 3035 [mc 2.56]							
					30,000	164,40		
					30,000	76,80		
	SOMMANO kg					241,20	1,25	301,50
3539 / 3038 A17012.b**	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante							
	A R I P O R T A R E							6'874'415,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'874'415,07
07/11/2017	25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq (lung.=1,6+1,6)		3,20	1,000		3,20		
	SOMMANO mq					3,20	44,63	142,82
3540 / 3039 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3541 / 3040 C02044.f* 08/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfilanco e massetto in cls: diametro interno 800 mm		31,80			31,80		
	SOMMANO m					31,80	65,96	2'097,53
3542 / 3041 C02073.d** 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1'302,00
3543 / 3042 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
3544 / 3043 C02075.c 07/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,00	98,00
3545 / 3044 C02085.f 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
3546 / 3045 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=200,05+138,47+15,35)		353,87			353,87		
	SOMMANO m					353,87	39,53	13'988,48
3547 / 3046	Caditoia verticale doppia in corten spess.							
	A R I P O R T A R E							6'892'675,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'892'675,38
NP2 C02104.b 07/11/2017	30/10 SOMMANO cadauno					13,00 13,00	209,25	2'720,25
3548 / 3047 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=200,05+137,97) SOMMANO m		338,02			338,02 338,02	2,79	943,08
3549 / 3048 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 3047 [m 338.02] SOMMANO m					338,02 338,02	17,75	5'999,86
3550 / 3049 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m SOMMANO mq		384,07	3,300		1'267,43 1'267,43	2,68	3'396,71
3551 / 3050 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito SOMMANO mc		384,07	0,800		307,26 307,26	19,07	5'859,45
3552 / 3051 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase SOMMANO mc		384,07	3,300	0,100	126,74 126,74	22,44	2'844,05
3553 / 3052 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm SOMMANO mq		384,07	0,500		192,04 192,04	12,45	2'390,90
3554 / 3053 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm SOMMANO mq		384,07	2,500		960,18 960,18	13,59	13'048,85
3555 / 3054 C01180.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm,							
	A R I P O R T A R E							6'929'878,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'929'878,53
07/11/2017	valutato al mq per ogni cm di spessore		384,07	1,500		576,11		
	SOMMANO mq					576,11	1,14	656,77
3556 / 3055 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		384,07	2,000		768,14		
	SOMMANO mq					768,14	8,35	6'413,97
3557 / 3056 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		384,07			384,07		
	SOMMANO m					384,07	0,60	230,44
3558 / 3057 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	384,07			768,14		
	SOMMANO m					768,14	6,05	4'647,25
3559 / 3058 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
3560 / 3059 C02085.d 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
3561 / 3060 NP719 07/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	12,09	108,81
3562 / 3061 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	5,35	80,25
3563 / 3062	Fornitura e posa di palo ricurvo.							
	A R I P O R T A R E							6'943'562,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'943'562,50
NP721 07/11/2017	SOMMANO cadauno					9,00		
						9,00	34,88	313,92
3564 / 3063 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	3,72	55,80
3565 / 3064 C01157.b 07/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
3566 / 3065 C01162 07/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,82	33,74
3567 / 3066 NP (C01096.d) 07/11/2017	Cartello quadrato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	37,01	37,01
3568 / 3067 C01100.b 07/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
3569 / 3068 C01086.b 07/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
3570 / 3069 C01165.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					2,50		
			2,50	5,000		12,50		
			2,50	3,000		7,50		
			5,00	0,500		2,50		
	SOMMANO mq					22,50	4,94	111,15
	A R I P O R T A R E							6'944'577,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'944'577,72
3571 / 3070 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=167,22+105,82)		273,04			273,04		
	SOMMANO m					273,04	2,79	761,78
3572 / 3071 NP700 07/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	13,95	251,10
3573 / 3072 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato (lung.=1,15+1,96+6,03)		19,00 9,14	0,350 0,500		6,65 1,37		
	SOMMANO mc				0,300	8,02	162,75	1'305,26
3574 / 3073 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		76,67 53,37 111,13	4,800 4,400 6,000		368,02 234,83 666,78		
	SOMMANO mq					1'269,63	2,18	2'767,79
3575 / 3074 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) tra sez 68.2 e 69 *(lung.=(0,7+0,79)/2) tra sez 69 e 69.1 *(lung.=(0,79+0,99)/ 2) tra sez 69.1 e 69.2 *(lung.=(0,99+ 0,75)/2) tra sez 69.2 e 69.3 tra sez 70 e 71 *(lung.=(0,26)/2) tra sez 71 e 71.1 *(lung.=(0,26+0,09)/ 2) tra sez 71.1 e 72 *(lung.=(0,09+0,18)/ 2) tra sez 72 e 72.2 tra sez 74 e 74.1 tra sez 74.1 e 75 *(lung.=(0,25+0,34)/ 2) tra sez 75 e 76 *(lung.=(0,34+0,34)/2) tra sez 76 e 77 *(lung.=(0,34+0,34)/2) muro sez 68.2 *(larg.=0,5+0,5+17,5) muro sez 72.2 *(larg.=1,75+0,5+0,5) muro sez 77 *(larg.=2,6+0,5+0,5)		0,75 0,89 0,87 0,75 0,13 0,18 0,14 0,18 0,25 0,30 0,34 0,34 1,07 2,86 2,86	8,020 4,300 5,830 11,080 40,650 13,050 30,020 18,250 3,400 21,790 45,550 34,480 18,500 2,750 3,600		6,02 3,83 5,07 8,31 5,28 2,35 4,20 3,29 0,85 6,54 15,49 11,72 19,80 7,87 10,30		
	SOMMANO mc					110,92	9,49	1'052,63
3576 / 3075 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 68.2 *(lung.=19,8-(0,34*							
	A R I P O R T A R E							6'950'716,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6 '950 '716,28
	18,3)) muro sez 72.2 *(lung.=7,87-(0,82* 1,75)) muro sez 77 *(lung.=10,3-(0,82*2,6))		13,58			13,58		
			6,44			6,44		
			8,17			8,17		
	SOMMANO mc					28,19	6,74	190,00
3577 / 3076 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 tra sez 68.2 e sez 69 *(lung.=(0,2+0,2)/ 2) tra sez 69 e sez 69.1 *(lung.=(0,2+0,2)/ 2) tra sez 69.1 e sez 69.2 *(lung.=(0,2+ 0,2)/2) tra sez 69.2 e sez 69.3 *(lung.=(0,2+ 0,3)/2) tra sez 69.3 e sez 69.4 *(lung.=(0,3+ 0,62)/2) tra sez 69.4 e sez 70 *(lung.=(0,62+ 0,5)/2) tra sez 70 e sez 71 *(lung.=(0,5+0,34)/ 2) tra sez 71 e sez 71.1 *(lung.=(0,34+ 0,88)/2) tra sez 71.1 e sez 72 *(lung.=(0,88+ 0,84)/2) tra sez 72 e sez 72.1 tra sez 74 e sez 74.1 tra sez 74.1 e sez 75 *(lung.=(1,24+ 0,66)/2) tra sez 75 e sez 76 *(lung.=(0,66+ 0,66)/2) tra sez 76 e sez 77 *(lung.=(0,66+ 0,66)/2)		0,20	8,020		1,60		
			0,20	4,300		0,86		
			0,20	5,830		1,17		
			0,25	11,080		2,77		
			0,46	12,590		5,79		
			0,56	23,430		13,12		
			0,42	40,650		17,07		
			0,61	13,050		7,96		
			0,86	30,020		25,82		
			0,84	18,250		15,33		
			1,24	3,400		4,22		
			0,95	21,790		20,70		
			0,66	45,550		30,06		
			0,66	34,480		22,76		
	SOMMANO mc					169,23	6,58	1 '113,53
3578 / 3077 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sez 68.2 *(lung.=18,3+0,1+0,1)* (larg.=0,6+0,1+0,1) sez 72.2 *(lung.=1,75+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1) sez 77 *(lung.=2,6+0,1+0,1)*(larg.=1+ 0,1+0,1)		18,50	0,800	0,100	1,48		
			1,95	1,200	0,100	0,23		
			2,80	1,200	0,100	0,34		
	SOMMANO mc					2,05	82,37	168,86
3579 / 3078 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) 68.2 72.2 77		18,30	0,600	0,400	4,39		
			1,75	1,000	0,400	0,70		
			2,60	1,000	0,400	1,04		
	A R I P O R T A R E					6,13		6 '952 '188,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,13		6'952'188,67
	SOMMANO mc					6,13	146,30	896,82
3580 / 3079 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) 68.2 *(lung.=18,3+18,3+1+1) 72.2 *(lung.=1,75+1,75+1+1) 77 *(lung.=2,6+2,6+1+1)		38,60 5,50 7,20		0,400 0,400 0,400	15,44 2,20 2,88		
	SOMMANO mq					20,52	34,01	697,89
3581 / 3080 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) 68.2 72.2 77		18,30 1,75 2,60	0,200 0,300 0,300	0,400 1,000 1,000	1,46 0,53 0,78		
	SOMMANO mc					2,77	153,17	424,28
3582 / 3081 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard 68.2 *(lung.=18,3+18,3+0,2+0,2) 72.2 *(lung.=1,75+1,75+0,3+0,3) 77 *(lung.=2,6+2,6+0,3+0,3)		37,00 4,10 5,80		0,400 1,000 1,000	14,80 4,10 5,80		
	SOMMANO mq					24,70	21,10	521,17
3583 / 3082 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 3078 [mc 6.13] Vedi voce n° 3080 [mc 2.77]				30,000 30,000	183,90 83,10		
	SOMMANO kg					267,00	1,25	333,75
3584 / 3083 A17012.b** 07/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq		18,30			18,30		
	SOMMANO mq					18,30	44,63	816,73
3585 / 3084 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3586 / 3085 NP702 07/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	23,25	69,75
	A R I P O R T A R E							6'956'001,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'956'001,14
3587 / 3086 C02044.e* 07/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm (lung. =14,46+49,86+98,75)		163,07			163,07		
	SOMMANO m					163,07	46,31	7'551,77
3588 / 3087 C02073.d** 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1'302,00
3589 / 3088 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
3590 / 3089 C02075.c 07/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,00	98,00
3591 / 3090 C02085.f 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
3592 / 3091 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung. =10,83+81,05+34,9+74,4+24,8)		225,98			225,98		
	SOMMANO m					225,98	39,53	8'932,99
3593 / 3092 NP2 C02104.b 07/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	209,25	2'301,75
3594 / 3093 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung. =74,4+24,4)		98,80			98,80		
	SOMMANO m					98,80	2,79	275,65
	A R I P O R T A R E							6'977'042,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'977'042,70
3595 / 3094 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito		272,44			272,44		
	SOMMANO m					272,44	17,75	4'835,81
3596 / 3095 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		272,44	3,300		899,05		
	SOMMANO mq					899,05	2,68	2'409,45
3597 / 3096 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		272,44	0,800		217,95		
	SOMMANO mc					217,95	19,07	4'156,31
3598 / 3097 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase		272,44	3,300	0,100	89,91		
	SOMMANO mc					89,91	22,44	2'017,58
3599 / 3098 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		272,44	0,500		136,22		
	SOMMANO mq					136,22	12,45	1'695,94
3600 / 3099 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		272,44	2,500		681,10		
	SOMMANO mq					681,10	13,59	9'256,15
3601 / 3100 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		272,44	1,500		408,66		
	SOMMANO mq					408,66	1,14	465,87
3602 / 3101 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		272,44	2,000		544,88		
	A R I P O R T A R E					544,88		7'001'879,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					544,88		7'001'879,81
	SOMMANO mq					544,88	8,35	4'549,75
3603 / 3102 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		272,44			272,44		
	SOMMANO m					272,44	0,60	163,46
3604 / 3103 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=364,47-272,44)		92,03			92,03		
	SOMMANO m					92,03	2,79	256,76
3605 / 3104 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Vedi voce n° 3103 [m 92.03]		0,50	0,400		18,41		
	SOMMANO mc					18,41	9,49	174,71
3606 / 3105 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	364,47			728,94		
	SOMMANO m					728,94	6,05	4'410,09
3607 / 3106 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
3608 / 3107 C02085.d 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
3609 / 3108 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 3103 [m 92.03]		0,50			46,02		
	SOMMANO mq					46,02	12,45	572,95
3610 / 3109 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	A R I P O R T A R E							7'013'554,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'013'554,01
	Vedi voce n° 3103 [m 92.03]		1,50			138,05		
	SOMMANO mq					138,05	1,14	157,38
3611 / 3110 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 3103 [m 92.03]		2,00			184,06		
	SOMMANO mq					184,06	8,35	1'536,90
3612 / 3111 NP719 07/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	12,09	48,36
3613 / 3112 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
3614 / 3113 NP721 07/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	34,88	139,52
3615 / 3114 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,72	18,60
3616 / 3115 C01157.b 07/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
3617 / 3116 C01162 07/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4,82	9,64
3618 / 3117 C01100.b 07/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,15	70,30
	A R I P O R T A R E							7'015'664,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'015'664,88
3619 / 3118 NP734 07/11/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale. SOMMANO cadauno					1,00 1,00	15'345,00	15'345,00
3620 / 3119 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella SOMMANO mc		5,00	1,300	1,200	7,80 7,80	4,74	36,97
3621 / 3120 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mm ²): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella SOMMANO m	7,00	9,00			63,00 63,00	131,60	8'290,80
3622 / 3121 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) SOMMANO m	7,00	9,00			63,00 63,00	46,05	2'901,15
3623 / 3122 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto SOMMANO kg	63,00			45,400	2'860,20 2'860,20	1,17	3'346,43
3624 / 3123 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella SOMMANO mc		5,00	1,300	1,200	7,80 7,80	82,37	642,49
3625 / 3124 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3) SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00	1,30 1,00 7,60	1,000 5,000 0,400		2,60 10,00 6,08 18,68	34,01	635,31
	A R I P O R T A R E							7'046'863,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'046'863,03
3626 / 3125 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mm ²) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		5,00 7,60	1,300 0,200	1,000 0,350	6,50 0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1'057,87
3627 / 3126 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	7,03 28,00	0,50		70,000 2,460	492,10 34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
3628 / 3127 ANAS B.007.005.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1'000,00		
	SOMMANO kN					1'000,00	1,52	1'520,00
3629 / 3128 ANAS B.007.007.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1'000,00		
	SOMMANO kN					1'000,00	2,31	2'310,00
3630 / 3129 A01002.a 20/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
3631 / 3130 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mm ²): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8'290,80
3632 / 3131 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2'901,15
	A R I P O R T A R E							7'063'685,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'063'685,38
3633 / 3132 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto	63,00			45,400	2'860,20		
	SOMMANO kg					2'860,20	1,17	3'346,43
3634 / 3133 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
3635 / 3134 A03020.a 20/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)	2,00 2,00 2,00	1,30 1,00 7,60	1,000 5,000 0,400		2,60 10,00 6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
3636 / 3135 A03018.b 20/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		5,00 7,60	1,300 0,200	1,000 0,350	6,50 0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1'057,87
3637 / 3136 A03029.a 20/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc Acciaio per maniglie micropali *(par.ug.=7*4)	7,03 28,00	0,50		70,000 2,460	492,10 34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
3638 / 3137 A17005.b 13/06/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte Passerella tratto 10a				9000,000	9'000,00		
	SOMMANO kg					9'000,00	3,30	29'700,00
3639 / 3138 A06006.b mod	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm							
	A R I P O R T A R E							7'099'773,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'099'773,04
13/06/2017	Passerella tratto 10a		27,10	3,300		89,43		
	SOMMANO mq					89,43	50,02	4'473,29
3640 / 3139 A03023.a 14/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete) laterale ortogonale	2,00 2,00	27,10 3,30	0,110 0,110		5,96 0,73		
	SOMMANO mq					6,69	34,72	232,28
3641 / 3140 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
3642 / 3141 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8'290,80
3643 / 3142 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2'901,15
3644 / 3143 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto	63,00			45,400	2'860,20		
	SOMMANO kg					2'860,20	1,17	3'346,43
3645 / 3144 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
3646 / 3145 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+	2,00 2,00	1,30 1,00	1,000 5,000		2,60 10,00		
	A R I P O R T A R E					12,60		7'119'696,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,60		7'119'696,45
	1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
3647 / 3146 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mm ²) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		5,00 7,60	1,300 0,200	1,000 0,350	6,50 0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1'057,87
3648 / 3147 A03029.a 20/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	7,03 28,00	0,50		70,000 2,460	492,10 34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
3649 / 3148 ANAS B.007.005.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1'000,00		
	SOMMANO kN					1'000,00	1,52	1'520,00
3650 / 3149 ANAS B.007.007.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1'000,00		
	SOMMANO kN					1'000,00	2,31	2'310,00
3651 / 3150 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
3652 / 3151 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mm ²): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8'290,80
3653 / 3152 A02062 20/11/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)							
	A R I P O R T A R E							7'134'252,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'134'252,96
		7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2'901,15
3654 / 3153 A02067 20/11/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto	63,00			45,400	2'860,20		
	SOMMANO kg					2'860,20	1,17	3'346,43
3655 / 3154 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
3656 / 3155 A03020.a 20/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)	2,00 2,00 2,00	1,30 1,00 7,60	1,000 5,000 0,400		2,60 10,00 6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
3657 / 3156 A03018.b 20/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq) Cls per passerella Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		5,00 7,60	1,300 0,200	1,000 0,350	6,50 0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1'057,87
3658 / 3157 A03029.a 20/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc Acciaio per maniglie micropali *(par.ug.=7*4)	7,03 28,00	0,50		70,000 2,460	492,10 34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
3659 / 3158 A17005.b 20/11/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travi composte Passerella tratto 10b				4700,000	4'700,00		
	A R I P O R T A R E					4'700,00		7'143'541,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'700,00		7'143'541,77
	SOMMANO kg					4'700,00	3,30	15'510,00
3660 / 3159 A06006.b mod 20/11/2017	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm Passerella tratto 10b		19,00	3,300		62,70		
	SOMMANO mq					62,70	50,02	3'136,25
3661 / 3160 A03023.a 20/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete) laterale ortogonale	2,00 2,00	19,00 3,30	0,110 0,110		4,18 0,73		
	SOMMANO mq					4,91	34,72	170,48
3662 / 3161 NP745 22/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balastra passerella 10a passerella 10b	2,00 2,00	40,90 28,70			81,80 57,40		
	SOMMANO mq					139,20	65,10	9'061,92
3663 / 4555 A03017.a 20/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc tombinatura sez. 27.3 -27.4 letto di posa		37,00	1,000	0,100	3,70		
	SOMMANO mc					3,70	82,37	304,77
3664 / 4556 C02044.e* 20/03/2019	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiacco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tombinatura sez. 27.3 - 27.4 * (lung.=3,0+31,00+3,00)		37,00			37,00		
	SOMMANO m					37,00	46,31	1'713,47
3665 / 4557 C01010.b 20/03/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti rinterro tombinatura e rilevato		37,00 37,00	2,000 0,700	1,000 0,500	74,00 12,95		
	SOMMANO mc					86,95	20,27	1'762,48
3666 / 4558 NP709 20/03/2019	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (larg.=0,50+1,00)		37,00	1,500		55,50		
	SOMMANO m					55,50	17,75	985,13
	A R I P O R T A R E							7'176'186,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'176'186,27
3667 / 4559 A17012.b** 20/03/2019	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq	2,00	2,50		1,300	6,50		
	SOMMANO mq					6,50	44,63	290,10
3668 / 4631 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=291,89+ 10279,97)	10571,86				10'571,86		
	SOMMANO m³					10'571,86	10,49	110'898,81
3669 / 4632 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=291,89+ 10279,97)	10571,86				10'571,86		
	SOMMANO mc					10'571,86	6,58	69'562,84
3670 / 4633 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglior criterio W1sovratsuttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					16'517,00		
	SOMMANO m2					16'517,00	-2,65	-43'770,05
3671 / 4929 A17005.b 04/03/2020	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte Maggiorazione per modifiche esecutive				1840,000	1'840,00		
	SOMMANO kg					1'840,00	3,30	6'072,00
3672 / 4930 A17005.b 04/03/2020	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte Maggiorazione per modifiche esecutive				2200,000	2'200,00		
	SOMMANO kg					2'200,00	3,30	7'260,00
3673 / 4941 NP731 09/03/2020	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
	A R I P O R T A R E							7'327'334,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'327'334,18
3674 / 4942 C01002.a* 09/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Da sez. 15.1 a sez. 17		64,50	1,000	0,500	32,25		
	SOMMANO mc					32,25	9,49	306,05
3675 / 4943 A03017.a 09/03/2020	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Da sez. 15 a sez. 17		64,50	0,800	0,100	5,16		
	SOMMANO mc					5,16	82,37	425,03
3676 / 4944 A03018.a 09/03/2020	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Da sez. 15.1 a sez. 17		64,50	0,700	0,400	18,06		
	SOMMANO mc					18,06	146,30	2'642,18
3677 / 4945 A03020.a 09/03/2020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Da sez. 15.1 a sez. 17	2,00	64,50		0,400	51,60		
	SOMMANO mq					51,60	34,01	1'754,92
3678 / 4946 A03019.a 09/03/2020	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Da sez. 15 a sez. 17		64,50	0,250	1,000	16,13		
	SOMMANO mc					16,13	153,17	2'470,63
3679 / 4947 A03021.c 09/03/2020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard Da sez. 15.1 a sez. 17	2,00	64,50		1,000	129,00		
	SOMMANO mq					129,00	21,10	2'721,90
3680 / 4948 A03029.d 09/03/2020	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 4944 [mc 18.06] Vedi voce n° 4946 [mc 16.13]				30,000	541,80		
	SOMMANO kg				30,000	483,90		
						1'025,70	1,25	1'282,13
3681 / 4949 C02044.e* 09/03/2020	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiaccio e massetto in cls: diametro							
	A R I P O R T A R E							7'338'937,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'338'937,02
	interno 600 mm Da sez. 20 a sez. 23		117,90			117,90		
	SOMMANO m					117,90	46,31	5'459,95
3682 / 4950 NP713 09/03/2020	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Da sez. 20 a sez. 23					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
3683 / 4951 C02085.f 09/03/2020	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
3684 / 4952 C02073.a* 09/03/2020	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,19	348,76
3685 / 4953 C02085.d 09/03/2020	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	106,12	424,48
3686 / 4954 NP 10.4_1 09/03/2020	Fornitura e posa di tubazione in pvc diametro 200 per raccolta acqua pista					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	102,83	102,83
3687 / 4955 C02044.e* 09/03/2020	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm Da sez. 27.2 a sez. 27.5		35,50			35,50		
	SOMMANO m					35,50	46,31	1'644,01
3688 / 4956 NP TELECOM_1 09/03/2020	Maggiori costi sostenuti dall'Impresa per esecuzione dell ... fibrorinforzato con interferenza pali linea aerea Telecom					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	1'000,00	30'000,00
	A R I P O R T A R E							7'377'206,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'377'206,75
3689 / 4957 NP TELECOM_2 09/03/2020	Esecuzione di polifera per linea Telecom usando in alcuni ... il collegamento con le linee aeree che rimangono in essere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	31'000,00	31'000,00
3690 / 4958 NP 10_7.1 09/03/2020	Fornitura e posa in opera di scatolare prefabbricato dimensioni 2x1,5m		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	1'162,50	2'325,00
3691 / 4959 D02040.g** 11/03/2020	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Da sez. 41 a sez. 43		168,00			168,00		
	SOMMANO m					168,00	6,05	1'016,40
3692 / 4960 NP734 11/03/2020	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale.					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	15'345,00	-15'345,00
3693 / 4966 C02073.a* 11/03/2020	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg Da sez. 41 a sez. 43					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	87,19	435,95
3694 / 4967 C02085.d 11/03/2020	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Da sez. 41 a sez. 43					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	106,12	530,60
3695 / 4968 NP701 11/03/2020	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra					8,00		
	SOMMANO ml					8,00	4,65	37,20
3696 / 4969 C02044.e* 11/03/2020	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm Sez. 38 - proprietà Zaccardi		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	46,31	277,86
	A R I P O R T A R E							7'397'484,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'397'484,76
	Tratto 11 (SpCat 10)							
3697 / 2906 C01001.a 11/03/2020	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		160,00	0,430	2,500	172,00		
	SOMMANO mc					172,00	4,14	712,08
3698 / 2907 NP709 11/03/2020	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito		160,00	0,430	2,500	172,00		
	SOMMANO m					172,00	17,75	3'053,00
3699 / 2908 C01002.a* 11/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		160,00	0,300	0,300	14,40		
	SOMMANO mc					14,40	9,49	136,66
3700 / 2909 NP 18.04.0240 11/03/2020	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	0,37	59,20
3701 / 2910 D02040.g** 11/03/2020	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	160,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	6,05	1'936,00
3702 / 2911 C02003 11/03/2020	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinflanco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia		160,00	2,500	0,100	40,00		
	SOMMANO mc					40,00	32,14	1'285,60
3703 / 2912 A03017.a 11/03/2020	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc		160,00	2,500	0,100	40,00		
	SOMMANO mc					40,00	82,37	3'294,80
3704 / 2913 C02044.e* 11/03/2020	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinflanco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	A R I P O R T A R E							7'407'962,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'407'962,10
	SOMMANO m		160,00			160,00		
						160,00	46,31	7'409,60
3705 / 2914 C02073.d** 11/03/2020	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
3706 / 2915 C01010.b 11/03/2020	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti		160,00	2,500	0,430	172,00		
	SOMMANO mc					172,00	20,27	3'486,44
3707 / 2916 MIGLIORIA_ 1 11/03/2020	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... a al punzonamento dinamico cone drop 14 mm (EN ISO 13433).		160,00	2,500		400,00		
	SOMMANO m2					400,00	1,36	544,00
3708 / 2917 MIGLIORIA_ 2 11/03/2020	Sottofondo in misto litico con aggregati di recupero da C ... orazione ed onere per ottenere un lavoro a perfetta regola		160,00	2,500	0,180	72,00		
	SOMMANO m3					72,00	17,00	1'224,00
3709 / 2918 MILGIORIA_ 3 11/03/2020	Fondazione in Misto Cementato con aggregati di recupero d ... evaporante da realizzarsi con emulsione bituminosa normale		160,00	2,500	0,120	48,00		
	SOMMANO m3					48,00	38,65	1'855,20
3710 / 2919 MIGLIORIA_ 4 11/03/2020	Fornitura e posa in opera di lastra dello spessore di cm ... delle riprese di getto con rete metallica elettrosaldata.		160,00	2,500		400,00		
	SOMMANO m2					400,00	15,10	6'040,00
3711 / 2920 MIGLIORIA_ 5 11/03/2020	Fornitura e posa in opera di Cordolo in acciaio corten 150x8mm con relativa zanca di fissaggio sp.12mm passo 1m		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	23,00	3'680,00
	A R I P O R T A R E							7'432'852,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7 432 852,34
3712 / 2921 MILGIORIA_6 11/03/2020	Fornitura e posa in opera di lastra dello spessore di cm ... delle riprese di getto con rete metallica elettrosaldata.		160,00	2,500		400,00		
	SOMMANO m2					400,00	7,50	3 000,00
3713 / 3162 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,71	155,13
3714 / 3163 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,59	218,36
3715 / 3164 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
3716 / 3165 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,44	46,88
3717 / 3166 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,11	46,22
3718 / 3167 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,20	76,80
	A R I P O R T A R E							7 436 458,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'436'458,21
3719 / 3168 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H Rallentatore stradale (par.ug.=6,50*4,50)	29,25				29,25		
	SOMMANO mq					29,25	12,45	364,16
3720 / 3169 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H Rallentatore stradale Strisce pedonali (par.ug.=6,50*4,50)	29,25				29,25		
	SOMMANO mq					29,25	4,94	144,50
3721 / 3170 C02073.a* 18/01/2018	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					91,00		
	SOMMANO cad					91,00	87,19	7'934,29
3722 / 3171 C02085.d 18/01/2018	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					91,00		
	SOMMANO cad					91,00	106,12	9'656,92
3723 / 3172 NP712 06/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					49,70		
	SOMMANO m					49,70	23,25	1'155,53
3724 / 3173 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Parete (par.ug.=30,90*0,30*1,00) Fondazione (par.ug.=30,90*0,60*0,40)	9,27 7,42				9,27 7,42		
	SOMMANO mc					16,69	162,75	2'716,30
3725 / 3174 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	A R I P O R T A R E							7'458'429,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'458'429,91
	Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=30,90*1,50*40)	1854,00				1'854,00		
	SOMMANO kg					1'854,00	0,86	1'594,44
3726 / 3175 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=290,20*3,25)	943,15				943,15		
	SOMMANO mq					943,15	2,18	2'056,07
3727 / 3176 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Tra sez. 1 e sez. 2 (par.ug.=((2,12+2,12)/2)*41,21)	87,37				87,37		
	Tra sez. 2 e sez. 3 (par.ug.=((2,12+2,00)/2)*43,24)	89,07				89,07		
	Tra sez. 3 e sez. 4 (par.ug.=((2,00+3,05)/2)*51,84)	130,90				130,90		
	Tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((3,05+2,09)/2)*50,00)	128,50				128,50		
	Tra sez. 5 e sez. 6 (par.ug.=((2,09+2,27)/2)*50,00)	109,00				109,00		
	Tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((2,27+1,90)/2)*53,91)	112,40				112,40		
	SOMMANO mc					657,24	4,74	3'115,32
3728 / 3177 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Tra sez. 1 e sez. 2 (par.ug.=((1,24+1,24)/2)*41,21)	51,10				51,10		
	Tra sez. 2 e sez. 3 (par.ug.=((1,24+1,17)/2)*43,24)	52,10				52,10		
	Tra sez. 3 e sez. 4 (par.ug.=((1,14+1,10)/2)*51,84)	58,06				58,06		
	Tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((1,10+2,18)/2)*50,00)	82,00				82,00		
	Tra sez. 5 e sez. 6 (par.ug.=((2,18+1,09)/2)*50,00)	81,75				81,75		
	Tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((1,09+1,12)/2)*53,91)	59,57				59,57		
	SOMMANO mc					384,58	6,58	2'530,54
3729 / 3178 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=290,20*3,25*0,25)	235,79				235,79		
	A R I P O R T A R E					235,79		7'467'726,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,79		7'467'726,28
	SOMMANO mc					235,79	19,07	4'496,52
3730 / 3179 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=290,20*2,50*0,10)	72,55				72,55		
	SOMMANO mc					72,55	22,32	1'619,32
3731 / 3180 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=2*290,20)	580,40				580,40		
	SOMMANO m					580,40	6,05	3'511,42
3732 / 3181 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=290,20*0,60*0,30)	52,24				52,24		
	SOMMANO mc					52,24	32,14	1'678,99
3733 / 3182 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=290,20*(3,25+0,25+0,25))	1088,25				1'088,25		
	SOMMANO mq					1'088,25	2,68	2'916,51
3734 / 3183 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					303,90		
	SOMMANO m					303,90	39,53	12'013,17
3735 / 3184 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	209,25	2'092,50
3736 / 3185 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=290,20*2,50)	725,50				725,50		
	SOMMANO mq					725,50	12,45	9'032,48
	A R I P O R T A R E							7'505'087,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'505'087,19
3737 / 3186 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=2*290,20)	580,40				580,40		
	SOMMANO m					580,40	0,37	214,75
3738 / 3187 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=3*290,20)	870,60				870,60		
	SOMMANO m					870,60	0,60	522,36
3739 / 3188 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Fognatura					310,20		
	SOMMANO m					310,20	79,24	24'580,25
3740 / 3189 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Fogatura (par.ug.=310,20*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-310,20*0,30^2*3,14)	558,36				558,36		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-87,66				-87,66		
	SOMMANO mc					470,70	20,27	9'541,09
3741 / 3190 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	52,08	260,40
3742 / 3191 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Fondazione muro di cinta (par.ug.=30,90*1,20*0,60)	22,25				22,25		
	SOMMANO mc					22,25	4,74	105,47
3743 / 3192	Magrone di sottofondazione eseguito							
	A R I P O R T A R E							7'540'311,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'540'311,51
A03017.a 27/10/2017	mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=30,90*1,00*0,10)	3,09				3,09		
	SOMMANO mc					3,09	82,37	254,52
3744 / 3193 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=30,90*0,80*0,30)	7,42				7,42		
	SOMMANO mc					7,42	146,30	1'085,55
3745 / 3194 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=2*(30,90+0,80)*0,30)	19,02				19,02		
	SOMMANO mq					19,02	25,55	485,96
3746 / 3195 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3193 [mc 7.42]	100,00				742,00		
	SOMMANO kg					742,00	1,25	927,50
3747 / 3196 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta Parete (par.ug.=30,90*0,30*1,20)	11,12				11,12		
	SOMMANO mc					11,12	153,17	1'703,25
3748 / 3197 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							7'544'768,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'544'768,29
	Muro di cinta Parete (par.ug.=2*(0,30+30,90)*1,20)	74,88				74,88		
	SOMMANO mq					74,88	25,10	1'879,49
3749 / 3198 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3196 [mc 11.12]	100,00				1'112,00		
	SOMMANO kg					1'112,00	1,25	1'390,00
3750 / 3199 A17006.e 03/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta (par.ug.=30,90*1,00*25)	772,50				772,50		
	SOMMANO kg					772,50	5,40	4'171,50
3751 / 3200 A17054 03/11/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta Vedi voce n° 3199 [kg 772.50]					772,50		
	SOMMANO kg					772,50	0,37	285,83
3752 / 3201 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	651,00	5'208,00
3753 / 3202 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	162,75	1'302,00
3754 / 3203 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa							
	A R I P O R T A R E							7'559'005,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'559'005,11
	Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	126,95	1'015,60
3755 / 3204 NP 602 06/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					49,70		
	SOMMANO m					49,70	7,44	369,77
3756 / 3205 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*					97,20		
	SOMMANO m					97,20	2,79	271,19
3757 / 3206 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*					118,20		
	SOMMANO mq					118,20	1,14	134,75
3758 / 3207 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3206 [mq 118.20]	5,00				591,00		
	SOMMANO mq					591,00	0,78	460,98
3759 / 3208 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=35,30*3,25)	114,73				114,73		
	SOMMANO mq					114,73	2,18	250,11
3760 / 3209 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((1,28+1,28)/2)*35,30)	45,18				45,18		
	SOMMANO mc					45,18	4,74	214,15
	A R I P O R T A R E							7'561'721,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'561'721,66
3761 / 3210 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((0,30+0,30)/2)*35,30)	10,59				10,59		
	SOMMANO mc					10,59	6,58	69,68
3762 / 3211 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=35,30*3,25*0,25)	28,68				28,68		
	SOMMANO mc					28,68	19,07	546,93
3763 / 3212 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=35,30*2,50*0,10)	8,83				8,83		
	SOMMANO mc					8,83	22,32	197,09
3764 / 3213 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=2*35,30)	70,60				70,60		
	SOMMANO m					70,60	6,05	427,13
3765 / 3214 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=35,30*0,60*0,30)	6,35				6,35		
	SOMMANO mc					6,35	32,14	204,09
3766 / 3215 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=35,30*(3,25+0,25+0,25))	132,38				132,38		
	SOMMANO mq					132,38	2,68	354,78
3767 / 3216 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*					35,60		
	SOMMANO m					35,60	39,53	1'407,27
	A R I P O R T A R E							7'564'928,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'564'928,63
3768 / 3217 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
3769 / 3218 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=35,30*2,50)	88,25				88,25		
	SOMMANO mq					88,25	12,45	1'098,71
3770 / 3219 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=2*35,30)	70,60				70,60		
	SOMMANO m					70,60	0,37	26,12
3771 / 3220 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=3*35,30)	105,90				105,90		
	SOMMANO m					105,90	0,60	63,54
3772 / 3221 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3209 [mc 45.18] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3208 [mq 114.73]	10,00				451,80		
		10,00			0,200	229,46		
	SOMMANO mc/km					681,26	0,66	449,63
3773 / 3222 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Km Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3209 [mc 45.18] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3208 [mq 114.73]	10,00				451,80		
		10,00			0,200	229,46		
	SOMMANO mc/km					681,26	0,53	361,07
	A R I P O R T A R E							7'567'346,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'567'346,20
3774 / 3223 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* recinzione (par.ug.=59,00*1,50*8)	708,00				708,00		
	SOMMANO kg					708,00	0,86	608,88
3775 / 3224 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Parete (par.ug.=59,00*0,30*1,00) Fondazione (par.ug.=59,00*0,60*0,40)	17,70				17,70		
		14,16				14,16		
	SOMMANO mc					31,86	162,75	5'185,22
3776 / 3225 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					145,00		
	SOMMANO m					145,00	2,79	404,55
3777 / 3226 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*					267,00		
	SOMMANO mq					267,00	1,14	304,38
3778 / 3227 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3226 [mq 267.00]	5,00				1'335,00		
	SOMMANO mq					1'335,00	0,78	1'041,30
3779 / 3228 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* (par.ug.=68,90*3,25)	223,93				223,93		
	SOMMANO mq					223,93	2,18	488,17
3780 / 3229 C01002.a**	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							7'575'378,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'575'378,70
24/10/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((1,28+1,12)/2)*50,00)	60,00				60,00		
	Tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((1,12+1,12)/2)*18,90)	21,17				21,17		
	SOMMANO mc					81,17	4,74	384,75
3781 / 3230 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((0,30+0,28)/2)*50,00)	14,50				14,50		
	Tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((0,28+0,28)/2)*18,90)	5,29				5,29		
	SOMMANO mc					19,79	6,58	130,22
3782 / 3231 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* (par.ug.=68,90*3,25*0,25)	55,98				55,98		
	SOMMANO mc					55,98	19,07	1'067,54
3783 / 3232 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* (par.ug.=68,90*2,50*0,10)	17,23				17,23		
	SOMMANO mc					17,23	22,32	384,57
3784 / 3233 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* (par.ug.=2*68,90)	137,80				137,80		
	SOMMANO m					137,80	6,05	833,69
3785 / 3234 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* (par.ug.=68,90*0,60*0,30)	12,40				12,40		
	SOMMANO mc					12,40	32,14	398,54
3786 / 3235 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	A R I P O R T A R E							7'578'578,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'578'578,01
	(par.ug.=68,90*(3,25+0,25+0,25))	258,38				258,38		
	SOMMANO mq					258,38	2,68	692,46
3787 / 3236 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*					60,10		
	SOMMANO m					60,10	39,53	2'375,75
3788 / 3237 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
3789 / 3238 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=68,90*2,50)	172,25				172,25		
	SOMMANO mq					172,25	12,45	2'144,51
3790 / 3239 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* (par.ug.=2*68,90)	137,80				137,80		
	SOMMANO m					137,80	0,37	50,99
3791 / 3240 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* (par.ug.=3*68,90)	206,70				206,70		
	SOMMANO m					206,70	0,60	124,02
3792 / 3241 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3229 [mc 81.17] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3228 [mq 223.93]	10,00				811,70		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	447,86		
						1'259,56	0,66	831,31
	A R I P O R T A R E							7'585'215,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'585'215,55
3793 / 3242 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3229 [mc 81.17] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3228 [mq 223.93]	10,00 10,00			0,200	811,70 447,86		
	SOMMANO mc/km					1'259,56	0,53	667,57
3794 / 3243 C01002.a** 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Fondazione muro (par.ug.=55,40*1,20*0,60)	39,89				39,89		
	SOMMANO mc					39,89	4,74	189,08
3795 / 3244 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Fondazione muro (par.ug.=55,40*1,20*0,10)	6,65				6,65		
	SOMMANO mc					6,65	82,37	547,76
3796 / 3245 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Fondazione muro (par.ug.=55,40*1,00*0,40)	22,16				22,16		
	SOMMANO mc					22,16	146,30	3'242,01
3797 / 3246 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Fondazione muro (par.ug.=2*2*(55,40+1,00)*0,40)	90,24				90,24		
	SOMMANO mq					90,24	25,55	2'305,63
3798 / 3247 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Tombamento fosso Fondazione muro							
	A R I P O R T A R E							7'592'167,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'592'167,60
	Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3245 [mc 22.16]	100,00				2'216,00		
	SOMMANO kg					2'216,00	1,25	2'770,00
3799 / 3248 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Parete (par.ug.=55,40*0,30*1,00)	16,62				16,62		
	SOMMANO mc					16,62	153,17	2'545,69
3800 / 3249 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Parete (par.ug.=2*(55,40+0,30)*1,00)	111,40				111,40		
	SOMMANO mq					111,40	25,10	2'796,14
3801 / 3250 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3248 [mc 16.62]	100,00				1'662,00		
	SOMMANO kg					1'662,00	1,25	2'077,50
3802 / 3251 NP 20.01.0260.0 02 07/11/2017	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*					55,40		
	SOMMANO m					55,40	26,23	1'453,14
3803 / 3252 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
3804 / 3253 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B							
	A R I P O R T A R E							7'604'016,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'604'016,91
	SOMMANO cad					3,00		
3805 / 3254 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					3,00	54,59	163,77
	SOMMANO cad					4,00		
3806 / 3255 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					4,00	15,62	62,48
	SOMMANO cad					1,00		
3807 / 3256 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					1,00	23,44	23,44
	SOMMANO cad					4,00		
3808 / 3257 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					4,00	23,11	92,44
	SOMMANO cad					2,00		
3809 / 3258 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=15*2,50*0,50)	18,75				2,00	19,20	38,40
	SOMMANO mq					2,00	4,94	92,63
3810 / 3259 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					4,00	51,71	206,84
	SOMMANO cad					4,00		
	A R I P O R T A R E							7'604'696,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'604'696,91
3811 / 3260 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
3812 / 3261 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
3813 / 3262 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
3814 / 3263 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
3815 / 3264 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
3816 / 3265 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=7*2,50*0,50)	8,75				8,75		
	SOMMANO mq					8,75	4,94	43,23
3817 / 3266 NP 603 07/11/2017	SPOSTAMENTO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'605'120,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'605'120,67
	SOMMANO a corpo					1,00	4'650,00	4'650,00
3818 / 3267 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
3819 / 3268 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
3820 / 3269 NP712 07/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					71,10		
	SOMMANO m					71,10	23,25	1'653,08
3821 / 3270 NP701 07/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					85,52		
	SOMMANO ml					85,52	4,65	397,67
3822 / 3271 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Parete (par.ug.=81,60*0,30*1,00) Fondazione (par.ug.=81,60*0,60*0,40)	24,48				24,48		
		19,58				19,58		
	SOMMANO mc					44,06	162,75	7'170,77
3823 / 3272 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* recinzione (par.ug.=5,50*1,50*8)	66,00				66,00		
	SOMMANO kg					66,00	0,86	56,76
3824 / 3273 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=20,70+125,60+70,40)	216,70				216,70		
	A R I P O R T A R E					216,70		7'619'066,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					216,70		7'619'066,31
	SOMMANO m					216,70	2,79	604,59
3825 / 3274 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=23,60+141,30+82,10)	247,00				247,00		
	SOMMANO mq					247,00	1,14	281,58
3826 / 3275 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3274 [mq 247.00]	5,00				1'235,00		
	SOMMANO mq					1'235,00	0,78	963,30
3827 / 3276 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*3,25)	700,70				700,70		
	SOMMANO mq					700,70	2,18	1'527,53
3828 / 3277 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((1,01+1,14)/2)*63,24) Tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((1,14+0,67)/2)*50,00) Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,67+0,97)/2)*50,00) Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,97+0,94)/2)*45,47)	67,98 45,25 41,00 43,42				67,98 45,25 41,00 43,42		
	SOMMANO mc					197,65	4,74	936,86
3829 / 3278 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,26+0,28)/2)*63,24) Tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((0,28+0,23)/2)*50,00) Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,23+0,27)/2)*50,00) Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,27+0,25)/2)*45,47)	17,07 12,75 12,50 11,82				17,07 12,75 12,50 11,82		
	SOMMANO mc					54,14	6,58	356,24
	A R I P O R T A R E							7'623'736,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'623'736,41
3830 / 3279 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*3,25*0,25)	175,18				175,18		
	SOMMANO mc					175,18	19,07	3'340,68
3831 / 3280 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*2,50*0,10)	53,90				53,90		
	SOMMANO mc					53,90	22,32	1'203,05
3832 / 3281 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=2*215,60)	431,20				431,20		
	SOMMANO m					431,20	6,05	2'608,76
3833 / 3282 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*0,60*0,30)	38,81				38,81		
	SOMMANO mc					38,81	32,14	1'247,35
3834 / 3283 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*(3,25+0,25+0,25))	808,50				808,50		
	SOMMANO mq					808,50	2,68	2'166,78
3835 / 3284 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					201,00		
	SOMMANO m					201,00	39,53	7'945,53
3836 / 3285 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	209,25	1'464,75
	A R I P O R T A R E							7'643'713,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'643'713,31
3837 / 3286 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=215,60*2,50)	539,00				539,00		
	SOMMANO mq					539,00	12,45	6'710,55
3838 / 3287 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=2*215,60)	431,20				431,20		
	SOMMANO m					431,20	0,37	159,54
3839 / 3288 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=3*215,60)	646,80				646,80		
	SOMMANO m					646,80	0,60	388,08
3840 / 3289 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3277 [mc 197.65] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3276 [mq 700.70]	10,00				1'976,50		
		10,00			0,200	1'401,40		
	SOMMANO mc/km					3'377,90	0,66	2'229,41
3841 / 3290 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3277 [mc 197.65] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3276 [mq 700.70]	10,00				1'976,50		
		10,00			0,200	1'401,40		
	SOMMANO mc/km					3'377,90	0,53	1'790,29
3842 / 3291 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Rimontaggio segnali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'654'991,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'654'991,18
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
3843 / 3292 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
3844 / 3293 NP 602 07/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					71,10		
	SOMMANO m					71,10	7,44	528,98
3845 / 3294 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
3846 / 3295 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
3847 / 3296 NP712 06/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					10,30		
	SOMMANO m					10,30	23,25	239,48
3848 / 3297 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Parete (par.ug.=10,30*0,30*1,00) Fondazione (par.ug.=10,30*0,60*0,40)	3,09				3,09		
	SOMMANO mc	2,47				2,47		
						5,56	162,75	904,89
3849 / 3298 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=10,30*1,50*8)	123,60				123,60		
	SOMMANO kg					123,60	0,86	106,30
	A R I P O R T A R E							7'656'984,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'656'984,42
3850 / 3299 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*3,25)	121,55				121,55		
	SOMMANO mq					121,55	2,18	264,98
3851 / 3300 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((2,17+2,17)/2)*37,40)	81,16				81,16		
	SOMMANO mc					81,16	4,74	384,70
3852 / 3301 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((1,05+1,05)/2)*37,40)	39,27				39,27		
	SOMMANO mc					39,27	6,58	258,40
3853 / 3302 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*3,25*0,25)	30,39				30,39		
	SOMMANO mc					30,39	19,07	579,54
3854 / 3303 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*2,50*0,10)	9,35				9,35		
	SOMMANO mc					9,35	22,32	208,69
3855 / 3304 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=2*37,40)	74,80				74,80		
	SOMMANO m					74,80	6,05	452,54
3856 / 3305 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*0,60*0,30)	6,73				6,73		
	A R I P O R T A R E					6,73		7'659'133,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,73		7'659'133,27
	SOMMANO mc					6,73	32,14	216,30
3857 / 3306 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*(3,25+0,25+0,25))	140,25				140,25		
	SOMMANO mq					140,25	2,68	375,87
3858 / 3307 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					35,80		
	SOMMANO m					35,80	39,53	1'415,17
3859 / 3308 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
3860 / 3309 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=37,40*2,50)	93,50				93,50		
	SOMMANO mq					93,50	12,45	1'164,08
3861 / 3310 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=2*37,40)	74,80				74,80		
	SOMMANO m					74,80	0,37	27,68
3862 / 3311 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=3*37,40)	112,20				112,20		
	SOMMANO m					112,20	0,60	67,32
3863 / 3312 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto							
	A R I P O R T A R E							7'662'818,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'662'818,19
	Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3300 [mc 81.16] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3299 [mq 121.55]	10,00				811,60		
		10,00			0,200	243,10		
	SOMMANO mc/km					1'054,70	0,66	696,10
3864 / 3313 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3300 [mc 81.16] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3299 [mq 121.55]	10,00				811,60		
		10,00			0,200	243,10		
	SOMMANO mc/km					1'054,70	0,53	558,99
3865 / 3314 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Fognatura					35,40		
	SOMMANO m					35,40	79,24	2'805,10
3866 / 3315 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Fognatura (par.ug.=35,40*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-35,40*0,30^2*3,14)	63,72				63,72		
		-10,00				-10,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					63,72 -10,00		
	SOMMANO mc					53,72	20,27	1'088,90
3867 / 3316 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Fondazione muro di cinta (par.ug.=10,30*1,20*0,60)	7,42				7,42		
	SOMMANO mc					7,42	4,74	35,17
3868 / 3317 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							7'668'002,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'668'002,45
	Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=10,30*1,00*0,10) SOMMANO mc	1,03				1,03		
						1,03	82,37	84,84
3869 / 3318 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=10,30*0,80*0,30) SOMMANO mc	2,47				2,47		
						2,47	146,30	361,36
3870 / 3319 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=2*(10,30+0,80)*0,30) SOMMANO mq	6,66				6,66		
						6,66	25,55	170,16
3871 / 3320 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3318 [mc 2.47] SOMMANO kg	100,00				247,00		
						247,00	1,25	308,75
3872 / 3321 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Parete (par.ug.=10,30*0,30*1,20) SOMMANO mc	3,71				3,71		
						3,71	153,17	568,26
3873 / 3322 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Parete (par.ug.=2*(0,30+10,30)*1,20)	25,44				25,44		
	A R I P O R T A R E					25,44		7'669'495,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,44		7'669'495,82
	SOMMANO mq					25,44	25,10	638,54
3874 / 3323 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3321 [mc 3.71]	100,00				371,00		
	SOMMANO kg					371,00	1,25	463,75
3875 / 3324 NP 20.01.0260.0 02 08/11/2017	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					10,30		
	SOMMANO m					10,30	26,23	270,17
3876 / 3325 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1'302,00
3877 / 3326 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
3878 / 3327 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
3879 / 3328 NP 602 06/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					10,30		
	SOMMANO m					10,30	7,44	76,63
	A R I P O R T A R E							7'672'826,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'672'826,31
3880 / 3329 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Rimontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
3881 / 3330 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
3882 / 3331 NP11 08/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	232,50	1'162,50
3883 / 3332 NP 603 07/11/2017	SPOSTAMENTO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'650,00	4'650,00
3884 / 3333 B01032 08/11/2017	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e in ... simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Marciapiede Pavimentazione					143,80		
	SOMMANO mq					137,40		
						281,20	12,33	3'467,20
3885 / 3334 NP701 07/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					75,70		
	SOMMANO ml					75,70	4,65	352,01
3886 / 3335 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Parete (par.ug.=91,80*0,30*1,00)	27,54				27,54		
	A R I P O R T A R E					27,54		7'683'308,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,54		7'683'308,04
	Fondazione (par.ug.=91,80*0,60*0,40)	22,03				22,03		
	SOMMANO mc					49,57	162,75	8'067,52
3887 / 3336 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* recinzione (par.ug.=91,80*1,50*8)	1101,60				1'101,60		
	SOMMANO kg					1'101,60	0,86	947,38
3888 / 3337 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					131,80		
	SOMMANO m					131,80	2,79	367,72
3889 / 3338 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					106,10		
	SOMMANO mq					106,10	1,14	120,95
3890 / 3339 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3338 [mq 106.10]	5,00				530,50		
	SOMMANO mq					530,50	0,78	413,79
3891 / 3340 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,80*3,25)	418,60				418,60		
	SOMMANO mq					418,60	2,18	912,55
3892 / 3341 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((1,77+1,77)/2)*55,83) Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((1,77+1,47)/2)*50,00) Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((1,47+1,47)/2)*22,98)	98,82				98,82		
		81,00				81,00		
		33,78				33,78		
	A R I P O R T A R E					213,60		7'694'137,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					213,60		7'694'137,95
	SOMMANO mc					213,60	4,74	1'012,46
3893 / 3342 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((0,35+0,35)/2)*55,83)	19,54				19,54		
	Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((0,35+0,36)/2)*50,00)	17,75				17,75		
	Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((0,36+0,36)/2)*22,98)	8,27				8,27		
	SOMMANO mc					45,56	6,58	299,78
3894 / 3343 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,81*3,25*0,25)	104,66				104,66		
	SOMMANO mc					104,66	19,07	1'995,87
3895 / 3344 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,81*2,50*0,10)	32,20				32,20		
	SOMMANO mc					32,20	22,32	718,70
3896 / 3345 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=2*128,81)	257,62				257,62		
	SOMMANO m					257,62	6,05	1'558,60
3897 / 3346 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,81*0,60*0,30)	23,19				23,19		
	SOMMANO mc					23,19	32,14	745,33
3898 / 3347 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,81*(3,25+0,25+0,25))	483,04				483,04		
	SOMMANO mq					483,04	2,68	1'294,55
	A R I P O R T A R E							7'701'763,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'701'763,24
3899 / 3348 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					109,70		
	SOMMANO m					109,70	39,53	4'336,44
3900 / 3349 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1'046,25
3901 / 3350 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=128,81*2,50)	322,03				322,03		
	SOMMANO mq					322,03	12,45	4'009,27
3902 / 3351 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=2*128,81)	257,62				257,62		
	SOMMANO m					257,62	0,37	95,32
3903 / 3352 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=3*128,81)	386,43				386,43		
	SOMMANO m					386,43	0,60	231,86
3904 / 3353 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e scarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3341 [mc 213.60] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3340 [mq 418.60]	10,00				2'136,00		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	837,20		
						2'973,20	0,66	1'962,31
3905 / 3354 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km							
	A R I P O R T A R E							7'713'444,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'713'444,69
	Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3341 [mc 213.60] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3340 [mq 418.60]	10,00				2'136,00		
		10,00			0,200	837,20		
	SOMMANO mc/km					2'973,20	0,53	1'575,80
3906 / 3355 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3907 / 3356 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	834,21	2'502,63
3908 / 3357 NP11 08/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
3909 / 3358 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Fondazione muro di cinta (par.ug.=86,40*1,20*0,60)	62,21				62,21		
	SOMMANO mc					62,21	4,74	294,88
3910 / 3359 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=86,40*1,00*0,10)	8,64				8,64		
	SOMMANO mc					8,64	82,37	711,68
3911 / 3360 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=86,40*0,80*0,30)	20,74				20,74		
	A R I P O R T A R E					20,74		7'718'814,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,74		7'718'814,26
	SOMMANO mc					20,74	146,30	3'034,26
3912 / 3361 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=2*(86,40+0,80)*0,30)	52,32				52,32		
	SOMMANO mq					52,32	25,55	1'336,78
3913 / 3362 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Fondazione muro Vedi voce n° 3360 [mc 20.74]	100,00				2'074,00		
	SOMMANO kg					2'074,00	1,25	2'592,50
3914 / 3363 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Parete (par.ug.=86,40*0,30*1,20)	31,10				31,10		
	SOMMANO mc					31,10	153,17	4'763,59
3915 / 3364 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Parete (par.ug.=2*(0,30+86,40)*1,20)	208,08				208,08		
	SOMMANO mq					208,08	25,10	5'222,81
3916 / 3365 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3363 [mc 31.10]	100,00				3'110,00		
	SOMMANO kg					3'110,00	1,25	3'887,50
3917 / 3366	RECINZIONE CON RETE METALLICA.							
	A R I P O R T A R E							7'739'651,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'739'651,70
NP 20.01.0260.0 02 08/11/2017	con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					86,40		
	SOMMANO m					86,40	26,23	2'266,27
3918 / 3367 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
3919 / 3368 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
3920 / 3369 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
3921 / 3370 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
3922 / 3371 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/ 10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
3923 / 3372 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
	A R I P O R T A R E							7'742'505,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'742'505,34
3924 / 3373 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=13*2,50*0,50)	16,25				16,25		
	SOMMANO mq					16,25	4,94	80,28
3925 / 3374 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*3,25)	279,18				279,18		
	SOMMANO mq					279,18	2,18	608,61
3926 / 3375 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((1,96+1,56)/2)*59,60) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((1,56+1,56)/2)*26,30)	104,90				104,90		
	SOMMANO mc	41,03				41,03	4,74	691,71
3927 / 3376 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((2,01+1,72)/2)*59,60) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((1,72+1,72)/2)*26,30)	111,15				111,15		
	SOMMANO mc	45,24				45,24	6,58	1'029,05
3928 / 3377 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*3,25*0,25)	69,79				69,79		
	SOMMANO mc					69,79	19,07	1'330,90
3929 / 3378 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*2,50*0,10)	21,48				21,48		
	SOMMANO mc					21,48	22,32	479,43
	A R I P O R T A R E							7'746'725,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'746'725,32
3930 / 3379 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=2*85,90)	171,80				171,80		
	SOMMANO m					171,80	6,05	1'039,39
3931 / 3380 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*0,60*0,30)	15,46				15,46		
	SOMMANO mc					15,46	32,14	496,88
3932 / 3381 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*(3,25+0,25+0,25))	322,13				322,13		
	SOMMANO mq					322,13	2,68	863,31
3933 / 3382 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					83,80		
	SOMMANO m					83,80	39,53	3'312,61
3934 / 3383 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
3935 / 3384 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=85,90*2,50)	214,75				214,75		
	SOMMANO mq					214,75	12,45	2'673,64
3936 / 3385 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=2*85,90)	171,80				171,80		
	SOMMANO m					171,80	0,37	63,57
	A R I P O R T A R E							7'755'802,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'755'802,47
3937 / 3386 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=3*85,90)	257,70				257,70		
	SOMMANO m					257,70	0,60	154,62
3938 / 3387 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3375 [mc 145.93] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3374 [mq 279.18]	10,00				1'459,30		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	558,36		
						2'017,66	0,66	1'331,66
3939 / 3388 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3375 [mc 145.93] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3374 [mq 279.18]	10,00				1'459,30		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	558,36		
						2'017,66	0,53	1'069,36
3940 / 3389 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso (par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
3941 / 3390 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=81,00*0,80*0,15)	0,48				0,48		
	SOMMANO mc	9,72				9,72		
						10,20	82,37	840,17
3942 / 3391	Conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							7'759'243,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'759'243,78
A03018.a 27/10/2017	preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
3943 / 3392 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
3944 / 3393 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3391 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
3945 / 3394 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30)	1,80				1,80		
	Sommano positivi mc					1,80		
	Sommano negativi mc	0,03				-0,03		
	SOMMANO mc					1,77	153,17	271,11
3946 / 3395 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
	A R I P O R T A R E							7'760'374,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'760'374,96
3947 / 3396 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3394 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
3948 / 3397 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Fognatura					81,00		
	SOMMANO m					81,00	79,24	6'418,44
3949 / 3398 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Fogatura (par.ug.=81,00*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=81,00*0,30^2*3,14)	145,80				145,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-22,89				-22,89		
	SOMMANO mc					145,80 -22,89	20,27	2'491,39
3950 / 3399 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
3951 / 3400 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1'302,00
3952 / 3401 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
	A R I P O R T A R E							7'771'237,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'771'237,70
3953 / 3402 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
3954 / 3403 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1'668,42
3955 / 3404 NP712 08/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					28,10		
	SOMMANO m					28,10	23,25	653,33
3956 / 3405 NP701 08/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					14,40		
	SOMMANO ml					14,40	4,65	66,96
3957 / 3406 B01032 08/11/2017	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e in ... simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Marciapiede					21,90		
	SOMMANO mq					21,90	12,33	270,03
3958 / 3407 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muri di cinta Parete (par.ug.=20,00*0,30*1,00) Fondazione (par.ug.=20,00*0,60*0,40)	6,00				6,00		
	SOMMANO mc	4,80				4,80		
						10,80	162,75	1'757,70
3959 / 3408 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E							
	A R I P O R T A R E							7'775'908,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'775'908,04
	recinzione (par.ug.=20,00*1,50*40)	1200,00				1'200,00		
	SOMMANO kg					1'200,00	0,86	1'032,00
3960 / 3409 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					138,80		
	SOMMANO m					138,80	2,79	387,25
3961 / 3410 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					99,80		
	SOMMANO mq					99,80	1,14	113,77
3962 / 3411 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3410 [mq 99.80]	5,00				499,00		
	SOMMANO mq					499,00	0,78	389,22
3963 / 3412 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*2,75)	199,38				199,38		
	SOMMANO mq					199,38	2,18	434,65
3964 / 3413 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,47+0,67)/2)*72,50)	41,33				41,33		
	SOMMANO mc					41,33	4,74	195,90
3965 / 3414 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,85+1,00)/2)*72,50)	67,06				67,06		
	SOMMANO mc					67,06	6,58	441,25
	A R I P O R T A R E							7'778'902,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'778'902,08
3966 / 3415 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*2,75*0,25)	49,84				49,84		
	SOMMANO mc					49,84	19,07	950,45
3967 / 3416 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*2,00*0,10)	14,50				14,50		
	SOMMANO mc					14,50	22,32	323,64
3968 / 3417 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=2*72,50)	145,00				145,00		
	SOMMANO m					145,00	6,05	877,25
3969 / 3418 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*0,60*0,30)	13,05				13,05		
	SOMMANO mc					13,05	32,14	419,43
3970 / 3419 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*(2,75+0,25+0,25))	235,63				235,63		
	SOMMANO mq					235,63	2,68	631,49
3971 / 3420 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					64,50		
	SOMMANO m					64,50	39,53	2'549,69
3972 / 3421 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
3973 / 3422	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							7'785'281,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'785'281,78
C01028.b 24/10/2017	collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=72,50*2,00)	145,00				145,00		
	SOMMANO mq					145,00	12,45	1'805,25
3974 / 3423 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=2*72,50)	145,00				145,00		
	SOMMANO m					145,00	0,37	53,65
3975 / 3424 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=3*72,50)	217,50				217,50		
	SOMMANO m					217,50	0,60	130,50
3976 / 3425 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3413 [mc 41.33] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3412 [mq 199.38]	10,00				413,30		
		10,00			0,200	398,76		
	SOMMANO mc/km					812,06	0,66	535,96
3977 / 3426 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3413 [mc 41.33] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3412 [mq 199.38]	10,00				413,30		
		10,00			0,200	398,76		
	SOMMANO mc/km					812,06	0,53	430,39
3978 / 3427 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
3979 / 3428	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							7'788'341,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'788'341,69
C01002.a** 08/11/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Fondazione muro di cinta (par.ug.=20,00*1,20*0,60)	14,40				14,40		
	SOMMANO mc					14,40	4,74	68,26
3980 / 3429 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=20,00*1,00*0,10)	2,00				2,00		
	SOMMANO mc					2,00	82,37	164,74
3981 / 3430 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=20,00*0,80*0,30)	4,80				4,80		
	SOMMANO mc					4,80	146,30	702,24
3982 / 3431 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=2*(20,00+0,80)*0,30)	12,48				12,48		
	SOMMANO mq					12,48	25,55	318,86
3983 / 3432 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3430 [mc 4.80]	100,00				480,00		
	SOMMANO kg					480,00	1,25	600,00
3984 / 3433 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta							
	A R I P O R T A R E							7'790'195,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'790'195,79
	Parete (par.ug.=20,00*0,30*1,20) SOMMANO mc	7,20				7,20		
						7,20	153,17	1'102,82
3985 / 3434 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta Parete (par.ug.=2*(0,30+20,00)*1,20) SOMMANO mq	48,72				48,72		
						48,72	25,10	1'222,87
3986 / 3435 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3433 [mc 7.20] SOMMANO kg	100,00				720,00		
						720,00	1,25	900,00
3987 / 3436 A17006.e 03/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta (par.ug.=20,00*1,00*40) SOMMANO kg	800,00				800,00		
						800,00	5,40	4'320,00
3988 / 3437 A17054 03/11/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta Vedi voce n° 3436 [kg 800.00] SOMMANO kg					800,00		
						800,00	0,37	296,00
3989 / 3438 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E SOMMANO cad					1,00		
						1,00	834,21	834,21
3990 / 3439 NP 603 08/11/2017	SPOSTAMENTO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'798'871,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'798'871,69
	SOMMANO a corpo					1,00	4'650,00	4'650,00
3991 / 3440 NP 602 08/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					28,10		
	SOMMANO m					28,10	7,44	209,06
3992 / 3441 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
3993 / 3442 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
3994 / 3443 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A recinzione (par.ug.=78,00*1,50*8)	936,00				936,00		
	SOMMANO kg					936,00	0,86	804,96
3995 / 3444 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*5,20)	530,40				530,40		
	SOMMANO mq					530,40	2,18	1'156,27
3996 / 3445 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,67+0,64)/2)*50,00) tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((0,64+0,40)/2)*52,00)	32,75				32,75		
	SOMMANO mc	27,04				27,04		
						59,79	4,74	283,40
3997 / 3446 C01018.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a							
	A R I P O R T A R E							7'806'027,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'806'027,46
25/10/2017	5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((1,00+0,70)/2)*50,00)	42,50				42,50		
	tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((0,70+0,69)/2)*52,00)	36,14				36,14		
	SOMMANO mc					78,64	6,58	517,45
3998 / 3447 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					102,00		
	SOMMANO m					102,00	2,79	284,58
3999 / 3448 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*3,00*0,25)	76,50				76,50		
	SOMMANO mc					76,50	19,07	1'458,86
4000 / 3449 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*2,50*0,10)	25,50				25,50		
	SOMMANO mc					25,50	22,32	569,16
4001 / 3450 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=2*102,00)	204,00				204,00		
	SOMMANO m					204,00	6,05	1'234,20
4002 / 3451 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*0,60*0,30)	18,36				18,36		
	SOMMANO mc					18,36	32,14	590,09
4003 / 3452 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*(3,00+0,25+0,25))	357,00				357,00		
	SOMMANO mq					357,00	2,68	956,76
	A R I P O R T A R E							7'811'638,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'811'638,56
4004 / 3453 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					101,60		
	SOMMANO m					101,60	39,53	4'016,25
4005 / 3454 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
4006 / 3455 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=102,00*2,50)	255,00				255,00		
	SOMMANO mq					255,00	12,45	3'174,75
4007 / 3456 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=102,00*1,00*0,25)	25,50				25,50		
	SOMMANO mc					25,50	6,74	171,87
4008 / 3457 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=102,00*1,00)	102,00				102,00 -0,03		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					102,00 -0,03		
	SOMMANO mq					101,97	0,39	39,77
4009 / 3458 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=2*102,00)	204,00				204,00		
	SOMMANO m					204,00	0,37	75,48
4010 / 3459 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12							
	A R I P O R T A R E							7'819'953,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'819'953,68
	cm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=3*102,00)	306,00				306,00		
	SOMMANO m					306,00	0,60	183,60
4011 / 3460 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Rimontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
4012 / 3461 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3445 [mc 59.79] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3444 [mq 530.40] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3456 [mc 25.50]	10,00				597,90		
		10,00			0,200	1'060,80		
		10,00				-255,00		
	Sommano positivi mc/km					1'658,70		
	Sommano negativi mc/km					-255,00		
	SOMMANO mc/km					1'403,70	0,66	926,44
4013 / 3462 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3445 [mc 59.79] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3444 [mq 530.40] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3456 [mc 25.50]	10,00				597,90		
		10,00			0,200	1'060,80		
		10,00				-255,00		
	Sommano positivi mc/km					1'658,70		
	Sommano negativi mc/km					-255,00		
	SOMMANO mc/km					1'403,70	0,53	743,96
4014 / 3463 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	A R I P O R T A R E					9,60		7'821'823,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,60		7'821'823,49
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
4015 / 3464 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10)	0,48				0,48		
	SOMMANO mc					0,48	82,37	39,54
4016 / 3465 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
4017 / 3466 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
4018 / 3467 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3465 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
4019 / 3468 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	SOMMANO mc					1,80	153,17	275,71
	A R I P O R T A R E							7'822'720,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'822'720,52
4020 / 3469 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
4021 / 3470 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3468 [mc 1.80]	100,00				180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,25	225,00
4022 / 3471 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
4023 / 3472 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
4024 / 3473 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
4025 / 3474 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A recinzione (par.ug.=24,80*1,50*8)	297,60				297,60		
	SOMMANO kg					297,60	0,86	255,94
	A R I P O R T A R E							7'824'465,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'824'465,95
4026 / 3475 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
4027 / 3476 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
4028 / 3477 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					34,00		
	SOMMANO m					34,00	2,79	94,86
4029 / 3478 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					39,90		
	SOMMANO mq					39,90	1,14	45,49
4030 / 3479 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3478 [mq 39.90]	5,00				199,50		
	SOMMANO mq					199,50	0,78	155,61
4031 / 3480 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=500,00*5,20)	2600,00				2'600,00		
	SOMMANO mq					2'600,00	2,18	5'668,00
4032 / 3481 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A tra sez. 23 e sez. 24 (par.ug.=((0,40+1,06)/2)*50,00) tra sez. 24 e sez. 25 (par.ug.=((1,06+0,46)/2)*50,00) tra sez. 25 e sez. 26	36,50				36,50		
		38,00				38,00		
	A R I P O R T A R E					74,50		7'830'481,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,50		7'830'481,99
	(par.ug.=((0,46+0,57)/2)*50,00) tra sez. 26 e sez. 27	25,75				25,75		
	(par.ug.=((0,57+0,79)/2)*50,00) tra sez. 27 e sez. 28	34,00				34,00		
	(par.ug.=((0,79+0,68)/2)*70,80) tra sez. 28 e sez. 29	52,04				52,04		
	(par.ug.=((0,68+0,81)/2)*29,20) tra sez. 29 e sez. 30	21,75				21,75		
	(par.ug.=((0,81+1,32)/2)*50,00) tra sez. 30 e sez. 31	53,25				53,25		
	(par.ug.=((1,32+1,15)/2)*50,00) tra sez. 31 e sez. 32	61,75				61,75		
	(par.ug.=((1,15+1,30)/2)*50,00) tra sez. 32 e sez. 33	61,25				61,25		
	(par.ug.=((1,30+1,30)/2)*50,00)	65,00				65,00		
	SOMMANO mc					449,29	4,74	2'129,63
4033 / 3482 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A tra sez. 23 e sez. 24							
	(par.ug.=((0,69+0,35)/2)*50,00) tra sez. 24 e sez. 25	26,00				26,00		
	(par.ug.=((0,35+1,50)/2)*50,00) tra sez. 25 e sez. 26	46,25				46,25		
	(par.ug.=((1,50+1,19)/2)*50,00) tra sez. 26 e sez. 27	67,25				67,25		
	(par.ug.=((1,19+0,50)/2)*50,00) tra sez. 27 e sez. 28	42,25				42,25		
	(par.ug.=((0,50+0,94)/2)*70,80) tra sez. 28 e sez. 29	50,98				50,98		
	(par.ug.=((0,94+0,53)/2)*29,20) tra sez. 29 e sez. 30	21,46				21,46		
	(par.ug.=((0,53+0,57)/2)*50,00) tra sez. 30 e sez. 31	27,50				27,50		
	(par.ug.=((0,57+0,28)/2)*50,00) tra sez. 31 e sez. 32	21,25				21,25		
	(par.ug.=((0,28+0,32)/2)*50,00) tra sez. 32 e sez. 33	15,00				15,00		
	(par.ug.=((0,32+0,27)/2)*50,00)	14,75				14,75		
	SOMMANO mc					332,69	6,58	2'189,10
4034 / 3483 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=500-6,50)	493,50				493,50		
	SOMMANO m					493,50	2,79	1'376,87
4035 / 3484 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=500,00*3,00*0,25)	375,00				375,00		
	A R I P O R T A R E					375,00		7'836'177,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					375,00		7'836'177,59
	SOMMANO mc					375,00	19,07	7'151,25
4036 / 3485 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	22,32	2'790,00
4037 / 3486 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=2*500,00)	1000,00				1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	6,05	6'050,00
4038 / 3487 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=500,00*0,60*0,30)	90,00				90,00		
	SOMMANO mc					90,00	32,14	2'892,60
4039 / 3488 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=500,00*(3,00+0,25+0,25))	1750,00				1'750,00		
	SOMMANO mq					1'750,00	2,68	4'690,00
4040 / 3489 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					485,80		
	SOMMANO m					485,80	39,53	19'203,67
4041 / 3490 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	209,25	3'348,00
4042 / 3491 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1'250,00		
	SOMMANO mq					1'250,00	12,45	15'562,50
	A R I P O R T A R E							7'897'865,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'897'865,61
4043 / 3492 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	6,74	842,50
4044 / 3493 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,39	195,00
4045 / 3494 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=2*500,00)	1000,00				1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	0,37	370,00
4046 / 3495 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=3*500,00)	1500,00				1'500,00		
	SOMMANO m					1'500,00	0,60	900,00
4047 / 3496 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Rimontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
4048 / 3497 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3481 [mc 449.29] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3480 [mq 2.600.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3492 [mc 125.00]	10,00				4'492,90		
		10,00			0,200	5'200,00		
		10,00				-1'250,00		
	A R I P O R T A R E					8'442,90		7'900'188,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'442,90		7'900'188,92
	(par.ug.= -632,383*10)	-6323,83				-6'323,83		
	Sommano positivi mc/km					9'692,90		
	Sommano negativi mc/km					-7'573,83		
	SOMMANO mc/km					2'119,07	0,66	1'398,59
4049 / 3498 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3481 [mc 449.29] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3480 [mq 2 600.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3492 [mc 125.00] (par.ug.= -632,383*10)	10,00 10,00 10,00 -6323,83			0,200	4'492,90 5'200,00 -1'250,00 -6'323,83		
	Sommano positivi mc/km					9'692,90		
	Sommano negativi mc/km					-7'573,83		
	SOMMANO mc/km					2'119,07	0,53	1'123,11
4050 / 3499 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
4051 / 3500 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Massetto allettamento tubazione (par.ug.=6,50*0,80*0,15)	0,96 0,78				0,96 0,78		
	SOMMANO mc					1,74	82,37	143,32
4052 / 3501 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
	A R I P O R T A R E							7'903'413,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'903'413,11
4053 / 3502 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
4054 / 3503 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3501 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
4055 / 3504 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
4056 / 3505 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
4057 / 3506 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3504 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
4058 / 3507 C02045.d*	Tubi in calcestruzzo vibrocompressi prefabbricati, non ar ... ls: diametro							
	A R I P O R T A R E							7'905'666,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7 ' 905 ' 666,50
27/10/2017	interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Fognatura					6,50		
	SOMMANO m					6,50	79,24	515,06
4059 / 3508 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Fogatura (par.ug.=6,50*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-6,50*0,30^2*3,14)	11,70				11,70		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-1,84				-1,84		
	SOMMANO mc					9,86	20,27	199,86
4060 / 3509 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
4061 / 3510 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A recinzione (par.ug.=6,00*1,50*8)	72,00				72,00		
	SOMMANO kg					72,00	0,86	61,92
4062 / 3511 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Smontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
4063 / 3512 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
4064 / 3513 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					35,00		
	A R I P O R T A R E					35,00		7 ' 906 ' 582,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,00		7 ' 906 ' 582,22
	SOMMANO m					35,00	2,79	97,65
4065 / 3514 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					50,60		
	SOMMANO mq					50,60	1,14	57,68
4066 / 3515 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3514 [mq 50.60]	5,00				253,00		
	SOMMANO mq					253,00	0,78	197,34
4067 / 3516 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=500,00*5,20)	2600,00				2 ' 600,00		
	SOMMANO mq					2 ' 600,00	2,18	5 ' 668,00
4068 / 3517 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((1,30+1,45)/2)*50,00) tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((1,45+0,72)/2)*50,00) tra sez. 35 e sez. 36 (par.ug.=((0,72+0,85)/2)*50,00) tra sez. 36 e sez. 37 (par.ug.=((0,85+0,57)/2)*50,00) tra sez. 37 e sez. 38 (par.ug.=((0,57+0,62)/2)*100,00) tra sez. 38 e sez. 39 (par.ug.=((0,62+0,50)/2)*50,00) tra sez. 39 e sez. 40 (par.ug.=((0,50+0,62)/2)*50,00) tra sez. 40 e sez. 41 (par.ug.=((0,62+0,38)/2)*50,00) tra sez. 41 e sez. 42 (par.ug.=((0,38+0,62)/2)*50,00)	68,75 54,25 39,25 35,50 59,50 28,00 28,00 25,00 25,00				68,75 54,25 39,25 35,50 59,50 28,00 28,00 25,00 25,00		
	SOMMANO mc					363,25	4,74	1 ' 721,81
4069 / 3518 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							7 ' 914 ' 324,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7 '914 '324,70
	tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((0,27+0,20)/2)*50,00)	11,75				11,75		
	tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((0,20+0,40)/2)*50,00)	15,00				15,00		
	tra sez. 35 e sez. 36 (par.ug.=((0,40+0,49)/2)*50,00)	22,25				22,25		
	tra sez. 36 e sez. 37 (par.ug.=((0,49+0,91)/2)*50,00)	35,00				35,00		
	tra sez. 37 e sez. 38 (par.ug.=((0,91+0,58)/2)*100,00)	74,50				74,50		
	tra sez. 38 e sez. 39 (par.ug.=((0,58+0,90)/2)*50,00)	37,00				37,00		
	tra sez. 39 e sez. 40 (par.ug.=((0,90+0,62)/2)*50,00)	38,00				38,00		
	tra sez. 40 e sez. 41 (par.ug.=((0,62+1,98)/2)*50,00)	65,00				65,00		
	tra sez. 41 e sez. 42 (par.ug.=((1,98+0,41)/2)*50,00)	59,75				59,75		
	SOMMANO mc					358,25	6,58	2 '357,29
4070 / 3519 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=500-7,30)	492,70				492,70		
	SOMMANO m					492,70	2,79	1 '374,63
4071 / 3520 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=500,00*3,00*0,25)	375,00				375,00		
	SOMMANO mc					375,00	19,07	7 '151,25
4072 / 3521 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	22,32	2 '790,00
4073 / 3522 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=2*500,00)	1000,00				1 '000,00		
	SOMMANO m					1 '000,00	6,05	6 '050,00
4074 / 3523 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=500,00*0,60*0,30)	90,00				90,00		
	SOMMANO mc					90,00	32,14	2 '892,60
	A R I P O R T A R E							7 '936 '940,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'936'940,47
4075 / 3524 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=500,00*(3,00+0,25+0,25))	1750,00				1'750,00		
	SOMMANO mq					1'750,00	2,68	4'690,00
4076 / 3525 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					485,90		
	SOMMANO m					485,90	39,53	19'207,63
4077 / 3526 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	209,25	3'557,25
4078 / 3527 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1'250,00		
	SOMMANO mq					1'250,00	12,45	15'562,50
4079 / 3528 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	6,74	842,50
4080 / 3529 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,39	195,00
4081 / 3530 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=2*500,00)	1000,00				1'000,00		
	A R I P O R T A R E					1'000,00		7'980'995,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'000,00		7'980'995,35
	SOMMANO m					1'000,00	0,37	370,00
4082 / 3531 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=3*500,00)	1500,00				1'500,00		
	SOMMANO m					1'500,00	0,60	900,00
4083 / 3532 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Rimontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
4084 / 3533 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3517 [mc 363.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3516 [mq 2 600.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3528 [mc 125.00]	10,00 10,00 10,00			0,200	3'632,50 5'200,00 -1'250,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					8'832,50 -1'250,00		
	SOMMANO mc/km					7'582,50	0,66	5'004,45
4085 / 3534 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3517 [mc 363.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3516 [mq 2 600.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3528 [mc 125.00]	10,00 10,00 10,00			0,200	3'632,50 5'200,00 -1'250,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					8'832,50 -1'250,00		
	SOMMANO mc/km					7'582,50	0,53	4'018,73
	A R I P O R T A R E							7'991'299,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'991'299,07
4086 / 3535 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
4087 / 3536 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Massetto allettamento tubazione (par.ug.=7,30*0,80*0,15)	0,96				0,96		
	SOMMANO mc					0,88		
						1,84	82,37	151,56
4088 / 3537 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
4089 / 3538 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
4090 / 3539 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3537 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
4091 / 3540 A03019.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...							
	A R I P O R T A R E							7'992'614,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'992'614,20
27/10/2017	classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
4092 / 3541 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
4093 / 3542 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3540 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
4094 / 3543 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Fognatura					7,30		
	SOMMANO m					7,30	79,24	578,45
4095 / 3544 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Fognatura (par.ug.=7,30*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-7,30*0,30^2*3,14)	13,14				13,14		
	Sommano positivi mc					13,14		
	Sommano negativi mc					-2,06		
	SOMMANO mc					11,08	20,27	224,59
4096 / 3545 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m							
	A R I P O R T A R E							7'995'066,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'995'066,23
	Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
4097 / 3546 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
4098 / 3547 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
4099 / 3548 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
4100 / 3549 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
4101 / 3550 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
4102 / 3551 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=9*2,50*0,50)	11,25				11,25		
	SOMMANO mq					11,25	4,94	55,58
	A R I P O R T A R E							7'995'709,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'995'709,18
4103 / 3552 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4104 / 3553 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4105 / 3554 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					24,20		
	SOMMANO m					24,20	2,79	67,52
4106 / 3555 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					23,20		
	SOMMANO mq					23,20	1,14	26,45
4107 / 3556 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3555 [mq 23.20]	5,00				116,00		
	SOMMANO mq					116,00	0,78	90,48
4108 / 3557 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*5,20)	885,04				885,04		
	SOMMANO mq					885,04	2,18	1'929,39
4109 / 3558 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((0,62+0,56)/2)*50,00) tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((0,56+0,47)/2)*50,00)	29,50				29,50		
		25,75				25,75		
	A R I P O R T A R E					55,25		7'997'840,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,25		7 '997 '840,38
	tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((0,47+1,02)/2)*70,20)	52,30				52,30		
	SOMMANO mc					107,55	4,74	509,79
4110 / 3559 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((0,41+0,75)/2)*50,00)	29,00				29,00		
	tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((0,75+0,74)/2)*50,00)	37,25				37,25		
	tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((0,74+0,48)/2)*70,20)	42,82				42,82		
	SOMMANO mc					109,07	6,58	717,68
4111 / 3560 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20-3,10)	167,10				167,10		
	SOMMANO m					167,10	2,79	466,21
4112 / 3561 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*3,00*0,25)	127,65				127,65		
	SOMMANO mc					127,65	19,07	2 '434,29
4113 / 3562 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*2,50*0,10)	42,55				42,55		
	SOMMANO mc					42,55	22,32	949,72
4114 / 3563 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=2*170,20)	340,40				340,40		
	SOMMANO m					340,40	6,05	2 '059,42
4115 / 3564 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*0,60*0,30)	30,64				30,64		
	SOMMANO mc					30,64	32,14	984,77
	A R I P O R T A R E							8 '005 '962,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'005'962,26
4116 / 3565 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*(3,00+0,25+0,25))	595,70				595,70		
	SOMMANO mq					595,70	2,68	1'596,48
4117 / 3566 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					160,80		
	SOMMANO m					160,80	39,53	6'356,42
4118 / 3567 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1'255,50
4119 / 3568 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=170,20*2,50)	425,50				425,50		
	SOMMANO mq					425,50	12,45	5'297,48
4120 / 3569 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=170,20*1,00*0,25)	42,55				42,55		
	SOMMANO mc					42,55	6,74	286,79
4121 / 3570 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=170,20*1,00)	170,20				170,20		
	SOMMANO mq					170,20	0,39	66,38
4122 / 3571 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=2*170,20)	340,40				340,40		
	A R I P O R T A R E					340,40		8'020'821,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					340,40		8'020'821,31
	SOMMANO m					340,40	0,37	125,95
4123 / 3572 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=3*170,20)	510,60				510,60		
	SOMMANO m					510,60	0,60	306,36
4124 / 3573 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4125 / 3574 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3558 [mc 107.55] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3557 [mq 885.04] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3569 [mc 42.55]	10,00				1'075,50		
		10,00			0,200	1'770,08		
		10,00				-425,50		
	Sommano positivi mc/km					2'845,58		
	Sommano negativi mc/km					-425,50		
	SOMMANO mc/km					2'420,08	0,66	1'597,25
4126 / 3575 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3558 [mc 107.55] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3557 [mq 885.04] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3569 [mc 42.55]	10,00				1'075,50		
		10,00			0,200	1'770,08		
		10,00				-425,50		
	Sommano positivi mc/km					2'845,58		
	Sommano negativi mc/km					-425,50		
	SOMMANO mc/km					2'420,08	0,53	1'282,64
	A R I P O R T A R E							8'024'138,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'024'138,78
4127 / 3576 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
4128 / 3577 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Massetto allettamento tubazione (par.ug.=3,10*0,80*0,15)	0,96				0,96		
		0,37				0,37		
	SOMMANO mc					1,33	82,37	109,55
4129 / 3578 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
4130 / 3579 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
4131 / 3580 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3578 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
4132 / 3581 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/							
	A R I P O R T A R E							8'025'411,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'025'411,90
	30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) SOMMANO mc	3,60				3,60		
						3,60	153,17	551,41
4133 / 3582 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50) SOMMANO mq	25,80				25,80		
						25,80	25,10	647,58
4134 / 3583 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3581 [mc 3.60] SOMMANO kg	100,00				360,00		
						360,00	1,25	450,00
4135 / 3584 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Fognatura SOMMANO m					3,10		
						3,10	79,24	245,64
4136 / 3585 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Fogatura (par.ug.=3,10*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-3,10*0,30^2*3,14) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	5,58 -0,88				5,58 -0,88		
						4,70	20,27	95,27
4137 / 3586 NP731 09/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'027'401,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'027'401,80
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
4138 / 3587 NP703 09/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
4139 / 3588 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*5,20)	433,68				433,68		
	SOMMANO mq					433,68	2,18	945,42
4140 / 3589 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((0,56+0,56)/2)*17,42) tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((0,56+0,69)/2)*65,88)	9,76				9,76		
	SOMMANO mc	41,18				41,18		
						50,94	4,74	241,46
4141 / 3590 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((1,05+1,05)/2)*17,42) tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((1,05+0,79)/2)*65,88)	18,29				18,29		
	SOMMANO mc	60,61				60,61		
						78,90	6,58	519,16
4142 / 3591 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A					83,40		
	SOMMANO m					83,40	2,79	232,69
4143 / 3592 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*3,00*0,25)	62,55				62,55		
	SOMMANO mc					62,55	19,07	1'192,83
4144 / 3593	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							8'031'471,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'031'471,73
NP C01017.b 24/10/2017	Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*2,50*0,10)	20,85				20,85		
	SOMMANO mc					20,85	22,32	465,37
4145 / 3594 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=2*83,40)	166,80				166,80		
	SOMMANO m					166,80	6,05	1'009,14
4146 / 3595 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*0,60*0,30)	15,01				15,01		
	SOMMANO mc					15,01	32,14	482,42
4147 / 3596 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*(3,00+0,25+0,25))	291,90				291,90		
	SOMMANO mq					291,90	2,68	782,29
4148 / 3597 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A					81,50		
	SOMMANO m					81,50	39,53	3'221,70
4149 / 3598 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
4150 / 3599 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=83,40*2,50)	208,50				208,50		
	SOMMANO mq					208,50	12,45	2'595,83
4151 / 3600 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	A R I P O R T A R E							8'040'656,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'040'656,23
4152 / 3601 C04008 25/10/2017	Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=83,40*1,00*0,25)	20,85				20,85		
	SOMMANO mc					20,85	6,74	140,53
4152 / 3601 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=83,40*1,00)	83,40				83,40		
	SOMMANO mq					83,40	0,39	32,53
4153 / 3602 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=2*83,40)	166,80				166,80		
	SOMMANO m					166,80	0,37	61,72
4154 / 3603 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=3*83,40)	250,20				250,20		
	SOMMANO m					250,20	0,60	150,12
4155 / 3604 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3589 [mc 50.94] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3588 [mq 433.68] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3600 [mc 20.85]	10,00				509,40		
		10,00			0,200	867,36		
		10,00				-208,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					1'376,76 -208,50		
	SOMMANO mc/km					1'168,26	0,66	771,05
4156 / 3605 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	A R I P O R T A R E							8'041'812,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'041'812,18
	Vedi voce n° 3589 [mc 50.94] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				509,40		
	Vedi voce n° 3588 [mq 433.68] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	867,36		
	Vedi voce n° 3600 [mc 20.85]	10,00				-208,50		
	Sommano positivi mc/km					1'376,76		
	Sommano negativi mc/km					-208,50		
	SOMMANO mc/km					1'168,26	0,53	619,18
4157 / 3606 NP731 09/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1'668,42
4158 / 3607 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Muri di testa della tombinatura Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,60				3,60		
		3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1'106,70
4159 / 3608 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=9,80*3,25)	31,85				31,85		
	SOMMANO mq					31,85	2,18	69,43
4160 / 3609 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tra sez. 47 e sez. 48 (par.ug.=((0,47+0,47)/2)*9,80)	4,61				4,61		
	SOMMANO mc					4,61	4,74	21,85
4161 / 3610 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tra sez. 47 e sez. 48 (par.ug.=((0,25+0,25)/2)*9,80)	2,45				2,45		
	SOMMANO mc					2,45	6,58	16,12
	A R I P O R T A R E							8'045'313,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'045'313,88
4162 / 3611 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=9,80*3,25*0,25)	7,96				7,96		
	SOMMANO mc					7,96	19,07	151,80
4163 / 3612 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=9,80*2,50*0,10)	2,45				2,45		
	SOMMANO mc					2,45	22,32	54,68
4164 / 3613 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=2*9,80)	19,60				19,60		
	SOMMANO m					19,60	6,05	118,58
4165 / 3614 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=9,80*0,60*0,30)	1,76				1,76		
	SOMMANO mc					1,76	32,14	56,57
4166 / 3615 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=9,80*(3,25+0,25+0,25))	36,75				36,75		
	SOMMANO mq					36,75	2,68	98,49
4167 / 3616 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					9,80		
	SOMMANO m					9,80	39,53	387,39
4168 / 3617 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
4169 / 3618	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							8'046'390,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'046'390,64
C01028.b 24/10/2017	collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=9,80*2,50)	24,50				24,50		
	SOMMANO mq					24,50	12,45	305,03
4170 / 3619 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=2*9,80)	19,60				19,60		
	SOMMANO m					19,60	0,37	7,25
4171 / 3620 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=3*9,80)	29,40				29,40		
	SOMMANO m					29,40	0,60	17,64
4172 / 3621 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3609 [mc 4.61] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3608 [mq 31.85]	10,00				46,10		
		10,00			0,200	63,70		
	SOMMANO mc/km					109,80	0,66	72,47
4173 / 3622 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3609 [mc 4.61] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3608 [mq 31.85]	10,00				46,10		
		10,00			0,200	63,70		
	SOMMANO mc/km					109,80	0,53	58,19
4174 / 3623 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Fognatura					8,60		
	A R I P O R T A R E					8,60		8'046'851,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,60		8'046'851,22
	SOMMANO m					8,60	79,24	681,46
4175 / 3624 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Fogatura (par.ug.=8,60*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-8,60*0,30^2*3,14)	15,48				15,48		
	Sommano positivi mc					15,48		
	Sommano negativi mc					-2,43		
	SOMMANO mc					13,05	20,27	264,52
4176 / 3625 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso Parete (par.ug.=4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
4177 / 3626 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso (par.ug.=4,00*1,20*0,10)	0,48				0,48		
	SOMMANO mc					0,48	82,37	39,54
4178 / 3627 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso Fondazione muro (par.ug.=4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
4179 / 3628 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso Fondazione muro (par.ug.=2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
	A R I P O R T A R E							8'048'218,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'048'218,52
4180 / 3629 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tobinatura fosso Fondazione muro Incidenza armatura 100 kg/mc Vedi voce n° 3627 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
4181 / 3630 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso Parete (par.ug.=4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	SOMMANO mc					1,80	153,17	275,71
4182 / 3631 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso Parete (par.ug.=2*(0,30+4,00)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
4183 / 3632 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3630 [mc 1.80]	100,00				180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,25	225,00
4184 / 3633 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
4185 / 3634 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'049'894,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'049'894,02
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
4186 / 3635 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
4187 / 3636 C01189 10/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
4188 / 3637 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Muri di testa della tombinatura Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,60				3,60		
		3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1'106,70
4189 / 3638 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=62,50*3,25)	203,13				203,13		
	SOMMANO mq					203,13	2,18	442,82
4190 / 3639 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Tra sez. 48 e sez. 49 (par.ug.=((0,74+0,74)/2)*62,50)	46,25				46,25		
	SOMMANO mc					46,25	4,74	219,23
4191 / 3640 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Tra sez. 48 e sez. 49 (par.ug.=((2,01+2,01)/2)*62,50)	125,63				125,63		
	A R I P O R T A R E					125,63		8'051'968,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,63		8'051'968,28
	SOMMANO mc					125,63	6,58	826,65
4192 / 3641 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=62,50*3,25*0,25)	50,78				50,78		
	SOMMANO mc					50,78	19,07	968,37
4193 / 3642 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=62,50*2,50*0,10)	15,63				15,63		
	SOMMANO mc					15,63	22,32	348,86
4194 / 3643 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=2*62,50)	125,00				125,00		
	SOMMANO m					125,00	6,05	756,25
4195 / 3644 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=62,50*0,60*0,30)	11,25				11,25		
	SOMMANO mc					11,25	32,14	361,58
4196 / 3645 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=62,50*(3,25+0,25+0,25))	234,38				234,38		
	SOMMANO mq					234,38	2,68	628,14
4197 / 3646 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					56,90		
	SOMMANO m					56,90	39,53	2'249,26
4198 / 3647 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
	A R I P O R T A R E							8'058'525,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'058'525,89
4199 / 3648 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=62,50*2,50)	156,25				156,25		
	SOMMANO mq					156,25	12,45	1'945,31
4200 / 3649 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=2*62,50)	125,00				125,00		
	SOMMANO m					125,00	0,37	46,25
4201 / 3650 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=3*62,50)	187,50				187,50		
	SOMMANO m					187,50	0,60	112,50
4202 / 3651 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3639 [mc 46.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3638 [mq 203.13]	10,00				462,50		
		10,00			0,200	406,26		
	SOMMANO mc/km					868,76	0,66	573,38
4203 / 3652 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3639 [mc 46.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3638 [mq 203.13]	10,00				462,50		
		10,00			0,200	406,26		
	SOMMANO mc/km					868,76	0,53	460,44
4204 / 3653 C01189 10/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Rimontaggio segnali							
	A R I P O R T A R E							8'061'663,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'061'663,77
	SOMMANO cad					3,00		
						3,00	5,27	15,81
4205 / 3654 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... Is: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Fognatura					61,10		
	SOMMANO m					61,10	79,24	4'841,56
4206 / 3655 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Fogatura (par.ug.=61,10*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=61,10*0,30^2*3,14)	109,98				109,98		
		-17,27				-17,27		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					109,98 -17,27		
	SOMMANO mc					92,71	20,27	1'879,23
4207 / 3656 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1'302,00
4208 / 3657 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
4209 / 3658 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
4210 / 3659 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	A R I P O R T A R E							8'070'281,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'070'281,77
	Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,60				3,60		
		3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1'106,70
4211 / 3660 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E					88,30		
	SOMMANO m					88,30	2,79	246,36
4212 / 3661 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E					125,35		
	SOMMANO mq					125,35	1,14	142,90
4213 / 3662 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3661 [mq 125.35]	5,00				626,75		
	SOMMANO mq					626,75	0,78	488,87
4214 / 3663 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*2,75)	111,93				111,93		
	SOMMANO mq					111,93	2,18	244,01
4215 / 3664 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((0,14+0,14)/2)*40,70)	5,70				5,70		
	SOMMANO mc					5,70	4,74	27,02
4216 / 3665 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Tra sez. 49 e sez. 50							
	A R I P O R T A R E							8'072'537,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'072'537,63
	(par.ug.=((0,14+0,14)/2)*40,70)	5,70				5,70		
	SOMMANO mc					5,70	6,58	37,51
4217 / 3666 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*2,75*0,25)	27,98				27,98		
	SOMMANO mc					27,98	19,07	533,58
4218 / 3667 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*2,00*0,10)	8,14				8,14		
	SOMMANO mc					8,14	22,32	181,68
4219 / 3668 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=2*40,70)	81,40				81,40		
	SOMMANO m					81,40	6,05	492,47
4220 / 3669 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*0,60*0,30)	7,33				7,33		
	SOMMANO mc					7,33	32,14	235,59
4221 / 3670 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa arelica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*(2,75+0,25+0,25))	132,28				132,28		
	SOMMANO mq					132,28	2,68	354,51
4222 / 3671 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E					40,70		
	SOMMANO m					40,70	39,53	1'608,87
4223 / 3672 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		8'075'981,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		8'075'981,84
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
4224 / 3673 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=40,70*2,00)	81,40				81,40		
	SOMMANO mq					81,40	12,45	1'013,43
4225 / 3674 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=2*40,70)	81,40				81,40		
	SOMMANO m					81,40	0,37	30,12
4226 / 3675 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=3*40,70)	122,10				122,10		
	SOMMANO m					122,10	0,60	73,26
4227 / 3676 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3664 [mc 5.70] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3663 [mq 111.93]	10,00				57,00		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	223,86	0,66	185,37
4228 / 3677 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3664 [mc 5.70] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3663 [mq 111.93]	10,00				57,00		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	223,86	0,53	148,86
4229 / 3678 NP712 10/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C					4,60		
	A R I P O R T A R E					4,60		8'077'851,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,60		8'077'851,38
	SOMMANO m					4,60	23,25	106,95
4230 / 3679 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=18,50*3,25)	60,13				60,13		
	SOMMANO mq					60,13	2,18	131,08
4231 / 3680 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((1,17+1,17)/2)*18,50)	21,65				21,65		
	SOMMANO mc					21,65	4,74	102,62
4232 / 3681 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((1,78+1,78)/2)*18,50)	32,93				32,93		
	SOMMANO mc					32,93	6,58	216,68
4233 / 3682 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=18,50*3,25*0,25)	15,03				15,03		
	SOMMANO mc					15,03	19,07	286,62
4234 / 3683 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=18,50*2,50*0,10)	4,63				4,63		
	SOMMANO mc					4,63	22,32	103,34
4235 / 3684 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=2*18,50)	37,00				37,00		
	SOMMANO m					37,00	6,05	223,85
4236 / 3685 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							8'079'022,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'079'022,52
	(par.ug.=18,50*0,60*0,30)	3,33				3,33		
	SOMMANO mc					3,33	32,14	107,03
4237 / 3686 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=18,50*(3,25+0,25+0,25))	69,38				69,38		
	SOMMANO mq					69,38	2,68	185,94
4238 / 3687 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C					18,50		
	SOMMANO m					18,50	39,53	731,31
4239 / 3688 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
4240 / 3689 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=18,50*2,50)	46,25				46,25		
	SOMMANO mq					46,25	12,45	575,81
4241 / 3690 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=2*18,50)	37,00				37,00		
	SOMMANO m					37,00	0,37	13,69
4242 / 3691 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=3*18,50)	55,50				55,50		
	SOMMANO m					55,50	0,60	33,30
4243 / 3692 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km							
	A R I P O R T A R E							8'081'088,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'081'088,10
	Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3680 [mc 21.65] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3679 [mq 60.13]	10,00				216,50		
		10,00			0,200	120,26		
	SOMMANO mc/km					336,76	0,66	222,26
4244 / 3693 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3680 [mc 21.65] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3679 [mq 60.13]	10,00				216,50		
		10,00			0,200	120,26		
	SOMMANO mc/km					336,76	0,53	178,48
4245 / 3694 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Fognatura					18,50		
	SOMMANO m					18,50	79,24	1'465,94
4246 / 3695 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Fogatura (par.ug.=18,50*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-18,50*0,30^2*3,14)	33,30				33,30		
		-5,23				-5,23		
	Sommano positivi mc					33,30		
	Sommano negativi mc					-5,23		
	SOMMANO mc					28,07	20,27	568,98
4247 / 3696 NP 602 10/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C					4,60		
	SOMMANO m					4,60	7,44	34,22
4248 / 3697 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	A R I P O R T A R E							8'083'557,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'083'557,98
	Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=115,20*5,20)	599,04				599,04		
	SOMMANO mq					599,04	2,18	1'305,91
4249 / 3698 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((0,36+0,36)/2)*56,36) tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((0,36+0,29)/2)*58,84)	20,29				20,29		
		19,12				19,12		
	SOMMANO mc					39,41	4,74	186,80
4250 / 3699 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((1,41+1,41)/2)*56,36) tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((1,41+1,09)/2)*58,84)	79,47				79,47		
		73,55				73,55		
	SOMMANO mc					153,02	6,58	1'006,87
4251 / 3700 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					115,20		
	SOMMANO m					115,20	2,79	321,41
4252 / 3701 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=115,20*3,00*0,25)	86,40				86,40		
	SOMMANO mc					86,40	19,07	1'647,65
4253 / 3702 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=115,20*2,50*0,10)	28,80				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	22,32	642,82
4254 / 3703 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=2*115,20)	230,40				230,40		
	SOMMANO m					230,40	6,05	1'393,92
	A R I P O R T A R E							8'090'063,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'090'063,36
4255 / 3704 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=115,20*0,60*0,30)	20,74				20,74		
	SOMMANO mc					20,74	32,14	666,58
4256 / 3705 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=115,20*(3,00+0,25+0,25))	403,20				403,20		
	SOMMANO mq					403,20	2,68	1'080,58
4257 / 3706 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					108,80		
	SOMMANO m					108,80	39,53	4'300,86
4258 / 3707 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
4259 / 3708 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=115,20*2,50)	288,00				288,00		
	SOMMANO mq					288,00	12,45	3'585,60
4260 / 3709 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=115,20*1,00*0,25)	28,80				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	6,74	194,11
4261 / 3710 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Banchina laterale							
	A R I P O R T A R E							8'100'728,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'100'728,09
	(par.ug.=115,20*1,00)	115,20				115,20		
	SOMMANO mq					115,20	0,39	44,93
4262 / 3711 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=2*115,20)	230,40				230,40		
	SOMMANO m					230,40	0,37	85,25
4263 / 3712 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=3*115,20)	345,60				345,60		
	SOMMANO m					345,60	0,60	207,36
4264 / 3713 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3698 [mc 39.41] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3697 [mq 599.04] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3709 [mc 28.80]	10,00				394,10		
		10,00			0,200	1'198,08		
		10,00				-288,00		
	Sommano positivi mc/km					1'592,18		
	Sommano negativi mc/km					-288,00		
	SOMMANO mc/km					1'304,18	0,66	860,76
4265 / 3714 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3698 [mc 39.41] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3697 [mq 599.04] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3709 [mc 28.80]	10,00				394,10		
		10,00			0,200	1'198,08		
		10,00				-288,00		
	Sommano positivi mc/km					1'592,18		
	Sommano negativi mc/km					-288,00		
	SOMMANO mc/km					1'304,18	0,53	691,22
	A R I P O R T A R E							8'102'617,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'102'617,61
4266 / 3715 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*2*4,00*1,20*2,00)	38,40				38,40		
	SOMMANO mc					38,40	4,74	182,02
4267 / 3716 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*4,00*1,20*0,10)	1,92				1,92		
	SOMMANO mc					1,92	82,37	158,15
4268 / 3717 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*4,00*1,00*0,40)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	146,30	936,32
4269 / 3718 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*2*(4,00+1,00)*0,40)	16,00				16,00		
	SOMMANO mq					16,00	25,55	408,80
4270 / 3719 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3717 [mc 6.40]	100,00				640,00		
	SOMMANO kg					640,00	1,25	800,00
4271 / 3720 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							8'105'102,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'105'102,90
	Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*4,00*0,30*1,50) SOMMANO mc	7,20				7,20		
						7,20	153,17	1'102,82
4272 / 3721 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*2*(4,00+0,30)*1,50) SOMMANO mq	51,60				51,60		
						51,60	25,10	1'295,16
4273 / 3722 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3720 [mc 7.20] SOMMANO kg	100,00				720,00		
						720,00	1,25	900,00
4274 / 3723 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Fognatura SOMMANO m					6,40		
						6,40	79,24	507,14
4275 / 3724 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Fognatura (par.ug.=6,40*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-6,40*0,30^2*3,14) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	11,52 -1,81				11,52 -1,81		
						9,71	20,27	196,82
4276 / 3725 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		8'109'104,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		8'109'104,84
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1'302,00
4277 / 3726 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
4278 / 3727 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
4279 / 3728 NP712 10/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					18,00		
	SOMMANO m					18,00	23,25	418,50
4280 / 3729 C01189 10/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Smontaggio cartelli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4281 / 3730 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					23,80		
	SOMMANO m					23,80	2,79	66,40
4282 / 3731 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					25,25		
	SOMMANO mq					25,25	1,14	28,79
4283 / 3732 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3731 [mq 25.25]	5,00				126,25		
	A R I P O R T A R E					126,25		8'111'505,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					126,25		8'111'505,20
	SOMMANO mq					126,25	0,78	98,48
4284 / 3733 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*3,25)	150,80				150,80		
	SOMMANO mq					150,80	2,18	328,74
4285 / 3734 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((2,03+2,03)/2)*46,40)	94,19				94,19		
	SOMMANO mc					94,19	4,74	446,46
4286 / 3735 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((1,15+1,15)/2)*46,40)	53,36				53,36		
	SOMMANO mc					53,36	6,58	351,11
4287 / 3736 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*3,25*0,25)	37,70				37,70		
	SOMMANO mc					37,70	19,07	718,94
4288 / 3737 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*2,50*0,10)	11,60				11,60		
	SOMMANO mc					11,60	22,32	258,91
4289 / 3738 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=2*46,40)	92,80				92,80		
	SOMMANO m					92,80	6,05	561,44
4290 / 3739 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	A R I P O R T A R E							8'114'269,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'114'269,28
	Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*0,60*0,30)	8,35				8,35		
	SOMMANO mc					8,35	32,14	268,37
4291 / 3740 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*(3,25+0,25+0,25))	174,00				174,00		
	SOMMANO mq					174,00	2,68	466,32
4292 / 3741 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					37,80		
	SOMMANO m					37,80	39,53	1'494,23
4293 / 3742 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=46,40*2,50)	116,00				116,00		
	SOMMANO mq					116,00	12,45	1'444,20
4294 / 3743 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=2*46,40)	92,80				92,80		
	SOMMANO m					92,80	0,37	34,34
4295 / 3744 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=3*46,40)	139,20				139,20		
	SOMMANO m					139,20	0,60	83,52
4296 / 3745 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3734 [mc 94.19] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3733 [mq 150.80]	10,00				941,90		
		10,00			0,200	301,60		
	A R I P O R T A R E					1'243,50		8'118'060,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'243,50		8'118'060,26
	SOMMANO mc/km					1'243,50	0,66	820,71
4297 / 3746 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3734 [mc 94.19] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3733 [mq 150.80]	10,00				941,90		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	301,60		
	SOMMANO mc/km					1'243,50	0,53	659,06
4298 / 3747 C01189 10/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Rimontaggio cartelli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4299 / 3748 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso (par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
4300 / 3749 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=30,60*0,80*0,15)	0,48				0,48		
	SOMMANO mc	3,67				3,67		
	SOMMANO mc					4,15	82,37	341,84
4301 / 3750 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
	A R I P O R T A R E							8'120'166,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'120'166,72
4302 / 3751 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
4303 / 3752 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3750 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
4304 / 3753 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30)	1,80				1,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	0,03				-0,03		
	SOMMANO mc					1,80		
						-0,03		
						1,77	153,17	271,11
4305 / 3754 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
4306 / 3755 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3753 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
	A R I P O R T A R E							8'121'285,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'121'285,07
4307 / 3756 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Fognatura					30,60		
	SOMMANO m					30,60	79,24	2'424,74
4308 / 3757 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Fognatura (par.ug.=30,60*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-30,60*0,30^2*3,14)	55,08				55,08		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-8,65				-8,65		
	SOMMANO mc					46,43	20,27	941,14
4309 / 3758 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
4310 / 3759 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
4311 / 3760 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
4312 / 3761 NP 602 10/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					18,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		8'125'591,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		8'125'591,65
	SOMMANO m					18,00	7,44	133,92
4313 / 3762 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4314 / 3763 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc	3,20				3,20		
						6,80	162,75	1'106,70
4315 / 3764 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00*5,20)	1066,00				1'066,00		
	SOMMANO mq					1'066,00	2,18	2'323,88
4316 / 3765 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((2,03+1,09)/2)*50,00) tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((1,09+0,72)/2)*50,00) tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,72+0,67)/2)*50,00) tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((0,67+1,47)/2)*55,00)	78,00				78,00		
		45,25				45,25		
		34,75				34,75		
		58,85				58,85		
	SOMMANO mc					216,85	4,74	1'027,87
4317 / 3766 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((0,22+0,22)/2)*50,00) tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((0,22+0,52)/2)*50,00) tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,52+0,71)/2)*50,00) tra sez. 57 e sez. 58	11,00				11,00		
		18,50				18,50		
		30,75				30,75		
	A R I P O R T A R E					60,25		8'130'189,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,25		8'130'189,29
	(par.ug.=((0,71+0,16)/2)*55,00)	23,93				23,93		
	SOMMANO mc					84,18	6,58	553,90
4318 / 3767 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00-11,00)	194,00				194,00		
	SOMMANO m					194,00	2,79	541,26
4319 / 3768 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00*3,00*0,25)	153,75				153,75		
	SOMMANO mc					153,75	19,07	2'932,01
4320 / 3769 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00*2,50*0,10)	51,25				51,25		
	SOMMANO mc					51,25	22,32	1'143,90
4321 / 3770 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=2*205,00)	410,00				410,00		
	SOMMANO m					410,00	6,05	2'480,50
4322 / 3771 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00*0,60*0,30)	36,90				36,90		
	SOMMANO mc					36,90	32,14	1'185,97
4323 / 3772 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00*(3,00+0,25+0,25))	717,50				717,50		
	SOMMANO mq					717,50	2,68	1'922,90
4324 / 3773 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					185,40		
	A R I P O R T A R E					185,40		8'140'949,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					185,40		8'140'949,73
	SOMMANO m					185,40	39,53	7'328,86
4325 / 3774 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	209,25	1'674,00
4326 / 3775 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=205,00*2,50)	512,50				512,50		
	SOMMANO mq					512,50	12,45	6'380,63
4327 / 3776 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=205,00*1,00*0,25)	51,25				51,25		
	SOMMANO mc					51,25	6,74	345,43
4328 / 3777 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=205,00*1,00)	205,00				205,00		
	SOMMANO mq					205,00	0,39	79,95
4329 / 3778 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=2*205,00)	410,00				410,00		
	SOMMANO m					410,00	0,37	151,70
4330 / 3779 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=3*205,00)	615,00				615,00		
	SOMMANO m					615,00	0,60	369,00
4331 / 3780 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L							
	A R I P O R T A R E							8'157'279,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'157'279,30
	Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4332 / 3781 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3765 [mc 216.85] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3764 [mq 1 066.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3776 [mc 51.25]	10,00			0,200	2'168,50		
		10,00				2'132,00		
		10,00				-512,50		
	Sommano positivi mc/km					4'300,50		
	Sommano negativi mc/km					-512,50		
	SOMMANO mc/km					3'788,00	0,66	2'500,08
4333 / 3782 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3765 [mc 216.85] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3764 [mq 1 066.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3776 [mc 51.25]	10,00			0,200	2'168,50		
		10,00				2'132,00		
		10,00				-512,50		
	Sommano positivi mc/km					4'300,50		
	Sommano negativi mc/km					-512,50		
	SOMMANO mc/km					3'788,00	0,53	2'007,64
4334 / 3783 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=3*4,00*1,20*2,00)	28,80				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	4,74	136,51
4335 / 3784 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso							
	A R I P O R T A R E							8'161'928,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'161'928,80
	Fondazione muro (par.ug.=3*4,00*1,20*0,10) Tombamento fosso (par.ug.=11,00*0,80*0,15) SOMMANO mc	1,44 1,32				1,44 1,32 2,76	82,37	227,34
4336 / 3785 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*4,00*1,00*0,40) SOMMANO mc	4,80				4,80 4,80	146,30	702,24
4337 / 3786 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*2*(4,00+1,00)*0,40) SOMMANO mq	12,00				12,00 12,00	25,55	306,60
4338 / 3787 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3785 [mc 4.80] SOMMANO kg	100,00				480,00 480,00	1,25	600,00
4339 / 3788 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) SOMMANO mc	3,60				3,60 3,60	153,17	551,41
4340 / 3789 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*2*(4,00+0,30)*1,50)	38,70				38,70		
	A R I P O R T A R E					38,70		8'164'316,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,70		8'164'316,39
	SOMMANO mq					38,70	25,10	971,37
4341 / 3790 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3788 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
4342 / 3791 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Fognatura					11,00		
	SOMMANO m					11,00	79,24	871,64
4343 / 3792 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Fognatura (par.ug.=11,00*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-11,00*0,30^2*3,14)	19,80 -3,11				19,80 -3,11		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					19,80 -3,11		
	SOMMANO mc					16,69	20,27	338,31
4344 / 3793 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
4345 / 3794 NP731 10/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
4346 / 3795 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'167'834,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'167'834,00
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
4347 / 3796 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
4348 / 3797 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
4349 / 3798 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
4350 / 3799 NP719 13/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
4351 / 3800 NP701 08/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E					56,70		
	SOMMANO ml					56,70	4,65	263,66
4352 / 3801 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muri di cinta Parete (par.ug.=30,20*0,30*1,00) Fondazione (par.ug.=30,20*0,60*0,40)	9,06				9,06		
	SOMMANO mc	7,25				7,25		
						16,31	162,75	2'654,45
	A R I P O R T A R E							8'171'744,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'171'744,89
4353 / 3802 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E recinzione (par.ug.=27,20*1,50*40)	1632,00				1'632,00		
	SOMMANO kg					1'632,00	0,86	1'403,52
4354 / 3803 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=247,00+157,10)	404,10				404,10		
	SOMMANO m					404,10	2,79	1'127,44
4355 / 3804 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=308,00+186,00)	494,00				494,00		
	SOMMANO mq					494,00	1,14	563,16
4356 / 3805 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3804 [mq 494.00]	5,00				2'470,00		
	SOMMANO mq					2'470,00	0,78	1'926,60
4357 / 3806 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=196,00*2,75)	539,00				539,00		
	SOMMANO mq					539,00	2,18	1'175,02
4358 / 3807 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Tra sez. 58 e sez. 59 (par.ug.=((1,88+1,88)/2)*46,00) Tra sez. 59 e sez. 60 (par.ug.=((1,88+1,64)/2)*50,00) Tra sez. 60 e sez. 61 (par.ug.=((1,64+1,80)/2)*50,00) Tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((1,80+1,75)/2)*50,00)	86,48 88,00 86,00 88,75				86,48 88,00 86,00 88,75		
	SOMMANO mc					349,23	4,74	1'655,35
	A R I P O R T A R E							8'179'595,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'179'595,98
4359 / 3808 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Tra sez. 58 e sez. 59 (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*46,00) Tra sez. 59 e sez. 60 (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*50,00) Tra sez. 60 e sez. 61 (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*50,00) Tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*50,00)	39,10 42,50 42,50 42,50				39,10 42,50 42,50 42,50		
	SOMMANO mc					166,60	6,58	1'096,23
4360 / 3809 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=196,00*2,75*0,25)	134,75				134,75		
	SOMMANO mc					134,75	19,07	2'569,68
4361 / 3810 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=196,00*2,00*0,10)	39,20				39,20		
	SOMMANO mc					39,20	22,32	874,94
4362 / 3811 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=2*196,00)	392,00				392,00		
	SOMMANO m					392,00	6,05	2'371,60
4363 / 3812 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=196,00*0,60*0,30)	35,28				35,28		
	SOMMANO mc					35,28	32,14	1'133,90
4364 / 3813 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=196,00*(2,75+0,25+0,25))	637,00				637,00		
	SOMMANO mq					637,00	2,68	1'707,16
4365 / 3814	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio							
	A R I P O R T A R E							8'189'349,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'189'349,49
NP1 C01176.b 25/10/2017	cordolo. Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E					180,60		
	SOMMANO m					180,60	39,53	7'139,12
4366 / 3815 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1'255,50
4367 / 3816 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=196,00*2,00)	392,00				392,00		
	SOMMANO mq					392,00	12,45	4'880,40
4368 / 3817 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=2*196,00)	392,00				392,00		
	SOMMANO m					392,00	0,37	145,04
4369 / 3818 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=3*196,00)	588,00				588,00		
	SOMMANO m					588,00	0,60	352,80
4370 / 3819 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3807 [mc 349.23] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3806 [mq 539.00]	10,00				3'492,30		
		10,00			0,200	1'078,00		
	SOMMANO mc/km					4'570,30	0,66	3'016,40
4371 / 3820 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	A R I P O R T A R E							8'206'138,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'206'138,75
	Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3807 [mc 349.23]	10,00				3'492,30		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3806 [mq 539.00]	10,00			0,200	1'078,00		
	SOMMANO mc/km					4'570,30	0,53	2'422,26
4372 / 3821 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Rimontaggio cartelli					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
4373 / 3822 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
4374 / 3823 C01002.a** 08/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Fondazione muro di recinzione (par.ug.=11,50*1,20*0,60)	8,28				8,28		
	SOMMANO mc					8,28	4,74	39,25
4375 / 3824 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=11,50*1,00*0,10)	1,15				1,15		
	SOMMANO mc					1,15	82,37	94,73
4376 / 3825 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=11,50*0,80*0,30)	2,76				2,76		
	SOMMANO mc					2,76	146,30	403,79
4377 / 3826 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	A R I P O R T A R E							8'209'270,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'209'270,83
	Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=2*(11,500+0,80)*0,30)	7,38				7,38		
	SOMMANO mq					7,38	25,55	188,56
4378 / 3827 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3825 [mc 2.76]	100,00				276,00		
	SOMMANO kg					276,00	1,25	345,00
4379 / 3828 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione Parete (par.ug.=11,50*0,30*1,20)	4,14				4,14		
	SOMMANO mc					4,14	153,17	634,12
4380 / 3829 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione Parete (par.ug.=2*(0,30+11,50)*1,20)	28,32				28,32		
	SOMMANO mq					28,32	25,10	710,83
4381 / 3830 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3828 [mc 4.14]	100,00				414,00		
	SOMMANO kg					414,00	1,25	517,50
4382 / 3831 A17006.e 03/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione (par.ug.=11,50*1,00*40)	460,00				460,00		
	SOMMANO kg					460,00	5,40	2'484,00
	A R I P O R T A R E							8'214'150,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'214'150,84
4383 / 3832 A17054 03/11/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione Vedi voce n° 3831 [kg 460.00]					460,00		
	SOMMANO kg					460,00	0,37	170,20
4384 / 3833 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
4385 / 3834 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4386 / 3835 NP719 13/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4387 / 3836 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*3,25)	208,98				208,98		
	SOMMANO mq					208,98	2,18	455,58
4388 / 3837 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((1,75+3,49)/2)*64,30)	168,47				168,47		
	SOMMANO mc					168,47	4,74	798,55
4389 / 3838 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							8'216'426,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'216'426,74
	Tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((0,85+1,19)/2)*64,30)	65,59				65,59		
	SOMMANO mc					65,59	6,58	431,58
4390 / 3839 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*3,25*0,25)	52,24				52,24		
	SOMMANO mc					52,24	19,07	996,22
4391 / 3840 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*2,50*0,10)	16,08				16,08		
	SOMMANO mc					16,08	22,32	358,91
4392 / 3841 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=2*64,30)	128,60				128,60		
	SOMMANO m					128,60	6,05	778,03
4393 / 3842 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*0,60*0,30)	11,57				11,57		
	SOMMANO mc					11,57	32,14	371,86
4394 / 3843 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*(3,25+0,25+0,25))	241,13				241,13		
	SOMMANO mq					241,13	2,68	646,23
4395 / 3844 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C					58,20		
	SOMMANO m					58,20	39,53	2'300,65
4396 / 3845 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		8'222'310,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		8'222'310,22
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
4397 / 3846 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=64,30*2,50)	160,75				160,75		
	SOMMANO mq					160,75	12,45	2'001,34
4398 / 3847 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=2*64,30)	128,60				128,60		
	SOMMANO m					128,60	0,37	47,58
4399 / 3848 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=3*64,30)	192,90				192,90		
	SOMMANO m					192,90	0,60	115,74
4400 / 3849 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3837 [mc 168.47] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3836 [mq 208.98]	10,00				1'684,70		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	417,96		
						2'102,66	0,66	1'387,76
4401 / 3850 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3837 [mc 168.47] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3836 [mq 208.98]	10,00				1'684,70		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	417,96		
						2'102,66	0,53	1'114,41
4402 / 3851 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L							
	A R I P O R T A R E							8'227'604,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'227'604,80
	Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4403 / 3852 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Fognatura					61,80		
	SOMMANO m					61,80	79,24	4'897,03
4404 / 3853 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Fognatura (par.ug.=61,80*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-61,80*0,30^2*3,14)	111,24				111,24		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-17,46				-17,46		
	SOMMANO mc					93,78	20,27	1'900,92
4405 / 3854 A03017.a 13/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Tombinatura fosso (par.ug.=61,80*0,80*0,15)	7,42				7,42		
	SOMMANO mc					7,42	82,37	611,19
4406 / 3855 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1'953,00
4407 / 3856 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
	A R I P O R T A R E							8'237'460,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'237'460,46
4408 / 3857 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
4409 / 3858 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Parete (par.ug.=2,90*0,30*1,00) Fondazione (par.ug.=2,90*0,60*0,40)	0,87				0,87		
	SOMMANO mc	0,70				1,57	162,75	255,52
4410 / 3859 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* recinzione (par.ug.=2,90*1,50*8)	34,80				34,80		
	SOMMANO kg					34,80	0,86	29,93
4411 / 3860 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D*					58,40		
	SOMMANO m					58,40	2,79	162,94
4412 / 3861 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D*					88,90		
	SOMMANO mq					88,90	1,14	101,35
4413 / 3862 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3861 [mq 88.90]	5,00				444,50		
	SOMMANO mq					444,50	0,78	346,71
4414 / 3863 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	A R I P O R T A R E							8'238'737,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'238'737,76
	Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=27,00*3,25)	87,75				87,75		
	SOMMANO mq					87,75	2,18	191,30
4415 / 3864 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((0,41+0,41)/2)*27,00)	11,07				11,07		
	SOMMANO mc					11,07	4,74	52,47
4416 / 3865 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((0,23+0,23)/2)*27,00)	6,21				6,21		
	SOMMANO mc					6,21	6,58	40,86
4417 / 3866 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=27,00*3,25*0,25)	21,94				21,94		
	SOMMANO mc					21,94	19,07	418,40
4418 / 3867 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=27,00*2,50*0,10)	6,75				6,75		
	SOMMANO mc					6,75	22,32	150,66
4419 / 3868 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=2*27,00)	54,00				54,00		
	SOMMANO m					54,00	6,05	326,70
4420 / 3869 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=27,00*0,60*0,30)	4,86				4,86		
	SOMMANO mc					4,86	32,14	156,20
4421 / 3870	Strato di separazione per cassonetti							
	A R I P O R T A R E							8'240'074,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'240'074,35
C01023.b 24/10/2017	stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=27,00*(3,25+0,25+0,25))	101,25				101,25		
	SOMMANO mq					101,25	2,68	271,35
4422 / 3871 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=27,00*2,50)	67,50				67,50		
	SOMMANO mq					67,50	12,45	840,38
4423 / 3872 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=2*27,00)	54,00				54,00		
	SOMMANO m					54,00	0,37	19,98
4424 / 3873 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=3*27,00)	81,00				81,00		
	SOMMANO m					81,00	0,60	48,60
4425 / 3874 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3864 [mc 11.07] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3863 [mq 87.75]	10,00				110,70		
		10,00			0,200	175,50		
	SOMMANO mc/km					286,20	0,66	188,89
4426 / 3875 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3864 [mc 11.07] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3863 [mq 87.75]	10,00				110,70		
		10,00			0,200	175,50		
	SOMMANO mc/km					286,20	0,53	151,69
	A R I P O R T A R E							8'241'595,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'241'595,24
4427 / 3876 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Fondazione muro di recinzione (par.ug.=2,90*1,20*0,60)	2,09				2,09		
	SOMMANO mc					2,09	4,74	9,91
4428 / 3877 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=2,90*1,00*0,10)	0,29				0,29		
	SOMMANO mc					0,29	82,37	23,89
4429 / 3878 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=2,90*0,80*0,30)	0,70				0,70		
	SOMMANO mc					0,70	146,30	102,41
4430 / 3879 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=2*(2,90+0,80)*0,30)	2,22				2,22		
	SOMMANO mq					2,22	25,55	56,72
4431 / 3880 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 Kg/mc Vedi voce n° 3878 [mc 0.70]	100,00				70,00		
	SOMMANO kg					70,00	1,25	87,50
4432 / 3881 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/							
	A R I P O R T A R E							8'241'875,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'241'875,67
	30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Parete (par.ug.=2,90*0,30*1,20) SOMMANO mc	1,04				1,04 1,04	153,17	159,30
4433 / 3882 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di cinta Parete (par.ug.=2*(0,30+2,90)*1,20) SOMMANO mq	7,68				7,68 7,68	25,10	192,77
4434 / 3883 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3881 [mc 1.04] SOMMANO kg	100,00				104,00 104,00	1,25	130,00
4435 / 3884 NP 20.01.0260.0 02 08/11/2017	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* SOMMANO m					2,90 2,90	26,23	76,07
4436 / 3885 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Smontaggio segnali SOMMANO cad					1,00 1,00	5,27	5,27
4437 / 3886 NP719 13/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Smontaggio segnali SOMMANO cadauno					1,00 1,00	12,09	12,09
4438 / 3887 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							8'242'451,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'242'451,17
	(par.ug.=66,60*3,25)	216,45				216,45		
	SOMMANO mq					216,45	2,18	471,86
4439 / 3888 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((1,80+1,80)/2)*66,60)	119,88				119,88		
	SOMMANO mc					119,88	4,74	568,23
4440 / 3889 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((1,21+1,21)/2)*66,60)	80,59				80,59		
	SOMMANO mc					80,59	6,58	530,28
4441 / 3890 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=66,60*3,25*0,25)	54,11				54,11		
	SOMMANO mc					54,11	19,07	1'031,88
4442 / 3891 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=66,60*2,50*0,10)	16,65				16,65		
	SOMMANO mc					16,65	22,32	371,63
4443 / 3892 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=2*66,60)	133,20				133,20		
	SOMMANO m					133,20	6,05	805,86
4444 / 3893 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=66,60*0,60*0,30)	11,99				11,99		
	SOMMANO mc					11,99	32,14	385,36
4445 / 3894 C01023.b	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica =							
	A R I P O R T A R E							8'246'616,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'246'616,27
24/10/2017	300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=66,60*(3,25+0,25+0,25))	249,75				249,75		
	SOMMANO mq					249,75	2,68	669,33
4446 / 3895 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C					66,40		
	SOMMANO m					66,40	39,53	2'624,79
4447 / 3896 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
4448 / 3897 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=66,40*2,50)	166,00				166,00		
	SOMMANO mq					166,00	12,45	2'066,70
4449 / 3898 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=2*66,60)	133,20				133,20		
	SOMMANO m					133,20	0,37	49,28
4450 / 3899 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=3*66,60)	199,80				199,80		
	SOMMANO m					199,80	0,60	119,88
4451 / 3900 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3888 [mc 119.88] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3887 [mq 216.45]	10,00				1'198,80		
		10,00			0,200	432,90		
	A R I P O R T A R E					1'631,70		8'252'774,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'631,70		8'252'774,00
	SOMMANO mc/km					1'631,70	0,66	1'076,92
4452 / 3901 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3888 [mc 119.88] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3887 [mq 216.45]	10,00				1'198,80		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	432,90		
	SOMMANO mc/km					1'631,70	0,53	864,80
4453 / 3902 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4454 / 3903 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Tombamento fosso (par.ug.=67,10*0,80*0,15)	8,05				8,05		
	SOMMANO mc					8,05	82,37	663,08
4455 / 3904 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Fognatura					67,10		
	SOMMANO m					67,10	79,24	5'317,00
4456 / 3905 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Fognatura (par.ug.=67,10*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.= -67,10*0,30^2*3,14)	120,78				120,78		
	Sommano positivi mc					120,78		
	Sommano negativi mc	-18,96				-18,96		
	SOMMANO mc					101,82	20,27	2'063,89
	A R I P O R T A R E							8'262'764,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'262'764,96
4457 / 3906 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Tombinatura del fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,60 3,20				3,60 3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1'106,70
4458 / 3907 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*					64,60		
	SOMMANO m					64,60	2,79	180,23
4459 / 3908 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*					77,20		
	SOMMANO mq					77,20	1,14	88,01
4460 / 3909 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3908 [mq 77.20]	5,00				386,00		
	SOMMANO mq					386,00	0,78	301,08
4461 / 3910 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=27,60*3,25)	89,70				89,70		
	SOMMANO mq					89,70	2,18	195,55
4462 / 3911 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Tra sez. 65 e sez. 66 (par.ug.=((0,35+0,35)/2)*27,60)	9,66				9,66		
	SOMMANO mc					9,66	4,74	45,79
4463 / 3912 C01018.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a							
	A R I P O R T A R E							8'264'682,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'264'682,32
25/10/2017	5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Tra sez. 65 e sez. 66 (par.ug.=((0,20+0,20)/2)*27,60)	5,52				5,52		
	SOMMANO mc					5,52	6,58	36,32
4464 / 3913 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=27,60*3,25*0,25)	22,43				22,43		
	SOMMANO mc					22,43	19,07	427,74
4465 / 3914 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=27,60*2,50*0,10)	6,90				6,90		
	SOMMANO mc					6,90	22,32	154,01
4466 / 3915 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=2*27,60)	55,20				55,20		
	SOMMANO m					55,20	6,05	333,96
4467 / 3916 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=27,60*0,60*0,30)	4,97				4,97		
	SOMMANO mc					4,97	32,14	159,74
4468 / 3917 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=27,60*(3,25+0,25+0,25))	103,50				103,50		
	SOMMANO mq					103,50	2,68	277,38
4469 / 3918 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=27,60*2,50)	69,00				69,00		
	SOMMANO mq					69,00	12,45	859,05
	A R I P O R T A R E							8'266'930,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'266'930,52
4470 / 3919 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=2*27,60)	55,20				55,20		
	SOMMANO m					55,20	0,37	20,42
4471 / 3920 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=3*27,60)	82,80				82,80		
	SOMMANO m					82,80	0,60	49,68
4472 / 3921 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3911 [mc 9.66] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3910 [mq 89.70]	10,00				96,60		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	179,40		
						276,00	0,66	182,16
4473 / 3922 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3911 [mc 9.66] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3910 [mq 89.70]	10,00				96,60		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	179,40		
						276,00	0,53	146,28
4474 / 3923 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
4475 / 3924 NP712 14/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					74,10		
	SOMMANO m					74,10	23,25	1'722,83
4476 / 3925 C01189	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e							
	A R I P O R T A R E							8'269'103,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'269'103,97
13/11/2017	segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Smontaggio cartelli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4477 / 3926 NP719 13/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Smontaggio cartelli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4478 / 3927 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombinatura del fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,60				3,60		
		3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1'106,70
4479 / 3928 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=178,70*3,25)	580,78				580,78		
	SOMMANO mq					580,78	2,18	1'266,10
4480 / 3929 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tra sez. 66 e sez. 67 (par.ug.=((1,82+1,82)/2)*59,00) Tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((1,82+1,78)/2)*50,00) Tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((1,78+1,71)/2)*69,70)	107,38				107,38		
		90,00				90,00		
		121,63				121,63		
	SOMMANO mc					319,01	4,74	1'512,11
4481 / 3930 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tra sez. 66 e sez. 67 (par.ug.=((1,29+1,29)/2)*59,00) Tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((1,29+1,24)/2)*50,00) Tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((1,24+1,61)/2)*69,70)	76,11				76,11		
		63,25				63,25		
		99,32				99,32		
	A R I P O R T A R E					238,68		8'273'006,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					238,68		8'273'006,24
	SOMMANO mc					238,68	6,58	1'570,51
4482 / 3931 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=178,70*3,25*0,25)	145,19				145,19		
	SOMMANO mc					145,19	19,07	2'768,77
4483 / 3932 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=178,70*2,50*0,10)	44,68				44,68		
	SOMMANO mc					44,68	22,32	997,26
4484 / 3933 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=2*178,70)	357,40				357,40		
	SOMMANO m					357,40	6,05	2'162,27
4485 / 3934 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=178,70*0,60*0,30)	32,17				32,17		
	SOMMANO mc					32,17	32,14	1'033,94
4486 / 3935 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=178,70*(3,25+0,25+0,25))	670,13				670,13		
	SOMMANO mq					670,13	2,68	1'795,95
4487 / 3936 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					168,70		
	SOMMANO m					168,70	39,53	6'668,71
4488 / 3937 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	209,25	1'674,00
	A R I P O R T A R E							8'291'677,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'291'677,65
4489 / 3938 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=178,70*2,50)	446,75				446,75		
	SOMMANO mq					446,75	12,45	5'562,04
4490 / 3939 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=2*178,70)	357,40				357,40		
	SOMMANO m					357,40	0,37	132,24
4491 / 3940 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=3*178,70)	536,10				536,10		
	SOMMANO m					536,10	0,60	321,66
4492 / 3941 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3929 [mc 319.01] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3928 [mq 580.78]	10,00				3'190,10		
		10,00			0,200	1'161,56		
	SOMMANO mc/km					4'351,66	0,66	2'872,10
4493 / 3942 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3929 [mc 319.01] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3928 [mq 580.78]	10,00				3'190,10		
		10,00			0,200	1'161,56		
	SOMMANO mc/km					4'351,66	0,53	2'306,38
4494 / 3943 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Rimontaggio cartelli							
	A R I P O R T A R E							8'302'872,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'302'872,07
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	5,27	5,27
4495 / 3944 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso - muro (par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
4496 / 3945 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=166,90*0,80*0,15)	0,48				0,48		
		20,03				20,03		
	SOMMANO mc					20,51	82,37	1'689,41
4497 / 3946 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
4498 / 3947 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
4499 / 3948 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3946 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
	A R I P O R T A R E							8'305'148,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'305'148,53
4500 / 3949 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30)	1,80 0,03				1,80 -0,03		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1,80 -0,03		
	SOMMANO mc					1,77	153,17	271,11
4501 / 3950 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
4502 / 3951 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3949 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
4503 / 3952 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Fognatura					166,90		
	SOMMANO m					166,90	79,24	13'225,16
4504 / 3953 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Fognatura (par.ug.=166,90*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-166,90*0,30^2*3,14)	300,42 -47,17				300,42 -47,17		
	Sommano positivi mc					300,42		
	A R I P O R T A R E					253,25		8'319'189,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					253,25		8'319'189,84
	Sommano negativi mc					-47,17		
	SOMMANO mc					253,25	20,27	5'133,38
4505 / 3954 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
4506 / 3955 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
4507 / 3956 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
4508 / 3957 NP 602 14/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					74,10		
	SOMMANO m					74,10	7,44	551,30
4509 / 3958 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Smontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
4510 / 3959 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
4511 / 3960 C04012.b	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie:							
	A R I P O R T A R E							8'325'849,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'325'849,94
24/10/2017	eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*5,20)	669,76				669,76		
	SOMMANO mq					669,76	2,18	1'460,08
4512 / 3961 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((0,16+0,16)/2)*36,50) tra sez. 70 e sez. 71 (par.ug.=((0,16+0,62)/2)*43,70) tra sez. 71 e sez. 72 (par.ug.=((0,62+0,42)/2)*50,00)	5,84 17,04 26,00				5,84 17,04 26,00		
	SOMMANO mc					48,88	4,74	231,69
4513 / 3962 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((1,85+1,85)/2)*36,50) tra sez. 70 e sez. 71 (par.ug.=((1,85+0,44)/2)*43,70) tra sez. 71 e sez. 72 (par.ug.=((0,44+1,01)/2)*50,00)	67,53 50,04 36,25				67,53 50,04 36,25		
	SOMMANO mc					153,82	6,58	1'012,14
4514 / 3963 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A					128,80		
	SOMMANO m					128,80	2,79	359,35
4515 / 3964 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*3,00*0,25)	96,60				96,60		
	SOMMANO mc					96,60	19,07	1'842,16
4516 / 3965 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*2,50*0,10)	32,20				32,20		
	SOMMANO mc					32,20	22,32	718,70
4517 / 3966 D02040.g**	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro							
	A R I P O R T A R E							8'331'474,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'331'474,06
24/10/2017	esterno: 125 mm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=2*128,80)	257,60				257,60		
	SOMMANO m					257,60	6,05	1'558,48
4518 / 3967 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*0,60*0,30)	23,18				23,18		
	SOMMANO mc					23,18	32,14	745,01
4519 / 3968 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*(3,00+0,25+0,25))	450,80				450,80		
	SOMMANO mq					450,80	2,68	1'208,14
4520 / 3969 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A					124,40		
	SOMMANO m					124,40	39,53	4'917,53
4521 / 3970 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
4522 / 3971 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=128,80*2,50)	322,00				322,00		
	SOMMANO mq					322,00	12,45	4'008,90
4523 / 3972 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=128,80*1,00*0,25)	32,20				32,20		
	SOMMANO mc					32,20	6,74	217,03
4524 / 3973	Semina a spaglio su superficie piana o							
	A R I P O R T A R E							8'344'966,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'344'966,15
C04008 25/10/2017	inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=128,80*1,00)	128,80				128,80		
	SOMMANO mq					128,80	0,39	50,23
4525 / 3974 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=2*128,80)	257,60				257,60		
	SOMMANO m					257,60	0,37	95,31
4526 / 3975 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=3*128,80)	386,40				386,40		
	SOMMANO m					386,40	0,60	231,84
4527 / 3976 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Rimontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
4528 / 3977 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3961 [mc 48.88] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3960 [mq 669.76] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3972 [mc 32.20]	10,00				488,80		
		10,00			0,200	1'339,52		
		10,00				-322,00		
	Sommano positivi mc/km					1'828,32		
	Sommano negativi mc/km					-322,00		
	SOMMANO mc/km					1'506,32	0,66	994,17
4529 / 3978 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto							
	A R I P O R T A R E							8'346'348,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'346'348,24
	Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3961 [mc 48.88] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3960 [mq 669.76] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3972 [mc 32.20]	10,00				488,80		
		10,00			0,200	1'339,52		
		10,00				-322,00		
	Sommano positivi mc/km					1'828,32		
	Sommano negativi mc/km					-322,00		
	SOMMANO mc/km					1'506,32	0,53	798,35
4530 / 3979 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
4531 / 3980 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10)	0,96				0,96		
	SOMMANO mc					0,96	82,37	79,08
4532 / 3981 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
4533 / 3982 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
4534 / 3983 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro							
	A R I P O R T A R E							8'347'989,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'347'989,24
	14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3981 [mc 3.20] SOMMANO kg	100,00				320,00 320,00	1,25	400,00
4535 / 3984 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) SOMMANO mc	3,60				3,60 3,60	153,17	551,41
4536 / 3985 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50) SOMMANO mq	25,80				25,80 25,80	25,10	647,58
4537 / 3986 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3984 [mc 3.60] SOMMANO kg	100,00				360,00 360,00	1,25	450,00
4538 / 3987 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Smontaggio segnali SOMMANO cad					4,00 4,00	5,27	21,08
4539 / 3988 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A SOMMANO cadauno					4,00 4,00	12,09	48,36
4540 / 3989	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN							
	A R I P O R T A R E							8'350'107,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'350'107,67
NP706 24/10/2017	CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A					21,60		
	SOMMANO m					21,60	2,79	60,26
4541 / 3990 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A					15,35		
	SOMMANO mq					15,35	1,14	17,50
4542 / 3991 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3990 [mq 15.35]	5,00				76,75		
	SOMMANO mq					76,75	0,78	59,87
4543 / 3992 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=550,00*5,20)	2860,00				2'860,00		
	SOMMANO mq					2'860,00	2,18	6'234,80
4544 / 3993 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A tra sez. 72 e sez. 73 (par.ug.=((0,42+0,46)/2)*50,00) tra sez. 73 e sez. 74 (par.ug.=((0,46+0,79)/2)*50,00) tra sez. 74 e sez. 75 (par.ug.=((0,79+0,80)/2)*50,00) tra sez. 75 e sez. 76 (par.ug.=((0,80+0,44)/2)*50,00) tra sez. 76 e sez. 77 (par.ug.=((0,44+0,55)/2)*100,00) tra sez. 77 e sez. 78 (par.ug.=((0,55+0,48)/2)*50,00) tra sez. 78 e sez. 79 (par.ug.=((0,48+0,22)/2)*50,00) tra sez. 79 e sez. 80 (par.ug.=((0,22+0,30)/2)*50,00) tra sez. 80 e sez. 81 (par.ug.=((0,30+0,34)/2)*50,00) tra sez. 81 e sez. 82 (par.ug.=((0,34+0,39)/2)*50,00)	22,00 31,25 39,75 31,00 49,50 25,75 17,50 13,00 16,00 18,25				22,00 31,25 39,75 31,00 49,50 25,75 17,50 13,00 16,00 18,25		
	SOMMANO mc					264,00	4,74	1'251,36
	A R I P O R T A R E							8'357'731,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'357'731,46
4545 / 3994 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A tra sez. 72 e sez. 73 (par.ug.=((1,01+0,93)/2)*50,00) tra sez. 73 e sez. 74 (par.ug.=((0,93+0,39)/2)*50,00) tra sez. 74 e sez. 75 (par.ug.=((0,39+0,43)/2)*50,00) tra sez. 75 e sez. 76 (par.ug.=((0,43+1,50)/2)*50,00) tra sez. 76 e sez. 77 (par.ug.=((1,50+0,52)/2)*100,00) tra sez. 77 e sez. 78 (par.ug.=((0,52+0,79)/2)*50,00) tra sez. 78 e sez. 79 (par.ug.=((0,79+1,70)/2)*50,00) tra sez. 79 e sez. 80 (par.ug.=((1,70+2,10)/2)*50,00) tra sez. 80 e sez. 81 (par.ug.=((2,10+0,82)/2)*50,00) tra sez. 81 e sez. 82 (par.ug.=((0,82+0,92)/2)*50,00)	48,50 33,00 20,50 48,25 101,00 32,75 62,25 95,00 73,00 43,50				48,50 33,00 20,50 48,25 101,00 32,75 62,25 95,00 73,00 43,50		
	SOMMANO mc					557,75	6,58	3'670,00
4546 / 3995 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=550,00-8,70)	541,30				541,30		
	SOMMANO m					541,30	2,79	1'510,23
4547 / 3996 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=550,00*3,00*0,25)	412,50				412,50		
	SOMMANO mc					412,50	19,07	7'866,38
4548 / 3997 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=550,00*2,50*0,10)	137,50				137,50		
	SOMMANO mc					137,50	22,32	3'069,00
4549 / 3998 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=2*550,00)	1100,00				1'100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	6,05	6'655,00
	A R I P O R T A R E							8'380'502,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'380'502,07
4550 / 3999 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=550,00*0,60*0,30)	99,00				99,00		
	SOMMANO mc					99,00	32,14	3'181,86
4551 / 4000 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=550,00*(3,00+0,25+0,25))	1925,00				1'925,00		
	SOMMANO mq					1'925,00	2,68	5'159,00
4552 / 4001 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A					541,80		
	SOMMANO m					541,80	39,53	21'417,35
4553 / 4002 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	209,25	3'975,75
4554 / 4003 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=550,00*2,50)	1375,00				1'375,00		
	SOMMANO mq					1'375,00	12,45	17'118,75
4555 / 4004 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=550,00*1,00*0,25)	137,50				137,50		
	SOMMANO mc					137,50	6,74	926,75
4556 / 4005 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=550,00*1,00)	550,00				550,00		
	A R I P O R T A R E					550,00		8'432'281,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					550,00		8'432'281,53
	SOMMANO mq					550,00	0,39	214,50
4557 / 4006 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=2*550,00)	1100,00				1'100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	0,37	407,00
4558 / 4007 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=3*550,00)	1650,00				1'650,00		
	SOMMANO m					1'650,00	0,60	990,00
4559 / 4008 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Rimontaggio segnali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,27	21,08
4560 / 4009 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3993 [mc 264.00] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3992 [mq 2 860.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4004 [mc 137.50]	10,00				2'640,00		
		10,00			0,200	5'720,00		
		10,00				-1'375,00		
	Sommano positivi mc/km					8'360,00		
	Sommano negativi mc/km					-1'375,00		
	SOMMANO mc/km					6'985,00	0,66	4'610,10
4561 / 4010 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3993 [mc 264.00] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3992 [mq 2 860.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a -	10,00				2'640,00		
		10,00			0,200	5'720,00		
	A R I P O R T A R E					8'360,00		8'438'524,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'360,00		8'438'524,21
	rinterro Vedi voce n° 4004 [mc 137.50]	10,00				-1'375,00		
	Sommano positivi mc/km					8'360,00		
	Sommano negativi mc/km					-1'375,00		
	SOMMANO mc/km					6'985,00	0,53	3'702,05
4562 / 4011 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
4563 / 4012 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Tombamento fosso (par.ug.=8,70*0,80*0,15)	0,96 1,04				0,96 1,04		
	SOMMANO mc					2,00	82,37	164,74
4564 / 4013 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
4565 / 4014 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
4566 / 4015 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	A R I P O R T A R E							8'443'154,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'443'154,57
	Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4013 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
4567 / 4016 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
4568 / 4017 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
4569 / 4018 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4016 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
4570 / 4019 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Fognatura					8,70		
	SOMMANO m					8,70	79,24	689,39
4571 / 4020 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Fognatura (par.ug.=8,70*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=8,70*0,30^2*3,14)	15,66 -2,46				15,66 -2,46		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					15,66 -2,46		
	A R I P O R T A R E					13,20		8'445'892,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,20		8'445'892,95
	SOMMANO mc					13,20	20,27	267,56
4572 / 4021 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Fognatura					4,40		
	SOMMANO m					4,40	79,24	348,66
4573 / 4022 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Fognatura (par.ug.=4,40*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-4,40*0,30^2*3,14)	7,92				7,92		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-1,24				-1,24		
	SOMMANO mc					7,92		
						-1,24		
	SOMMANO mc					6,68	20,27	135,40
4574 / 4023 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4575 / 4024 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4576 / 4025 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00*5,20)	1206,40				1'206,40		
	SOMMANO mq					1'206,40	2,18	2'629,95
4577 / 4026 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A tra sez. 82 e sez. 83 (par.ug.=((0,39+0,21)/2)*50,00) tra sez. 83 e sez. 84	15,00				15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		8'449'291,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		8'449'291,88
	(par.ug.=((0,21+0,28)/2)*50,00) tra sez. 84 e sez. 85	12,25				12,25		
	(par.ug.=((0,28+0,26)/2)*50,00) tra sez. 85 e sez. 86	13,50				13,50		
	(par.ug.=((0,26+0,24)/2)*82,00)	20,50				20,50		
	SOMMANO mc					61,25	4,74	290,33
4578 / 4027 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A tra sez. 82 e sez. 83							
	(par.ug.=((0,92+1,77)/2)*50,00) tra sez. 83 e sez. 84	67,25				67,25		
	(par.ug.=((1,77+1,29)/2)*50,00) tra sez. 84 e sez. 85	76,50				76,50		
	(par.ug.=((1,29+1,70)/2)*50,00) tra sez. 85 e sez. 86	74,75				74,75		
	(par.ug.=((1,70+2,20)/2)*82,00)	159,90				159,90		
	SOMMANO mc					378,40	6,58	2'489,87
4579 / 4028 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00-8,60)							
		223,40				223,40		
	SOMMANO m					223,40	2,79	623,29
4580 / 4029 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00*3,00*0,25)							
		174,00				174,00		
	SOMMANO mc					174,00	19,07	3'318,18
4581 / 4030 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00*2,50*0,10)							
		58,00				58,00		
	SOMMANO mc					58,00	22,32	1'294,56
4582 / 4031 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=2*232,00)							
		464,00				464,00		
	SOMMANO m					464,00	6,05	2'807,20
4583 / 4032 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	A R I P O R T A R E							8'460'115,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'460'115,31
	Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00*0,60*0,30)	41,76				41,76		
	SOMMANO mc					41,76	32,14	1'342,17
4584 / 4033 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00*(3,00+0,25+0,25))	812,00				812,00		
	SOMMANO mq					812,00	2,68	2'176,16
4585 / 4034 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A					223,50		
	SOMMANO m					223,50	39,53	8'834,96
4586 / 4035 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	209,25	1'674,00
4587 / 4036 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=232,00*2,50)	580,00				580,00		
	SOMMANO mq					580,00	12,45	7'221,00
4588 / 4037 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=232,00*1,00*0,25)	58,00				58,00		
	SOMMANO mc					58,00	6,74	390,92
4589 / 4038 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=232,00*1,00)	232,00				232,00		
	SOMMANO mq					232,00	0,39	90,48
	A R I P O R T A R E							8'481'845,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'481'845,00
4590 / 4039 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=2*232,00)	464,00				464,00		
	SOMMANO m					464,00	0,37	171,68
4591 / 4040 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=3*232,00)	696,00				696,00		
	SOMMANO m					696,00	0,60	417,60
4592 / 4041 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4593 / 4042 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4026 [mc 61.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4025 [mq 1 206.40] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4037 [mc 58.00]	10,00				612,50		
		10,00			0,200	2'412,80		
		10,00				-580,00		
	Sommano positivi mc/km					3'025,30		
	Sommano negativi mc/km					-580,00		
	SOMMANO mc/km					2'445,30	0,66	1'613,90
4594 / 4043 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4026 [mc 61.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4025 [mq 1 206.40] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4037 [mc 58.00]	10,00				612,50		
		10,00			0,200	2'412,80		
		10,00				-580,00		
	Sommano positivi mc/km					3'025,30		
	A R I P O R T A R E					2'445,30		8'484'053,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'445,30		8'484'053,45
	Sommano negativi mc/km					-580,00		
	SOMMANO mc/km					2'445,30	0,53	1'296,01
4595 / 4044 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
4596 / 4045 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Tombamento fosso (par.ug.=8,60*0,80*0,15)	0,96				0,96		
		1,03				1,03		
	SOMMANO mc					1,99	82,37	163,92
4597 / 4046 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
4598 / 4047 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
4599 / 4048 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4046 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
	A R I P O R T A R E							8'486'676,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'486'676,95
4600 / 4049 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
4601 / 4050 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
4602 / 4051 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4049 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
4603 / 4052 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Fognatura					8,60		
	SOMMANO m					8,60	79,24	681,46
4604 / 4053 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Fogatura (par.ug.=8,60*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-8,60*0,30^2*3,14)	15,48				15,48		
	Sommano positivi mc					15,48		
	Sommano negativi mc					-2,43		
	SOMMANO mc					13,05	20,27	264,52
	A R I P O R T A R E							8'489'271,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'489'271,92
4605 / 4054 NP701 17/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q					41,80		
	SOMMANO ml					41,80	4,65	194,37
4606 / 4055 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4607 / 4056 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4608 / 4057 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q (par.ug.=2*68,00) (par.ug.=2*2,50)	136,00 5,00				136,00 5,00		
	SOMMANO m					141,00	2,79	393,39
4609 / 4058 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q (par.ug.=68,00*2,50)	170,00				170,00		
	SOMMANO mq					170,00	1,14	193,80
4610 / 4059 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 4058 [mq 170.00]	5,00				850,00		
	SOMMANO mq					850,00	0,78	663,00
4611 / 4060 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=68,00*2,50)	170,00				170,00		
	SOMMANO mq					170,00	12,45	2'116,50
	A R I P O R T A R E							8'492'850,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'492'850,34
4612 / 4061 C01176 17/11/2017	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcani ... e tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	61,95	1'920,45
4613 / 4062 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q (par.ug.=3*68,00)	204,00				204,00		
	SOMMANO m					204,00	0,60	122,40
4614 / 4063 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4615 / 4064 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto recinzione (par.ug.=31,00*0,70*0,60)	13,02				13,02		
	SOMMANO mc					13,02	4,74	61,71
4616 / 4065 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto recinzione (par.ug.=31,00*0,70*0,10)	2,17				2,17		
	SOMMANO mc					2,17	82,37	178,74
4617 / 4066 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfzionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto recinzione Fondazione (par.ug.=31,00*0,50*0,30)	4,65				4,65		
	SOMMANO mc					4,65	146,30	680,30
	A R I P O R T A R E							8'495'819,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'495'819,21
4618 / 4067 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto recinzione Fondazione muro (par.ug.=2*(31,00+0,50)*0,30)	18,90				18,90		
	SOMMANO mq					18,90	25,55	482,90
4619 / 4068 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto di recinzione Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4066 [mc 4.65]	100,00				465,00		
	SOMMANO kg					465,00	1,25	581,25
4620 / 4069 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto di recinzione Parete (par.ug.=31,00*0,25*0,70)	5,43				5,43		
	SOMMANO mc					5,43	153,17	831,71
4621 / 4070 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto di recinzione Parete (par.ug.=2*(31,00+0,25)*0,70)	43,75				43,75		
	SOMMANO mq					43,75	25,10	1'098,13
4622 / 4071 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto di recinzione Parete incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4069 [mc 5.43]	100,00				543,00		
	SOMMANO kg					543,00	1,25	678,75
4623 / 4072	Rialzo in quota chiusini esistenti.							
	A R I P O R T A R E							8'499'491,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'499'491,95
NP703 17/11/2017	Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q SOMMANO cadauno					3,00 3,00	52,08	156,24
4624 / 4073 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*3,25) SOMMANO mq	328,90				328,90 328,90	2,18	717,00
4625 / 4074 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Tra sez. 88 e sez. 89 (par.ug.=((1,05+1,05)/2)*44,00) Tra sez. 89 e sez. 90 (par.ug.=((1,05+0,96)/2)*57,20) SOMMANO mc	46,20 57,49				46,20 57,49 103,69	4,74	491,49
4626 / 4075 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Tra sez. 88 e sez. 89 (par.ug.=((1,59+1,59)/2)*44,00) Tra sez. 89 e sez. 90 (par.ug.=((1,59+1,56)/2)*57,20) SOMMANO mc	69,96 90,09				69,96 90,09 160,05	6,58	1'053,13
4627 / 4076 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*3,25*0,25) SOMMANO mc	82,23				82,23 82,23	19,07	1'568,13
4628 / 4077 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*2,50*0,10) SOMMANO mc	25,30				25,30 25,30	22,32	564,70
4629 / 4078 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=2*101,20)	202,40				202,40		
	A R I P O R T A R E					202,40		8'504'042,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					202,40		8'504'042,64
	SOMMANO m					202,40	6,05	1'224,52
4630 / 4079 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*0,60*0,30)	18,22				18,22		
	SOMMANO mc					18,22	32,14	585,59
4631 / 4080 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*(3,25+0,25+0,25))	379,50				379,50		
	SOMMANO mq					379,50	2,68	1'017,06
4632 / 4081 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					101,20		
	SOMMANO m					101,20	39,53	4'000,44
4633 / 4082 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
4634 / 4083 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=101,20*2,50)	253,00				253,00		
	SOMMANO mq					253,00	12,45	3'149,85
4635 / 4084 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=2*101,20)	202,40				202,40		
	SOMMANO m					202,40	0,37	74,89
4636 / 4085 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=3*101,20)	303,60				303,60		
	A R I P O R T A R E					303,60		8'514'931,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					303,60		8'514'931,99
	SOMMANO m					303,60	0,60	182,16
4637 / 4086 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4074 [mc 103.69] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4073 [mq 328.90]	10,00				1'036,90		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	657,80		
						1'694,70	0,66	1'118,50
4638 / 4087 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4074 [mc 103.69] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4073 [mq 328.90]	10,00				1'036,90		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	657,80		
						1'694,70	0,53	898,19
4639 / 4088 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Fognatura					95,90		
	SOMMANO m					95,90	79,24	7'599,12
4640 / 4089 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Fognatura (par.ug.=95,50*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-95,90*0,30^2*3,14)	171,90				171,90		
	Sommano positivi mc					171,90		
	Sommano negativi mc					-27,10		
	SOMMANO mc					144,80	20,27	2'935,10
4641 / 4090 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		8'527'665,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		8'527'665,06
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1'953,00
4642 / 4091 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
4643 / 4092 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
4644 / 4093 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Muro di recinzione Parete (par.ug.=18,70*0,30*1,00) Fondazione (par.ug.=18,60*0,60*0,40)	5,61				5,61		
		4,46				4,46		
	SOMMANO mc					10,07	162,75	1'638,89
4645 / 4094 B01092 17/11/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Recinzione Recinzione *(par.ug.=7,50*1,50*8)	90,00				90,00		
	SOMMANO kg					90,00	0,86	77,40
4646 / 4095 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=25,60*3,25)	83,20				83,20		
	SOMMANO mq					83,20	2,18	181,38
4647 / 4096 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Tra sez. 90 e sez. 91 (par.ug.=((0,96+1,12)/2)*25,60)	26,62				26,62		
	SOMMANO mc					26,62	4,74	126,18
	A R I P O R T A R E							8'532'511,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'532'511,01
4648 / 4097 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Tra sez. 90 e sez. 91 (par.ug.=((1,56+1,69)/2)*25,60)	41,60				41,60		
	SOMMANO mc					41,60	6,58	273,73
4649 / 4098 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=25,60*3,25*0,25)	20,80				20,80		
	SOMMANO mc					20,80	19,07	396,66
4650 / 4099 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=25,60*2,50*0,10)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	22,32	142,85
4651 / 4100 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=2*25,60)	51,20				51,20		
	SOMMANO m					51,20	6,05	309,76
4652 / 4101 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=25,60*0,60*0,30)	4,61				4,61		
	SOMMANO mc					4,61	32,14	148,17
4653 / 4102 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=25,60*(3,25+0,25+0,25))	96,00				96,00		
	SOMMANO mq					96,00	2,68	257,28
4654 / 4103 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D					25,60		
	A R I P O R T A R E					25,60		8'534'039,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,60		8'534'039,46
	SOMMANO m					25,60	39,53	1'011,97
4655 / 4104 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
4656 / 4105 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=25,60*2,50)	64,00				64,00		
	SOMMANO mq					64,00	12,45	796,80
4657 / 4106 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=2*25,60)	51,20				51,20		
	SOMMANO m					51,20	0,37	18,94
4658 / 4107 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=3*25,60)	76,80				76,80		
	SOMMANO m					76,80	0,60	46,08
4659 / 4108 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4096 [mc 26.62] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4095 [mq 83.20]	10,00				266,20		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	166,40	0,66	285,52
4660 / 4109 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4096 [mc 26.62] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4095 [mq 83.20]	10,00				266,20		
	SOMMANO mc/km	10,00			0,200	166,40		
	A R I P O R T A R E					432,60		8'536'617,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					432,60		8'536'617,27
	SOMMANO mc/km					432,60	0,53	229,28
4661 / 4110 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=18,70*1,20*0,10) Magrone di allettamento tubo fogna (par.ug.=25,60*0,80*0,15)	2,24				2,24		
	SOMMANO mc	3,07				3,07		
	SOMMANO mc					5,31	82,37	437,38
4662 / 4111 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=18,70*1,00*0,40)	7,48				7,48		
	SOMMANO mc					7,48	146,30	1'094,32
4663 / 4112 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=2*(18,70+1,00)*0,40)	15,76				15,76		
	SOMMANO mq					15,76	25,55	402,67
4664 / 4113 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4111 [mc 7.48]	100,00				748,00		
	SOMMANO kg					748,00	1,25	935,00
4665 / 4114 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Parete (par.ug.=18,70*0,30*1,00)	5,61				5,61		
	SOMMANO mc					5,61	153,17	859,28
4666 / 4115	Casseforme rette o centinate per getti di							
	A R I P O R T A R E							8'540'575,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'540'575,20
A03021.b 27/10/2017	conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Parete (par.ug.=2*(18,70+0,30)*1,00)	38,00				38,00		
	SOMMANO mq					38,00	25,10	953,80
4667 / 4116 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4114 [mc 5.61]	100,00				561,00		
	SOMMANO kg					561,00	1,25	701,25
4668 / 4117 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fognatura					25,60		
	SOMMANO m					25,60	79,24	2'028,54
4669 / 4118 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fogatura (par.ug.=25,60*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-25,60*0,30^2*3,14)	46,08 -7,23				46,08 -7,23		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					46,08 -7,23		
	SOMMANO mc					38,85	20,27	787,49
4670 / 4119 B01092 17/11/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=82,00*2,00*8)	1312,00				1'312,00		
	SOMMANO kg					1'312,00	0,86	1'128,32
4671 / 4120 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Smontaggio cartelli					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		8'546'174,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		8'546'174,60
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
4672 / 4121 NP719 13/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Smontaggio cartelli					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,09	60,45
4673 / 4122 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*3,25)	607,75				607,75		
	SOMMANO mq					607,75	2,18	1'324,90
4674 / 4123 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tra sez. 91 e sez. 92 (par.ug.=((1,12+2,29)/2)*75,00) Tra sez. 92 e sez. 93 (par.ug.=((2,29+2,79)/2)*52,57) Tra sez. 93 e fine tratto (par.ug.=((2,79+2,79)/2)*59,43)	127,88				127,88		
	SOMMANO mc					427,22	4,74	2'025,02
4675 / 4124 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tra sez. 91 e sez. 92 (par.ug.=((1,69+1,05)/2)*75,00) Tra sez. 92 e sez. 93 (par.ug.=((1,05+1,19)/2)*52,57) Tra sez. 93 e fine tratto (par.ug.=((1,19+1,19)/2)*59,43)	102,75				102,75		
	SOMMANO mc					232,35	6,58	1'528,86
4676 / 4125 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*3,25*0,25)	151,94				151,94		
	SOMMANO mc					151,94	19,07	2'897,50
4677 / 4126 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*2,50*0,10)	46,75				46,75		
	A R I P O R T A R E					46,75		8'554'037,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,75		8'554'037,68
	SOMMANO mc					46,75	22,32	1'043,46
4678 / 4127 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=2*187,00)	374,00				374,00		
	SOMMANO m					374,00	6,05	2'262,70
4679 / 4128 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*0,60*0,30)	33,66				33,66		
	SOMMANO mc					33,66	32,14	1'081,83
4680 / 4129 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*(3,25+0,25+0,25))	701,25				701,25		
	SOMMANO mq					701,25	2,68	1'879,35
4681 / 4130 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					183,00		
	SOMMANO m					183,00	39,53	7'233,99
4682 / 4131 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1'255,50
4683 / 4132 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=187,00*2,50)	467,50				467,50		
	SOMMANO mq					467,50	12,45	5'820,38
4684 / 4133 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=2*187,00)	374,00				374,00		
	SOMMANO m					374,00	0,37	138,38
	A R I P O R T A R E							8'574'753,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'574'753,27
4685 / 4134 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=3*187,00)	561,00				561,00		
	SOMMANO m					561,00	0,60	336,60
4686 / 4135 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4123 [mc 427.22] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4122 [mq 607.75]	10,00				4'272,20		
		10,00			0,200	1'215,50		
	SOMMANO mc/km					5'487,70	0,66	3'621,88
4687 / 4136 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4123 [mc 427.22] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4122 [mq 607.75]	10,00				4'272,20		
		10,00			0,200	1'215,50		
	SOMMANO mc/km					5'487,70	0,53	2'908,48
4688 / 4137 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Rimontaggio cartelli					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
4689 / 4138 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso - muro (par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
4690 / 4139 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150							
	A R I P O R T A R E							8'581'692,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'581'692,08
	kg/mc Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=186,00*0,80*0,15) SOMMANO mc	0,48 22,32				0,48 22,32 22,80	82,37	1'878,04
4691 / 4140 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40) SOMMANO mc	1,60				1,60 1,60	146,30	234,08
4692 / 4141 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40) SOMMANO mq	4,00				4,00 4,00	25,55	102,20
4693 / 4142 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4140 [mc 1.60] SOMMANO kg	100,00				160,00 160,00	1,25	200,00
4694 / 4143 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	1,80 0,03				1,80 -0,03 1,80 -0,03 1,77	153,17	271,11
	A R I P O R T A R E							8'584'377,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'584'377,51
4695 / 4144 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
4696 / 4145 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4143 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
4697 / 4146 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Fognatura					186,00		
	SOMMANO m					186,00	79,24	14'738,64
4698 / 4147 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Fognatura (par.ug.=186,00*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-186,00*0,30^2*3,14)	334,80				334,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-52,56		
	SOMMANO mc					334,80 -52,56	20,27	5'721,00
4699 / 4148 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1'953,00
4700 / 4149 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	A R I P O R T A R E							8'607'335,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'607'335,19
	Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
4701 / 4150 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
4702 / 4151 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Fine tratto - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
4703 / 4152 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Fine tratto - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,59	218,36
4704 / 4153 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Fine tratto - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
4705 / 4154 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Fine tratto - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,44	46,88
4706 / 4155 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Fine tratto - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,11	46,22
	A R I P O R T A R E							8'608'650,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'608'650,41
4707 / 4156 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Fine tratto - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,20	76,80
4708 / 4157 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Fine tratto - Attraversamento tip. A Strisce pedonali (par.ug.=9*2,50*0,50) (par.ug.=2*2,50*0,50) (par.ug.=2*3,00)	11,25 2,50 6,00				11,25 2,50 6,00		
	SOMMANO mq					19,75	4,94	97,57
4709 / 4158 NP734 30/10/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale. Fine tratto - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	15'345,00	30'690,00
4710 / 4159 A17006.e 30/10/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Fine tratto - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali (par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	5,40	648,00
4711 / 4160 A17054 30/10/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Fine tratto - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali (par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,37	44,40
4712 / 4566 C04012.b 11/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	3,500		437,50		
	SOMMANO mq					437,50	2,18	953,75
4713 / 4567 C01002.a** 11/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	A R I P O R T A R E							8'641'160,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'641'160,93
	nuovo tratto sez. 17* - 17** scavo tombotto	0,70	125,00 5,00	2,000	1,000	87,50 10,00		
	SOMMANO mc					97,50	4,74	462,15
4714 / 4568 C01018.a 11/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 nuovo tratto sez. 17* - 17**	0,05	125,00			6,25		
	SOMMANO mc					6,25	6,58	41,13
4715 / 4569 NP710 11/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	2,500	0,250	78,13		
	SOMMANO m3					78,13	26,64	2'081,38
4716 / 4570 NP C01017.b* 11/03/2019	Stabilizzato sottobase nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	2,500	0,100	31,25		
	SOMMANO mc					31,25	22,44	701,25
4717 / 4571 D02040.g* 11/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm nuovo tratto sez. 17* - 17**	2,00	125,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	8,48	2'120,00
4718 / 4572 C02073.a* 20/03/2019	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg ispezione cavidotti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
4719 / 4573 C02085.d 20/03/2019	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa ispezione cavidotti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
4720 / 4574 C02003 11/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	0,600	0,300	22,50		
	SOMMANO mc					22,50	32,14	723,15
	A R I P O R T A R E							8'647'869,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'647'869,92
4721 / 4575 C01023.b 11/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m nuovo tratto sez. 17* - 17** * (larg.=2,50+0,25+0,25)		125,00	3,000		375,00		
	SOMMANO mq					375,00	2,68	1'005,00
4722 / 4576 C01028.b 11/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	2,500		312,50		
	SOMMANO mq					312,50	12,45	3'890,63
4723 / 4577 C04008 11/03/2019	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina nuovo tratto sez. 17* - 17** * (larg.=0,50+0,50)		125,00	1,000		125,00		
	SOMMANO mq					125,00	0,39	48,75
4724 / 4578 C01010.a 11/03/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo nuovo tratto sez. 17* - 17** Banchina laterale *(larg.=0,50+0,50)		125,00	1,000	0,250	31,25		
	SOMMANO mc					31,25	6,74	210,63
4725 / 4579 NP 18.04.0240 11/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) nuovo tratto sez. 17* - 17**	2,00	125,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	0,37	92,50
4726 / 4580 C01163.a 11/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm nuovo tratto sez. 17* - 17**	3,00	125,00			375,00		
	SOMMANO m					375,00	0,60	225,00
4727 / 4581 C01009.a 11/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km nuovo tratto sez. 17* - 17** trasporto medio pari a 20 km primi 10 km di trasporto Vedi voce n° 4567 [mc 97.50] Vedi voce n° 4566 [mq 437.50] a detrarre Vedi voce n° 4578 [mc 31.25]	10,00 10,00 10,00			0,200	975,00 875,00 -312,50		
	A R I P O R T A R E					1'537,50		8'653'342,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'537,50		8'653'342,43
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					1'850,00 -312,50		
	SOMMANO mc/km					1'537,50	0,66	1'014,75
4728 / 4582 C01009.b 11/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 nuovo tratto sez. 17* - 17** Trasporto medio pari a 20 km ulteriori 10 km di trasporto Vedi voce n° 4567 [mc 97.50] Vedi voce n° 4566 [mq 437.50] a detrarre Vedi voce n° 4578 [mc 31.25]	10,00 10,00 10,00				975,00 875,00 -312,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					1'850,00 -312,50		
	SOMMANO mc/km					1'537,50	0,53	814,88
4729 / 4583 NP742 11/03/2019	Fornitura e posa cordonate in cemento nuovo tratto sez. 17* - 17**	2,00	125,00			250,00		
	SOMMANO ml					250,00	12,42	3'105,00
4730 / 4584 C01157.b 11/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m fine intervento attraversamento sez. 17* *					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
4731 / 4585 C01097.b 11/03/2019	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm segnale quadrato attraversamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
4732 / 4586 C01079.b 11/03/2019	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm segnale preavviso attraversamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
4733 / 4587 C01165.a 11/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq strisce zebraure		7,00	2,500		17,50		
	A R I P O R T A R E					17,50		8'658'553,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,50		8'658'553,54
	SOMMANO mq					17,50	4,94	86,45
4734 / 4588 A03017.a 22/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc muretti tombotto	2,00	2,50	0,800	0,100	0,40		
	SOMMANO mc					0,40	82,37	32,95
4735 / 4589 A03018.a 22/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) muretti tombotto fondazione	2,00	2,40	0,700	0,300	1,01		
	SOMMANO mc					1,01	146,30	147,76
4736 / 4590 A03020.a 22/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) (par.ug.=2*2)*(lung.=2,40+0,70)	4,00	3,10		0,300	3,72		
	SOMMANO mq					3,72	34,01	126,52
4737 / 4591 A03019.a 22/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) muretti tombotto elevazione	2,00	2,40	0,300	1,100	1,58		
	SOMMANO mc					1,58	153,17	242,01
4738 / 4592 A03021.c 22/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard (par.ug.=2*2)*(lung.=2,40+0,30)	4,00	2,70		1,100	11,88		
	SOMMANO mq					11,88	21,10	250,67
4739 / 4593 A03029.d 22/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 4589 [mc 1.01] Vedi voce n° 4591 [mc 1.58]					30,000 30,000		
	SOMMANO kg					77,70	1,25	97,13
4740 / 4594 C02044.f* 11/03/2019	Tubi in cemento vibrocompressso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm nuovo tratto sez. 17* - 17**		5,50			5,50		
	SOMMANO m					5,50	65,96	362,78
	A R I P O R T A R E							8'659'899,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'659'899,81
4741 / 4595 NP700 20/03/2019	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez. 20 *(lung.=1,50+18,50) sez. 20* *(lung.=1,50+13,00) cancello carraio		20,00 14,50 4,00			20,00 14,50 4,00		
	SOMMANO m					38,50	13,95	537,08
4742 / 4596 NP712 20/03/2019	Rimozione siepe sez. 20*		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	23,25	651,00
4743 / 4597 B01006.b 20/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato sez. 20 *(lung.=1,50+18,50) *(lung.=1,50+18,50) sez. 20* *(lung.=1,50+13,00) *(lung.=1,50+13,00)		20,00 20,00 14,50 14,50	0,250 0,500 0,250 0,500	0,500 0,350 0,500 0,350	2,50 3,50 1,81 2,54		
	SOMMANO mc					10,35	162,75	1'684,46
4744 / 4598 C01002.a* 20/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) nuova recinzione sez. 20 e 20*		49,00	0,700	0,500	17,15		
	SOMMANO mc					17,15	9,49	162,75
4745 / 4599 A03017.a 20/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc nuova recinzione sez. 20 e 20*		49,00	0,700	0,100	3,43		
	SOMMANO mc					3,43	82,37	282,53
4746 / 4600 A03018.a 20/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²) nuova recinzione sez. 20 e 20*		49,00	0,500	0,400	9,80		
	SOMMANO mc					9,80	146,30	1'433,74
4747 / 4601 A03020.a 20/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) nuova recinzione sez. 20 e 20*	2,00	49,00		0,400	39,20		
	SOMMANO mq					39,20	34,01	1'333,19
4748 / 4602 A03019.a 20/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/							
	A R I P O R T A R E							8'665'984,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'665'984,56
	30 (Rck 30 N/mmq) nuova recinzione sez. 20 e 20* * (lung.=49,00-4,00)		45,00	0,250	0,500	5,63		
	SOMMANO mc					5,63	153,17	862,35
4749 / 4603 A03021.c 20/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard nuova recinzione sez. 20 e 20* * (lung.=49,00-4,00)	2,00	45,00		0,500	45,00		
	SOMMANO mq					45,00	21,10	949,50
4750 / 4604 A03029.d 20/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 4600 [mc 9.80] Vedi voce n° 4602 [mc 5.63]				30,000 30,000	294,00 168,90		
	SOMMANO kg					462,90	1,25	578,63
4751 / 4605 NP709 20/03/2019	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito ripristino giardino interno		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	17,75	798,75
4752 / 4606 A17006.e 20/03/2019	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici binario cancello scorrevole a L 50*50*5		8,50		3,770	32,05		
	SOMMANO kg					32,05	5,40	173,07
4753 / 4607 A17006.e 20/03/2019	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici tratti recinzione ex novo *(lung.=45,00- 18,50)		26,50	1,100	25,000	728,75		
	SOMMANO kg					728,75	5,40	3'935,25
4754 / 4608 A17054 20/03/2019	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Vedi voce n° 4607 [kg 728.75]					728,75		
	SOMMANO kg					728,75	0,37	269,64
4755 / 4609 NP731 20/03/2019	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'673'551,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'673'551,75
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
4756 / 4610 NP 602 20/03/2019	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	7,44	208,32
4757 / 4611 NP11 20/03/2019	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
4758 / 4612 NP12 20/03/2019	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
4759 / 4634 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=1827,30+2995,56)	4822,86				4'822,86		
	SOMMANO m³					4'822,86	10,49	50'591,80
4760 / 4635 C01157.b 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	51,71	-155,13
4761 / 4636 C01157.d 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	54,59	-218,36
4762 / 4637 C01097.b 12/03/2019	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	15,62	-62,48
	A R I P O R T A R E							8'725'215,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'725'215,11
4763 / 4638 C01144.b 12/03/2019	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	23,44	-46,88
4764 / 4639 C01110.b 12/03/2019	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	23,11	-46,22
4765 / 4640 C01079.b 12/03/2019	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	19,20	-76,80
4766 / 4641 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-29,25		
	SI DETRAGGONO mq					-29,25	12,45	-364,16
4767 / 4642 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					-29,25		
	SI DETRAGGONO mq					-29,25	4,94	-144,50
4768 / 4643 C02073.a* 12/03/2019	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					-91,00		
	SI DETRAGGONO cad					-91,00	87,19	-7'934,29
4769 / 4644 C02085.d 12/03/2019	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					-91,00		
	SI DETRAGGONO cad					-91,00	106,12	-9'656,92
4770 / 4645 NP712 12/03/2019	Rimozione siepe					-49,70		
	SI DETRAGGONO m					-49,70	23,25	-1'155,53
	A R I P O R T A R E							8'705'789,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'705'789,81
4771 / 4646 B01006.b 12/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					-16,69		
	SI DETRAGGONO mc					-16,69	162,75	-2'716,30
4772 / 4647 B01092 12/03/2019	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi					-1'854,00		
	SI DETRAGGONO kg					-1'854,00	0,86	-1'594,44
4773 / 4648 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-943,15		
	SI DETRAGGONO mq					-943,15	2,18	-2'056,07
4774 / 4649 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-657,24		
	SI DETRAGGONO mc					-657,24	4,74	-3'115,32
4775 / 4650 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-384,58		
	SI DETRAGGONO mc					-384,58	6,58	-2'530,54
4776 / 4651 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-235,79		
	SI DETRAGGONO mc					-235,79	19,07	-4'496,52
4777 / 4652 NP C01017.b 12/03/2019	Stabilizzato sottobase					-72,55		
	SI DETRAGGONO mc					-72,55	22,32	-1'619,32
4778 / 4653 D02040.g** 12/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-580,40		
	A R I P O R T A R E					-580,40		8'687'661,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-580,40		8'687'661,30
	SI DETRAGGONO m					-580,40	6,05	-3'511,42
4779 / 4654 C02003 12/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-52,24		
	SI DETRAGGONO mc					-52,24	32,14	-1'678,99
4780 / 4655 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-1'088,25		
	SI DETRAGGONO mq					-1'088,25	2,68	-2'916,51
4781 / 4656 NP1 C01176.b 12/03/2019	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-303,90		
	SI DETRAGGONO m					-303,90	39,53	-12'013,17
4782 / 4657 NP2 C02104.b 12/03/2019	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-10,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-10,00	209,25	-2'092,50
4783 / 4658 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-725,50		
	SI DETRAGGONO mq					-725,50	12,45	-9'032,48
4784 / 4659 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-580,40		
	SI DETRAGGONO m					-580,40	0,37	-214,75
4785 / 4660 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-870,60		
	SI DETRAGGONO m					-870,60	0,60	-522,36
4786 / 4661 C02045.d* 12/03/2019	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm					-310,20		
	A R I P O R T A R E					-310,20		8'655'679,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-310,20		8'655'679,12
	SI DETRAGGONO m					-310,20	79,24	-24'580,25
4787 / 4662 C01010.b 12/03/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti					-470,70		
	SI DETRAGGONO mc					-470,70	20,27	-9'541,09
4788 / 4663 NP703 12/03/2019	Rialzo in quota chiusini esistenti.					-5,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	52,08	-260,40
4789 / 4664 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-22,25		
	SI DETRAGGONO mc					-22,25	4,74	-105,47
4790 / 4665 A03017.a 12/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc					-3,09		
	SI DETRAGGONO mc					-3,09	82,37	-254,52
4791 / 4666 A03018.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)					-7,42		
	SI DETRAGGONO mc					-7,42	146,30	-1'085,55
4792 / 4667 A03020.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno					-19,02		
	SI DETRAGGONO mq					-19,02	25,55	-485,96
4793 / 4668 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-742,00		
	SI DETRAGGONO kg					-742,00	1,25	-927,50
4794 / 4669 A03019.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...							
	A R I P O R T A R E							8'618'438,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'618'438,38
12/03/2019	classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)					-11,12		
	SI DETRAGGONO mc					-11,12	153,17	-1'703,25
4795 / 4670 A03021.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno					-74,88		
	SI DETRAGGONO mq					-74,88	25,10	-1'879,49
4796 / 4671 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta Parete (par.ug.=30,90*0,30*1,20)	11,12				11,12		
	SOMMANO mc					11,12	153,17	1'703,25
4797 / 4672 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-1'112,00		
	SI DETRAGGONO kg					-1'112,00	1,25	-1'390,00
4798 / 4673 A17006.e 12/03/2019	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici					-772,50		
	SI DETRAGGONO kg					-772,50	5,40	-4'171,50
4799 / 4674 A17006.e 03/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta (par.ug.=30,90*1,00*25)	772,50				772,50		
	SOMMANO kg					772,50	5,40	4'171,50
4800 / 4675 A17054 12/03/2019	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461					-772,50		
	SI DETRAGGONO kg					-772,50	0,37	-285,83
	A R I P O R T A R E							8'614'883,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'614'883,06
4801 / 4676 NP C02073.d 12/03/2019	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati: o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	651,00	-5'208,00
4802 / 4677 NP713 12/03/2019	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	162,75	-1'302,00
4803 / 4678 C02085.f 12/03/2019	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	126,95	-1'015,60
4804 / 4679 NP 602 12/03/2019	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.					-49,70		
	SI DETRAGGONO m					-49,70	7,44	-369,77
4805 / 4680 NP706 12/03/2019	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO					-97,20		
	SI DETRAGGONO m					-97,20	2,79	-271,19
4806 / 4681 C01180.a 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					-118,20		
	SI DETRAGGONO mq					-118,20	1,14	-134,75
4807 / 4682 C01180.b* 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più					-591,00		
	SI DETRAGGONO mq					-591,00	0,78	-460,98
4808 / 4683 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-114,73		
	A R I P O R T A R E					-114,73		8'606'120,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-114,73		8'606'120,77
	SI DETRAGGONO mq					-114,73	2,18	-250,11
4809 / 4684 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-45,18		
	SI DETRAGGONO mc					-45,18	4,74	-214,15
4810 / 4685 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-10,59		
	SI DETRAGGONO mc					-10,59	6,58	-69,68
4811 / 4686 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-28,68		
	SI DETRAGGONO mc					-28,68	19,07	-546,93
4812 / 4687 NP C01017.b 12/03/2019	Stabilizzato sottobase					-8,83		
	SI DETRAGGONO mc					-8,83	22,32	-197,09
4813 / 4688 D02040.g** 12/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-70,60		
	SI DETRAGGONO m					-70,60	6,05	-427,13
4814 / 4689 C02003 12/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-6,35		
	SI DETRAGGONO mc					-6,35	32,14	-204,09
4815 / 4690 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-132,38		
	SI DETRAGGONO mq					-132,38	2,68	-354,78
4816 / 4691 NP1 C01176.b	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-35,60		
	A R I P O R T A R E					-35,60		8'603'856,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-35,60		8'603'856,81
12/03/2019	SI DETRAGGONO m					-35,60	39,53	-1'407,27
4817 / 4692 NP2 C02104.b 12/03/2019	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 SI DETRAGGONO cadauno					-2,00		
						-2,00	209,25	-418,50
4818 / 4693 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm SI DETRAGGONO mq					-88,25		
						-88,25	12,45	-1'098,71
4819 / 4694 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) SI DETRAGGONO m					-70,60		
						-70,60	0,37	-26,12
4820 / 4695 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SI DETRAGGONO m					-105,90		
						-105,90	0,60	-63,54
4821 / 4696 C01009.a 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SI DETRAGGONO mc/km					-681,26		
						-681,26	0,66	-449,63
4822 / 4697 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 SI DETRAGGONO mc/km					-681,26		
						-681,26	0,53	-361,07
4823 / 4698 B01092 12/03/2019	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi SI DETRAGGONO kg					-708,00		
						-708,00	0,86	-608,88
4824 / 4699 B01006.b 12/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					-31,86		
	A R I P O R T A R E					-31,86		8'599'423,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-31,86		8'599'423,09
	SI DETRAGGONO mc					-31,86	162,75	-5'185,22
4825 / 4700 NP706 12/03/2019	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO					-145,00		
	SI DETRAGGONO m					-145,00	2,79	-404,55
4826 / 4701 C01180.a 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					-267,00		
	SI DETRAGGONO mq					-267,00	1,14	-304,38
4827 / 4702 C01180.b* 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più					-1'335,00		
	SI DETRAGGONO mq					-1'335,00	0,78	-1'041,30
4828 / 4703 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-223,93		
	SI DETRAGGONO mq					-223,93	2,18	-488,17
4829 / 4704 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-81,17		
	SI DETRAGGONO mc					-81,17	4,74	-384,75
4830 / 4705 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3					-19,79		
	SI DETRAGGONO mc					-19,79	6,58	-130,22
4831 / 4706 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-55,98		
	SI DETRAGGONO mc					-55,98	19,07	-1'067,54
4832 / 4707 NP C01017.b	Stabilizzato sottobase					-17,23		
	A R I P O R T A R E					-17,23		8'590'416,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-17,23		8'590'416,96
12/03/2019	SI DETRAGGONO mc					-17,23	22,32	-384,57
4833 / 4708 D02040.g** 12/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-137,80		
	SI DETRAGGONO m					-137,80	6,05	-833,69
4834 / 4709 C02003 12/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-12,40		
	SI DETRAGGONO mc					-12,40	32,14	-398,54
4835 / 4710 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-258,38		
	SI DETRAGGONO mq					-258,38	2,68	-692,46
4836 / 4711 NP1 C01176.b 12/03/2019	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-60,10		
	SI DETRAGGONO m					-60,10	39,53	-2'375,75
4837 / 4712 NP2 C02104.b 12/03/2019	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	209,25	-418,50
4838 / 4713 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-172,25		
	SI DETRAGGONO mq					-172,25	12,45	-2'144,51
4839 / 4714 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-137,80		
	SI DETRAGGONO m					-137,80	0,37	-50,99
4840 / 4715 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-206,70		
	A R I P O R T A R E					-206,70		8'583'117,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-206,70		8'583'117,95
	SI DETRAGGONO m					-206,70	0,60	-124,02
4841 / 4716 C01009.a 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					-1'259,56		
	SI DETRAGGONO mc/km					-1'259,56	0,66	-831,31
4842 / 4717 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10					-1'259,56		
	SI DETRAGGONO mc/km					-1'259,56	0,53	-667,57
4843 / 4718 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-39,89		
	SI DETRAGGONO mc					-39,89	4,74	-189,08
4844 / 4719 A03017.a 12/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc					-6,65		
	SI DETRAGGONO mc					-6,65	82,37	-547,76
4845 / 4720 A03018.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)					-22,16		
	SI DETRAGGONO mc					-22,16	146,30	-3'242,01
4846 / 4721 A03020.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno					-90,24		
	SI DETRAGGONO mq					-90,24	25,55	-2'305,63
4847 / 4722 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-2'216,00		
	SI DETRAGGONO kg					-2'216,00	1,25	-2'770,00
	A R I P O R T A R E							8'572'440,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'572'440,57
4848 / 4723 A03019.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mm ²)					-16,62		
	SI DETRAGGONO mc					-16,62	153,17	-2'545,69
4849 / 4724 A03021.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno					-111,40		
	SI DETRAGGONO mq					-111,40	25,10	-2'796,14
4850 / 4725 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-1'662,00		
	SI DETRAGGONO kg					-1'662,00	1,25	-2'077,50
4851 / 4726 NP 20.01.0260.0 02 12/03/2019	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016)					-55,40		
	SI DETRAGGONO m					-55,40	26,23	-1'453,14
4852 / 4727 C01157.b 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	51,71	-206,84
4853 / 4728 C01157.d 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	54,59	-163,77
4854 / 4729 C01097.b 12/03/2019	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	15,62	-62,48
4855 / 4730 C01144.b 12/03/2019	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm							
	A R I P O R T A R E							8'563'135,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'563'135,01
	SI DETRAGGONO cad					-1,00		
						-1,00	23,44	-23,44
4856 / 4731 C01110.b 12/03/2019	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	23,11	-92,44
4857 / 4732 C01079.b 12/03/2019	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	19,20	-38,40
4858 / 4733 C01165.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					-18,75		
	SI DETRAGGONO mq					-18,75	4,94	-92,63
4859 / 4734 C01157.b 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	51,71	-206,84
4860 / 4735 C01157.d 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	54,59	-163,77
4861 / 4736 C01097.b 12/03/2019	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	15,62	-62,48
4862 / 4737 C01144.b 12/03/2019	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	23,44	-23,44
	A R I P O R T A R E							8'562'431,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'562'431,57
4863 / 4738 C01110.b 12/03/2019	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	23,11	-92,44
4864 / 4739 C01079.b 12/03/2019	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	19,20	-38,40
4865 / 4740 C01165.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					-8,75		
	SI DETRAGGONO mq					-8,75	4,94	-43,23
4866 / 4741 NP 603 12/03/2019	SPOSTAMENTO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO					-1,00		
	SI DETRAGGONO a corpo					-1,00	4'650,00	-4'650,00
4867 / 4742 C01189 12/03/2019	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	5,27	-5,27
4868 / 4743 NP719 12/03/2019	Rimozione di palo esistente di CdS					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	12,09	-12,09
4869 / 4744 NP712 07/11/2017	Rimozione siepe					-71,10		
	SI DETRAGGONO m					-71,10	23,25	-1'653,08
4870 / 4745 NP701 07/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra					-85,52		
	SI DETRAGGONO ml					-85,52	4,65	-397,67
	A R I P O R T A R E							8'555'539,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'555'539,39
4871 / 4746 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					-44,06		
	SI DETRAGGONO mc					-44,06	162,75	-7'170,77
4872 / 4747 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi					-66,00		
	SI DETRAGGONO kg					-66,00	0,86	-56,76
4873 / 4748 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO					-216,70		
	SI DETRAGGONO m					-216,70	2,79	-604,59
4874 / 4749 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					-247,00		
	SI DETRAGGONO mq					-247,00	1,14	-281,58
4875 / 4750 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più					-1'235,00		
	SI DETRAGGONO mq					-1'235,00	0,78	-963,30
4876 / 4751 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-700,70		
	SI DETRAGGONO mq					-700,70	2,18	-1'527,53
4877 / 4752 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-197,65		
	SI DETRAGGONO mc					-197,65	4,74	-936,86
4878 / 4753 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-54,14		
	SI DETRAGGONO mc					-54,14	6,58	-356,24
	A R I P O R T A R E							8'543'641,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'543'641,76
4879 / 4754 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-175,18		
	SI DETRAGGONO mc					-175,18	19,07	-3'340,68
4880 / 4755 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase					-53,90		
	SI DETRAGGONO mc					-53,90	22,32	-1'203,05
4881 / 4756 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-431,20		
	SI DETRAGGONO m					-431,20	6,05	-2'608,76
4882 / 4757 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-38,81		
	SI DETRAGGONO mc					-38,81	32,14	-1'247,35
4883 / 4758 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-808,50		
	SI DETRAGGONO mq					-808,50	2,68	-2'166,78
4884 / 4759 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-201,00		
	SI DETRAGGONO m					-201,00	39,53	-7'945,53
4885 / 4760 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-7,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-7,00	209,25	-1'464,75
4886 / 4761 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-539,00		
	SI DETRAGGONO mq					-539,00	12,45	-6'710,55
	A R I P O R T A R E							8'516'954,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'516'954,31
4887 / 4762 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-431,20		
	SI DETRAGGONO m					-431,20	0,37	-159,54
4888 / 4763 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-646,80		
	SI DETRAGGONO m					-646,80	0,60	-388,08
4889 / 4764 C01009.a 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					-3'377,90		
	SI DETRAGGONO mc/km					-3'377,90	0,66	-2'229,41
4890 / 4765 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10					-3'377,90		
	SI DETRAGGONO mc/km					-3'377,90	0,53	-1'790,29
4891 / 4766 C01189 12/03/2019	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	5,27	-5,27
4892 / 4767 NP703 12/03/2019	Rialzo in quota chiusini esistenti.					-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	52,08	-156,24
4893 / 4768 NP 602 12/03/2019	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.					-71,10		
	SI DETRAGGONO m					-71,10	7,44	-528,98
4894 / 4769 C01189 12/03/2019	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	5,27	-15,81
	A R I P O R T A R E							8'511'680,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'511'680,69
4895 / 4770 NP719 12/03/2019	Rimozione di palo esistente di CdS SI DETRAGGONO cadauno					-3,00 -3,00	12,09	-36,27
4896 / 4771 NP712 12/03/2019	Rimozione siepe SI DETRAGGONO m					-10,30 -10,30	23,25	-239,48
4897 / 4772 B01006.b 12/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato SI DETRAGGONO mc					-5,56 -5,56	162,75	-904,89
4898 / 4773 B01092 12/03/2019	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi SI DETRAGGONO kg					-123,60 -123,60	0,86	-106,30
4899 / 4774 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici SI DETRAGGONO mq					-121,55 -121,55	2,18	-264,98
4900 / 4775 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SI DETRAGGONO mc					-81,16 -81,16	4,74	-384,70
4901 / 4776 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 SI DETRAGGONO mc					-39,27 -39,27	6,58	-258,40
4902 / 4777 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito SI DETRAGGONO mc					-30,39 -30,39	19,07	-579,54
4903 / 4778	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							8'508'906,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'508'906,13
NP C01017.b 12/03/2019	SI DETRAGGONO mc					-9,35		
						-9,35	22,32	-208,69
4904 / 4779 D02040.g** 12/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-74,80		
	SI DETRAGGONO m					-74,80	6,05	-452,54
4905 / 4780 C02003 12/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-6,73		
	SI DETRAGGONO mc					-6,73	32,14	-216,30
4906 / 4781 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-140,25		
	SI DETRAGGONO mq					-140,25	2,68	-375,87
4907 / 4782 NP1 C01176.b 12/03/2019	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-35,80		
	SI DETRAGGONO m					-35,80	39,53	-1'415,17
4908 / 4783 NP2 C02104.b 12/03/2019	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	209,25	-418,50
4909 / 4784 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-93,50		
	SI DETRAGGONO mq					-93,50	12,45	-1'164,08
4910 / 4785 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-74,80		
	SI DETRAGGONO m					-74,80	0,37	-27,68
4911 / 4786 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	A R I P O R T A R E							8'504'627,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'504'627,30
	SI DETRAGGONO m					-112,20		
						-112,20	0,60	-67,32
4912 / 4787 C01009.a 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					-1'054,70		
	SI DETRAGGONO mc/km					-1'054,70	0,66	-696,10
4913 / 4788 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10					-1'054,70		
	SI DETRAGGONO mc/km					-1'054,70	0,53	-558,99
4914 / 4789 C02045.d* 12/03/2019	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm					-35,40		
	SI DETRAGGONO m					-35,40	79,24	-2'805,10
4915 / 4790 C01010.b 12/03/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti					-53,72		
	SI DETRAGGONO mc					-53,72	20,27	-1'088,90
4916 / 4791 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-7,42		
	SI DETRAGGONO mc					-7,42	4,74	-35,17
4917 / 4792 A03017.a 12/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc					-1,03		
	SI DETRAGGONO mc					-1,03	82,37	-84,84
4918 / 4793 A03018.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)					-2,47		
	SI DETRAGGONO mc					-2,47	146,30	-361,36
	A R I P O R T A R E							8'498'929,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'498'929,52
4919 / 4794 A03020.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno					-6,66		
	SI DETRAGGONO mq					-6,66	25,55	-170,16
4920 / 4795 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-247,00		
	SI DETRAGGONO kg					-247,00	1,25	-308,75
4921 / 4796 A03019.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)					-3,71		
	SI DETRAGGONO mc					-3,71	153,17	-568,26
4922 / 4797 A03021.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno					-25,44		
	SI DETRAGGONO mq					-25,44	25,10	-638,54
4923 / 4798 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-371,00		
	SI DETRAGGONO kg					-371,00	1,25	-463,75
4924 / 4799 NP 20.01.0260.0 02 12/03/2019	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016)					-10,30		
	SI DETRAGGONO m					-10,30	26,23	-270,17
4925 / 4800 NP C02073.d 12/03/2019	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	651,00	-1'302,00
4926 / 4801 NP713	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di							
	A R I P O R T A R E							8'495'207,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'495'207,89
12/03/2019	120x150 cm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	162,75	-325,50
4927 / 4802 C02085.f 12/03/2019	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	126,95	-253,90
4928 / 4803 NP 602 12/03/2019	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.					-10,30		
	SI DETRAGGONO m					-10,30	7,44	-76,63
4929 / 4804 C01189 12/03/2019	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	5,27	-15,81
4930 / 4805 NP731 12/03/2019	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	834,21	-834,21
4931 / 4806 NP11 12/03/2019	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					-5,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	232,50	-1'162,50
4932 / 4807 NP 603 12/03/2019	SPOSTAMENTO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO					-1,00		
	SI DETRAGGONO a corpo					-1,00	4'650,00	-4'650,00
4933 / 4808 B01032 12/03/2019	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e in ... simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm					-281,20		
	SI DETRAGGONO mq					-281,20	12,33	-3'467,20
4934 / 4809	DISFACIMENTO DI STRUTTURE:							
	A R I P O R T A R E							8'484'422,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'484'422,14
NP701 12/03/2019	cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra					-75,70		
	SI DETRAGGONO ml					-75,70	4,65	-352,01
4935 / 4810 B01006.b 12/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					-49,57		
	SI DETRAGGONO mc					-49,57	162,75	-8'067,52
4936 / 4811 B01092 12/03/2019	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi					-1'101,60		
	SI DETRAGGONO kg					-1'101,60	0,86	-947,38
4937 / 4812 NP706 12/03/2019	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO					-131,80		
	SI DETRAGGONO m					-131,80	2,79	-367,72
4938 / 4813 C01180.a 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					-106,10		
	SI DETRAGGONO mq					-106,10	1,14	-120,95
4939 / 4814 C01180.b* 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più					-530,50		
	SI DETRAGGONO mq					-530,50	0,78	-413,79
4940 / 4815 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-418,60		
	SI DETRAGGONO mq					-418,60	2,18	-912,55
4941 / 4816 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-213,60		
	SI DETRAGGONO mc					-213,60	4,74	-1'012,46
4942 / 4817	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							8'472'227,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'472'227,76
C01018.a 12/03/2019	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-45,56		
	SI DETRAGGONO mc					-45,56	6,58	-299,78
4943 / 4818 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-104,66		
	SI DETRAGGONO mc					-104,66	19,07	-1'995,87
4944 / 4819 NP C01017.b 12/03/2019	Stabilizzato sottobase					-32,20		
	SI DETRAGGONO mc					-32,20	22,32	-718,70
4945 / 4820 D02040.g** 12/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-257,62		
	SI DETRAGGONO m					-257,62	6,05	-1'558,60
4946 / 4821 C02003 12/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-23,19		
	SI DETRAGGONO mc					-23,19	32,14	-745,33
4947 / 4822 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-483,04		
	SI DETRAGGONO mq					-483,04	2,68	-1'294,55
4948 / 4823 NP1 C01176.b 12/03/2019	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-109,70		
	SI DETRAGGONO m					-109,70	39,53	-4'336,44
4949 / 4824 NP2 C02104.b 12/03/2019	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-5,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	209,25	-1'046,25
4950 / 4825	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							8'460'232,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'460'232,24
C01028.b 12/03/2019	collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-322,03		
	SI DETRAGGONO mq					-322,03	12,45	-4'009,27
4951 / 4826 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-257,62		
	SI DETRAGGONO m					-257,62	0,37	-95,32
4952 / 4827 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-386,43		
	SI DETRAGGONO m					-386,43	0,60	-231,86
4953 / 4828 C01009.a 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					-2'973,20		
	SI DETRAGGONO mc/km					-2'973,20	0,66	-1'962,31
4954 / 4829 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10					-2'973,20		
	SI DETRAGGONO mc/km					-2'973,20	0,53	-1'575,80
4955 / 4830 NP703 12/03/2019	Rialzo in quota chiusini esistenti.					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	52,08	-52,08
4956 / 4831 NP731 12/03/2019	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	834,21	-2'502,63
4957 / 4832 NP11 12/03/2019	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	232,50	-232,50
4958 / 4833 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-62,21		
	A R I P O R T A R E					-62,21		8'449'570,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-62,21		8'449'570,47
	SI DETRAGGONO mc					-62,21	4,74	-294,88
4959 / 4834 A03017.a 12/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc					-8,64		
	SI DETRAGGONO mc					-8,64	82,37	-711,68
4960 / 4835 A03018.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)					-20,74		
	SI DETRAGGONO mc					-20,74	146,30	-3'034,26
4961 / 4836 A03020.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno					-52,32		
	SI DETRAGGONO mq					-52,32	25,55	-1'336,78
4962 / 4837 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-2'074,00		
	SI DETRAGGONO kg					-2'074,00	1,25	-2'592,50
4963 / 4838 A03019.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)					-31,10		
	SI DETRAGGONO mc					-31,10	153,17	-4'763,59
4964 / 4839 A03021.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno					-208,08		
	SI DETRAGGONO mq					-208,08	25,10	-5'222,81
4965 / 4840 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-3'110,00		
	SI DETRAGGONO kg					-3'110,00	1,25	-3'887,50
	A R I P O R T A R E							8'427'726,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'427'726,47
4966 / 4841 NP 20.01.0260.0 02 12/03/2019	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016)					-86,40		
	SI DETRAGGONO m					-86,40	26,23	-2'266,27
4967 / 4842 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=1827,30+ 2995,56)	4822,86				4'822,86		
	SOMMANO mc					4'822,86	6,58	31'734,42
4968 / 4843 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsuttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					11'532,50		
	SOMMANO m2					11'532,50	-2,65	-30'561,13
4969 / 4961 NP TELECOM_1 11/03/2020	Maggiori costi sostenuti dall'Impresa per esecuzione dell ... fibrorinforzato con interferenza pali linea aerea Telecom					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'000,00	7'000,00
4970 / 4962 NP734 11/03/2020	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale.					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	15'345,00	-15'345,00
4971 / 4963 C01002.a* 11/03/2020	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					26,40		
	SOMMANO mc					26,40	9,49	250,54
4972 / 4964 C01010.a 11/03/2020	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo					21,60		
	SOMMANO mc					21,60	6,74	145,58
4973 / 4965 D02040.g**	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro							
	A R I P O R T A R E							8'418'684,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'479'260,16
	Comuni a tutti i tratti (SpCat 11)							
4979 / 4975 NP Segnaletica 11/03/2020	Realizzazione di segnaletica per attraversamenti carrabili privati tramite linea gialla interrotta					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
4980 / 4976 NP Catarifrangenti 11/03/2020	Fornitura e posa in opera di catarifrangenti da posare in sommità dei cordoli bodo pista					1'000,00		
	SOMMANO cadauno					1'000,00	15,00	15'000,00
4981 / 4977 NP Semaforo_2 11/03/2020	Aumento di costi degli attraversamenti con impianto semaforici, posa di corrugati per cavi con relativi scavi etc.) Tratto 3 Tratto 6 Tratto 7 Tratto 9 Tratto 10					1,00 1,00 2,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	5'200,00	52'000,00
4982 / 4978 NP Semaforo_1 11/03/2020	Installazione di segnali di Semaforo integrati da un segnale semaforico su strada provinciale. Richiesta Città Metropolitana Tratto 3 Tratto 7 Tratto 9 Tratto 10					2,00 3,00 8,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	900,00	15'300,00
	Parziale Comuni a tutti i tratti (SpCat 11) euro							87'300,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							8'566'560,16
	T O T A L E euro							8'566'560,16
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
R I P O R T O		
<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	tav P1.1 - da sez 0 a sez 1.2	20'859,44
002	tav P1.1 - da sez 1.2 a sez 2	3'982,41
003	tav P1.1 - da sez 2 a sez 2.1	3'925,08
004	tav P1.1 - da sez 2.1 a sez 3.2	28'895,24
005	tav P1.2 - da sez 3.3 a sez 4.1	18'439,68
006	tav P1.2 - sez 5	9'308,95
007	tav P1.2 - da sez 6 a sez 6.2	20'303,73
008	tav P1.3 - da sez 7 a sez 8	42'719,89
009	tav P1.3 - sez 8.1	22'303,59
010	tav P1.3 - da sez 8.1 a sez 9	5'228,83
011	tav P1.3 - da sez 10 a sez 10.3	15'566,45
012	tav P1.4 - sez 11	4'664,68
013	tav P1.4/P1.5 - da sez 11.1 a sez 14.5	46'821,29
014	tav P1.5 - da sez 14.6 a sez 15	18'331,98
015	tav P1.5 - sez 15.1	864,74
016	tav P1.5/P1.6 - da sez 15.2 a sez 17.1	46'282,32
017	tav P1.8 - da sez 20 a sez 22.2	51'648,53
018	tav P1.8 - da sez 23 a sez 23.1	11'323,75
019	tav P1.8 - sez 23.2	6'281,41
020	tav P1.9 - da sez 24.1 a sez 26	26'836,82
021	segnaletica e altro	10'541,26
022	passerella 1	32'965,35
023	rampe passavia 1	243'613,34
024	tav P2.1 - da sez 1 a sez 8	46'058,59
025	tav P2.2 - da sez 8 a sez 16	50'885,92
026	tav P2.3 - da sez 16 a sez 20	34'531,75
027	passerella 2	110'957,12
028	tav P3.1 - da sez 1 a sez 11	29'410,66
029	tav P3.2 - da sez 11 a sez 21	37'442,42
030	tav P3.3 - da sez 21 a sez 32	48'415,98
031	tav P3.4 - da sez 32 a sez 42	41'271,90
032	tav P3.5 - da sez 42 a sez 52	45'546,44
033	tav P3.6 - da sez 52 a sez 62	38'475,51
034	tav P3.7 - da sez 62 a sez 71	38'684,71
035	tav P3.8 - da sez 71 a sez 81	61'557,08
036	tav P3.9 - da sez 81 a sez 91	123'465,15
037	tav P3.10 - da sez 91 a sez 102	74'608,68
038	passerella 3	99'390,32
039	tav P4.1 - da sez 1 a sez 11	91'100,37
040	tav P4.2 - da sez 11 a sez 21	60'008,82
041	tav P4.3 - da sez 21 a sez 37	44'574,97
042	tav P4.4 - da sez 33 a sez 32	39'465,70
043	Sottopasso 4	562'788,20
044	tav P5.1 - da sez 0 a sez 1.2	32'545,85
045	tav P5.1 - da sez 1.3 a sez 2.1	15'948,12
046	tav P5.1 - da sez 3 a sez 3.2	18'924,87
047	tav P5.1 - da sez 3.3 a sez 4	5'385,21
048	tav P5.1 - da sez 4 a sez 4.1	1'181,68
049	tav P5.1 - da sez 4.1 a sez 4.3	16'226,24
050	tav P5.2 - da sez 5 a sez 5.1	10'865,03
051	tavv P5.2/P5.3 - da sez 5.2 a sez 8.2	12'992,39
052	tav P5.3 - da sez 8.2 a sez 8.3	1'566,99
053	tav P5.3 - da sez 8.3 a sez 9.1	19'540,75
054	tavv P5.1/P5.3 - altre opere	5'228,61
055	tav P5.4 - da sez 10 a sez 11.2	23'331,94
056	tav P5.4 - da sez 11.2 a sez 11.3	2'494,99
057	tav P5.4/P5.5 - da sez 11.4 a sez 12.1	21'179,58
058	tav P5.5 - da sez 12.2 a sez 12.4	6'722,22
059	tav P5.6 - da sez 12.4 a sez 13.2 lato sinistro	28'074,64
060	tav P5.6 - da sez 12.4 a sez 14 lato destro	30'682,04
061	tav P5.6 - sez 13.2	2'113,14
A R I P O R T A R E		2'625'353,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	2'625'353,34
062	tav P5.6 - da sez 15 a sez 16.1	23'489,08
063	tav P5.6 - sez 16.2	2'026,95
064	tav P5.6 - sez 16.3	1'971,98
065	tav P5.6 - sez 17	7'521,58
066	tav P5.7 - da sez 18 a sez 18.2	17'197,93
067	tav P5.7 - sez 19	7'704,16
068	tav P5.7 - da sez 19.1 a sez 20.1	21'485,65
069	tav P5.8 - sez 20.2	1'601,09
070	tav P5.8 - da sez 21 a sez 22.1	13'299,59
071	tav P5.8 - sez 22.2	1'145,66
072	tav P5.8 - sez 23	6'400,21
073	tavv P5.4/P5.8 - altre opere	5'220,36
074	tavP6.1-rotatoria	41'112,47
075	tav P6.1 - tratto esistente	1'906,56
076	tav P6.2 - da sez 1 a sez 10	130'142,65
077	tav P6.3 - da sez 10 a sez 20	54'836,61
078	tav P6.4 - da sez 20 a sez 31	82'034,83
079	tav P6.5 - da sez 31 a sez 40	73'068,66
080	tav P6.6 - da sez 40 a sez 51	99'035,21
081	tav P6.7 - da sez 51 a sez 61	96'305,10
082	tav P6.8 - da sez 61 a sez 71	107'895,85
083	tav. P7.1 - da sez A a sez 3.2	81'177,83
084	tav. P7.2 - da sez 3.2 a sez 10.2	81'534,26
085	tav. P7.3 - da sez 10.2 a sez 13.8	100'975,51
086	tav. P7.4 - da sez 13.8 a sez 19	113'978,59
087	tav. P7.5 - da sez 19 a sez 23	136'461,72
088	tav. P7.6 - da sez 23 a sez 26	105'276,28
089	tav. P7.7 - da sez 26 a sez 29	90'182,02
090	tav. P7.8 - da sez 29 a sez 33.1	45'410,88
091	tav. P7.9 - da sez 33.1 a sez 38	27'148,31
092	tav. P7.10 - da sez 38 a sez 45.6	113'423,12
093	tav. P7.11 - da sez 45.6 a sez 45.13	49'618,81
094	passerella 7	83'706,53
095	tav.P9.1 - da sez A a sez. 3.1	108'155,53
096	tav.P9.2 - da sez 3.1 a sez. 8	97'001,75
097	tav.P9.3 - da sez 8.1 a sez. 13	116'167,93
098	tav.P9.4 - da sez 13.1 a sez. 17	81'530,82
099	tav.P9.5 - da sez 17.1 a sez. 23	92'239,90
100	tav.P.9.6 - da sez 23.1 a sez. 28	141'406,26
101	tav.P.9.7 - da sez 28 a sez. B	86'135,54
102	tav. P10.1 - da sez A a sez 4.1	103'543,83
103	tav. P10.2 - da sez 4.1 a sez 9	97'417,70
104	tav. P10.3 - da sez 9 a sez 17	76'807,02
105	tav. P10.4 - da sez 17 a sez 25	131'769,45
106	tav. P10.5 - da sez 25 a sez 30	129'861,99
107	tav. P10.6 - da sez 30 a sez 32.7	124'490,77
108	tav. P10.7 - da sez 32.7 a sez 35.2	107'302,91
109	tav. P10.8 - da sez 35.2 a sez 42.1	140'082,55
110	tav. P10.9 - da sez 42.1 a sez 49.3	196'422,67
111	tav. P10.10 - da sez 49.3 a sez 57	90'584,34
112	tav. P10.11 - da sez 57 a sez 61.4	171'667,44
113	tav. P10.12 - da sez 61.4 a sez 65.3	121'570,85
114	tav. P10.13 - da sez 65.3 a sez 68.2	85'384,60
115	tav. P10.14 - da sez 68.2 a sez 77	86'432,16
116	passerella 10a	73'468,73
117	passerella 10b	66'941,81
118	tav P11.1 - da sez 1 a sez 8	137'368,61
119	tav P11.2 - da sez 8 a sez 15	107'492,63
120	tav P11.3 - da sez 15 a sez 23	149'371,18
121	tav P11.4 - da sez 25 a sez 33	82'275,57
122	tav P11.5 - da sez 33 a sez 42	88'580,65
123	tav P11.6 - da sez 42 a sez 54	130'659,34
124	tav P11.7 - da sez 54 a sez 62	89'429,68
	A R I P O R T A R E	7'761'213,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	7'761'213,59
125	tav P11.8 - da sez 62 a sez 72	135'367,04
126	tav P11.9 - da sez 72 a sez 82	96'122,28
127	tav P11.10 - da sez 82 a sez 93	193'562,61
128	perizia P4.1 - da sez 17 a sez 21 (in aggiunta)	5'189,88
129	perizia P10.5 - da sez. 27.3 a sez. 27.4 (in aggiunta)	5'055,95
130	perizia P11.1 da sez 1 a sez 8 (in detrazione)	-131'493,86
131	perizia P11.2 da sez 8 a sez 15 (in detrazione)	-107'492,63
132	perizia P11.3 da sez 15 a sez 17* (in detrazione)	-67'079,14
133	perizia P11.3 da sez 17* a sez 17** (in aggiunta)	19'692,63
134	perizia P11.3 da sez. 20 a sez. 21 (in aggiunta)	15'159,47
135	perizia P1 (tratto 1) varianti esecutive	7'059,09
136	perizia P2 (tratto 2) varianti esecutive	-3'907,30
137	perizia P3 (tratto 3) varianti esecutive	6'455,37
138	perizia P4 (tratto 4) varianti esecutive	-8'549,81
139	perizia P5 (tratto 5) varianti esecutive	4'735,63
140	perizia P6 (tratto 6) varianti esecutive	-8'738,24
141	perizia P7 (tratto 7) varianti esecutive	64'098,49
142	perizia P9 (tratto 9) varianti esecutive	5'483,03
143	perizia P10 (tratto 10) varianti esecutive	136'691,60
144	perizia P11 (tratto 11) varianti esecutive	51'765,09
145	2 perizia P1.5 - da sez. 14.5 a sez. 14.6 (ex passerella in aggiunta)	1'182,26
146	2 perizia P1.5 - da sez 14.6 a sez 15 (in detrazione)	-8'095,27
147	2 perizia P1.8 - da sez 20 a sez 22.2 (in aggiunta)	0,00
148	2 perizia P1.9 - da sez 24.1 a sez 26 (in detrazione)	-13'901,40
149	2 perizia P1 passerella 1 (in detrazione)	-24'282,47
150	2 perizia P1 passerella 1 (in aggiunta)	3'982,00
151	2 perizia P2 (tratto 2) - varianti in aggiunta	19'711,40
152	2 Perizia P2 passerella 2 (in aggiunta)	17'490,00
153	2 Perizia P3 (tratto 3) - varianti in aggiunta	102'480,43
154	2 perizia P3 passerella 3 (in aggiunta)	4'686,00
155	2 Perizia P4 (tratto 4) - varianti in aggiunta	14'293,72
156	2 Perizia P4 (tratto 4) - Illuminazione pubblica	0,00
157	2 Perizia P5 (tratto 5) - varianti in aggiunta	3'820,22
158	2 perizia P7 passerella 7 (in aggiunta)	6'171,00
159	2 perizia P9.1 - da sez A a sez. 3.1 (in detrazione)	-25'970,22
160	2 perizia P9.1 - da sez A a sez. 3.1 (in aggiunta)	16'750,35
161	2 perizia P9.2 - da sez 3.1 a sez. 8 (in detrazione)	-724,44
162	2 perizia P9.2 - da sez 3.1 a sez. 8 (in aggiunta)	981,21
163	2 perizia P9.4 - da sez 13.1 a sez. 17 (in aggiunta)	6'926,70
164	2 perizia P9.4 - da sez 13.1 a sez. 17 (in detrazione)	-10'112,71
165	2 perizia P9.5 - da sez 17.1 a sez. 23 (in aggiunta)	11'146,84
166	2 perizia P9.5 - da sez 17.1 a sez. 23 (in detrazione)	-12'631,98
167	2,perizia P9.6 - da sez 23.1 a sez. 28 (in aggiunta)	17'584,89
168	2 perizia P9.7 - da sez 28 a sez. B (in aggiunta)	31'946,13
169	2 perizia P9 miglioria - mancata esecuzione (in detrazione)	-48'590,00
170	2 perizia P10.1 - da sez A a sez 4.1 (in aggiunta)	0,00
171	2 perizia P10.2 - da sez 4.1 a sez 9 (in aggiunta)	834,21
172	2 perizia P10.3 - da sez 9 a sez 17 (in aggiunta)	11'602,84
173	2 perizia P10.4 - da sez 17 a sez 25 (in aggiunta)	6'625,72
174	2 perizia P10.4 - da sez 17 a 25 (in detrazione)	0,00
175	2 perizia P10.5 - da sez 25 a sez 30 (in aggiunta)	1'644,01
176	2 perizia P10.6 - da sez 30 a sez 32.7 (in aggiunta)	0,00
177	2 perizia P10.7 - da sez 32.7 a sez 35.2 (in aggiunta)	2'325,00
178	2 perizia P10.8 - da sez 35.2 a sez 42.1 (in aggiunta)	2'298,01
179	2 perizia P10.10 - da sez 49.3 a sez 57 (in aggiunta)	8'713,69
180	2 perizia P10.14 - da sez 68.2 a sez 77 (in detrazione)	-15'345,00
181	2 perizia P10 - Intereferenza Pali Telecom	61'000,00
182	2 perizia P10 passerella 10a (in aggiunta)	6'072,00
183	2 perizia P10 passerella 10b (in aggiunta)	7'260,00
184	2 perizia P11.10 - da sez 82 a sez 93 (in detrazione)	-15'345,00
185	2 perizia P11 - Prolungamento pista San Venanzio	52'920,13
186	2 perizia P11 - varianti in aggiunta	45'660,00
187	2 perizia P11 - Interferenza Pali Telecom	7'759,12
	A R I P O R T A R E	8'479'260,16

